

at

NOVE ZAMKY



Parcely

PROTIHLUKOVÁ BARIÉRA - GABIÓNOVÁ KONŠTRUKCIA SYSTÉMU BLOCK - SK

POZDLŽNA DRENÁŽ DN 150 VYVEDENÁ VOLNE DO ČELA BARIÉRY PO cca 15 m

OPORNÉ GABIÓNOVÉ KOŠE, SYSTÉM BLOCK - SK

ZAZELENIENIE PROTIHLUKOVEJ STENY - NÍZKA ZELENĚ

NÁŠYP - ZEMINA NA VÝSADBU ZELENĚ

VYTVORENIE BALU SO ZEMINOU NA VÝSADBU POPÍNAVEJ ZELENĚ

13 52

14 25
13 54

661

13 68

13 21
13 96

661

14 09

14 72
14 77

13 44

13 45

13 49

14 02

14 57

614/156

14 44

14 23

14 06

14 10
614/159

14 42

14 23

14 28

14 48

14 33

14 56

14 58

14 70

614/155

14 80

14 63

14 78

14 80

14 66

14 95

14 80

14 81


14 82

14 85

45

14 36

14 36




- ### LEGENDA
- VLASTNICKÁ HRANICA
 - HRANICA STAVBY
 - OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE
 - OCHRANNÉ PÁSMO VZDUŠNÉHO VEDENIA VYSOKÉHO NAPÄTIA
 - PROTIHLUKOVÁ BARIÉRA

- ### LEGENDA EXISTUJÚCICH SIETI
- VEDENIE VN
 - VEDENIE NN
 - PODZEMNÝ KABEL VN
 - NÍZKOTLAKÝ PLYNOVOD
 - VEREJNÝ VODOVOD
 - VEREJNÁ KANALIZÁCIA
 - TS TRANSFORMAČNÁ STANICA
 - ČS PREČERPÁVACIA STANICA KANALIZÁCIE
 - RSP REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POZNÁMKA

- PROTIHLUKOVÁ BARIÉRA JE REALIZOVANÁ AKO GABIÓNOVÁ KONŠTRUKCIA SYSTÉMU BLOCK - SK. PRI REALIZÁCII JE POTREBNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A VŠETKY DETAILY SYSTÉMU BLOCK - SK.
- AKO VÝPLŇ DO ČELA GABIÓNOVEJ KONŠTRUKCIE SA MÔŽE POUŽIŤ KAMEŇ LOMOVÝ AJ OKRUHLÝ, POŽIADAVKY NA KAMENIVO RESP. ZEMINU, KTORÁ BY I TVORIL VÝPLŇ, UVÁDZA STN 73 6821 A STN 73 6824.
- JADRO PROTIHLUKOVEJ BARIÉRY TVORÍ RECYKLOVANÝ DREVENÝ BETÓNOVÝ MATERIÁL Z BÚRACÍCH PRÁČ NA STAVENISKU RESP. ZHRNUTOU ZEMINOU ZO STAVENISKA. SKARY SA VYPLNIA SYPANINOU (KAMENIVO, ZEMINA) MENEŠEJ ZRNITOSTI. JADRO KVALITNE ZHUTNIŤ PO VRSTVACH DO MOCNOSTI 30 cm NA 95 % PS.
- ABY NEBOLA ZAVODNENÁ ZÁKLADOVÁ ŠPÁRA ZA RUBOM OPORNÉHO MŪRU, OSADI SA POZDLŽNÁ DRENÁŽ DN 150, KTORÁ SA ODVEDIE DO KANALIZÁCIE, PRÍRODNÉHO TRATIVODU ALEBO SA VYVEDIE VOLNE DO ČELA BARIÉRYcca 1 KAZDÝCH 15 m.
- SPÔSOB ZAZELENENIA PROTIHLUK. BARIÉRY VID. PROJEKT SADOVNÍCKE ÚPF
- DODAVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POST DĽAJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRISLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHYLKÁCH PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU. KAŽDÝ ODCI OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.

M. J. ... ÚRAD V Š
 ODD. ENVI... KONSULTAČIA ASIAVI
 323/2005
 18.3.2005



AUTORI		Ing. arch. P. Vitko, K. Kobák, M. Sopko	ING. ARCH. PETER VIT AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT S ÚTAŽNÁ 18 821 08 BRATISLAVA
GENERÁLNY PROJEKTANT		Ing. arch. Peter Vitko	
ZODP. PROJ. OBJEKTUČASTI		Ing. arch. P. Vitko, K. Kobák, M. Sopko	
NAVRHOJ. VYPRACOVAL		Ing. arch. Miroslav Sopko	
KONTROLOVAL		Ing. arch. Peter Vitko	
STAVEBNÍK		SCB s.r.o. Bratislava	ÚČEL DSP FORMÁT 10A4 DATUM 11/2004 ZÁKAZKA 3097/2004 ARCHIV ČÍSLO MIERKA 1:500
STAVBA			
OBYTNÝ SÚBOR NOVÉ BYVANIE ORECHOVÁ II, ŠALA			
OBSAH VÝKRESU PROTIHLUKOVÁ GABIÓNOVÁ KONŠTRUKCIA PÔDORYS		SO 08 PRÍPRAVA ÚZEMIA	0