

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Domov dôchodcov Šaľa

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ

EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 725,21	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	33 695,48	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	42 357,33	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	4 830,30	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	22 737,27					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	7 160,16					18	VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)			112 505,75	12 DN (r. 8-11)				19 VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	112 505,75
24	DPH 20,00 % z 112 505,75	22 501,15
25	Cena s DPH (r. 23-24)	135 006,90

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

ov stavby

ov objektu

zov časti

Domov dôchodcov Šaľa

SO 01 Vlastný objekt - stavebné práce č.2 - nutné práce

JKSO

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

objednávateľ

projektant

zhotoviteľ

Spracoval

Mesto Šaľa

EURO - BUILDING a.s. BA

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 130,08	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	6 342,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 472,08	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				7 472,08			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 7 472,08				1 494,42			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				8 966,50			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kízavá doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

IZPOČET

Objekt: Domov dôchodcov Šaľa

Objekt:

Objekt: SO 01 Vlastný objekt - stavebné práce č.2 - nutné práce

Objekt: Mesto Šaľa

Objekt: EURO - BUILDING a.s. BA

5	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						7 472,08
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						4 717,84
1	3112314719	Domurovanie stien z tehál pálených POROTHERM P+D 38x25x23,8 - pôvodná chodba	m3	20,000	71,60	1 432,00
2	3171211091	Montáž prekladov keramických pre svetlosť otvoru do 180 cm	ks	56,000	3,96	221,76
3	5934110995	Keramický predpätý nosník 120x65xL	m	66,450	4,14	275,10
4	317944319	Osadenie valcovaných nosníkov dodatočne do pripravených otvorov bez zamurovania hláv - oceľové preklady	kg	394,000	0,78	307,32
5	13380210010	Tyč oceľová stredná prierezu I oceľ S235 - dodávka, spracovanie, nátery + kotviaci materiál - oceľové preklady	kg	394,000	2,17	854,98
6	349231819	Domurovanie ostenia dverí z tehál POROTHERM 11,5 P+D	m2	56,600	28,74	1 626,68
4 Vodorovné konštrukcie						302,50
7	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 (š.400 mm, v.150 mm, dĺ.48,3 m)	m3	2,900	85,71	248,56
8	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,500	2,82	40,89
9	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,500	0,90	13,05
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						2 064,41
10	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI - do mazaniny na terase 150x150/6x6	t	3,014	684,94	2 064,41
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						262,49
11	974032665	Vysekanie rýh v stenách a priečkach pre uloženie keramických prekladov 150x120 mm	m	25,000	2,52	63,00
12	974032667	Vysekanie rýh v stenách a priečkach pre uloženie oceľových prekladov 180x300 mm	m	38,000	3,63	137,94
13	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,069	3,25	9,97
14	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,345	0,36	5,52
15	979081199	Odvoz zeminy, sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	3,069	4,12	12,64
16	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,069	2,19	6,72
17	979089714	Poplatok za skladovanie - netriedený s dopravou uložiteľa (1709)	t	3,069	8,70	26,70
99 Presun hmôt HSV						124,84
18	998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 6 m	t	46,066	2,71	124,84
Celkom						7 472,08

KRYCI LIST ROZPOCTU

v stavby

ov objektu

ov časti

Domov dôchodcov Šaľa

SO 01 Vlastný objekt - stavebné práce č.1

JKSO

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

jednávateľ

Mesto Šaľa

ojektant

hotoviteľ

pracoval

EURO - BUILDING a.s. BA

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	595,13	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	9 401,33	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	34,05	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	14 266,22					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	1 612,98					18	VRN z rozpočtu		0,00
/ ZRN (r. 1-6)			25 909,71	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				25 909,71			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 25 909,71				5 181,94			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				31 091,65			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kízavá doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ba: Domov dôchodcov Šaľa

kt:

SO 01 Vlastný objekt - stavebné práce č.1

ednávatel': Mesto Šaľa

oviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	2	3	4	5	6	7
						9 996,46
HSV		Práce a dodávky HSV				1 455,19
1		Zemné práce				
1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - ručným náradím - pre zákl.konštr.v pavilónoch B,C,D,E	m3	23,700	56,60	1 341,42
2	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	23,700	2,75	65,18
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 100 m	m3	23,700	2,05	48,59
						2 532,32
2		Zakladanie				
4	274271303	Murivo základových pásov PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm - zákl.konštr.v pavilónoch B,C,D,E	m3	3,250	190,89	620,39
5	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 - zákl.konštr.v pavilónoch B,C,D,E	m3	22,400	79,87	1 789,09
6	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 - zákl.konštr.v pavilónoch B,C,D,E	t	0,150	818,90	122,84
						2 079,63
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
7	317121109	Montáž prekladov keramických pre svetlosť otvoru do 100 cm	ks	105,000	1,88	197,40
8	5934110995	Keramický predpätý nosník 120x65xL	m	143,750	4,14	595,13
9	330321410	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 - stĺpy S1.3	m3	1,290	76,91	99,21
10	340291199	Doplnenie kotvenia obvodovej steny hr.300 mm na kóte +3,95 m uholníkom 50x50x5 - rám R1=23,5m, rám R2=21,8m	kg	170,781	4,88	833,41
11	389381009	Dobetónovanie konštrukcií - vyrovnanie výškových rozdielov panelov - strop na kóte +3,27 m, pavilóny A,B,C,D,E	m3	2,000	177,24	354,48
						2 077,34
4		Vodorovné konštrukcie				
12	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 25/30 - dosky D7, D8	m3	17,370	70,51	1 224,76
13	413941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L do č.12, alebo výška do 120 mm - preklady	t	0,000	353,65	0,00
14	1333158000	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 80x80x 6 mm	t	0,000	983,51	0,00
15	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 - doplnenie vencov v pavilónoch A,C	m3	1,787	128,88	230,31
16	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	9,020	2,82	25,44
17	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	9,020	0,90	8,12
18	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 - výťahové šachty	m3	2,600	128,88	335,09
19	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie - výťahové šachty	m2	22,400	2,82	63,17
20	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie - výťahové šachty	m2	22,400	0,90	20,16
21	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 - výťahové šachty	t	0,201	847,19	170,29
						463,82
5		Komunikácie				

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	7
564811111r	Podklad z drveného piesku 0-8mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - pod podklad.betón, pavilóny A,B,C,D,F	m2	168,050	2,76	463,82
					790,48
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
3 631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm - podkladný betón, príplatok za triedu betónu	m3	129,589	4,62	598,70
4 631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI - doplnenie v zákl.konstr. B,C,D,E	t	0,280	684,94	191,78
					233,59
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
25 962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,000	8,57	0,00
26 963051119	Búranie železobetónových vencov, -2,40000t - strop na +3,27 m pavilóny A,B,C,D,E	m3	2,580	78,42	202,32
27 979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,192	3,25	20,12
28 979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,960	0,36	11,15
29 979081199	Odvoz zeminy, sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,000	4,12	0,00
30 979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	2,19	0,00
31 979089714	Poplatok za skladovanie - netriedený s dopravou uložiťľa (1709)	t	0,000	8,70	0,00
					364,09
99	Presun hmôt HSV				
32 998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr.z blokov, výšky do 6 m	t	134,350	2,71	364,09
					34,05
PSV	Práce a dodávky PSV				
711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
33 711113209	Zhotovenie kryštalickej hydroizolácie vrátane očistenia betónu tlakovou vodou - stĺpy S1.1, S1.2, S1.3	m2	0,000	5,90	0,00
34 2457001991	Prímáry kryštalickej ochranný náter betónových povrchov XYPEX CONCENTRATE	kg	0,000	9,77	0,00
35 2457001992	Sekundárny kryštalickej ochranný náter betónových povrchov XYPEX MODIFIED	kg	0,000	8,86	0,00
36 998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	2,65	0,00
					34,05
783	Dokončovacie práce - nátery				
37 783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.- kotvenie obvod.steny	m2	9,510	3,58	34,05
					15 879,20
M	Práce a dodávky M				
43-M	Montáž oceľových konštrukcií				
38 430863008	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 40 000 kg vrátane	kg	6 450,050	0,16	1 032,01
39 4249540110	Konštrukcia oceľová zrovnaná prevalcovaním	kg	6 514,550	0,18	1 172,62
40 4249540114	Konštrukcia oceľová - výroba	kg	6 450,050	2,03	13 093,60
41 PM	Podružný materiál	%	142,662	3,00	427,99
42 PPV	Podiel pridružených výkonov	%	152,982	1,00	152,98
					25 909,71
Celkom					

KRYCI LIST ROZPOCTU

stavby
v objektu
v časti

Domov dôchodcov Šaľa

SO 01 Vlastný objekt - stavebné práce č.2

JKSO

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

objednávateľ

Mesto Šaľa

projektant

zhotoviteľ

pracovník

EURO - BUILDING a.s. BA

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%
2	Montáž	547,27	9	Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%
3 PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Klimatické vplyvy	0,00%
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		547,27	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00		22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		547,27
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 547,27		109,45
Dátum a podpis			Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)		656,72
Zhotoviteľ					E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa		0,00
					27 Kľúčová doložka		0,00
					28 Zvýhodnenie + -		0,00

ZPOČET

na: Domov dôchodcov Šaľa

o:

SO 01 Vlastný objekt - stavebné práce č.2

odávateľ: Mesto Šaľa

oviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV					547,27
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie					547,27
8	961043111 Búranie základov z betónu prostého (časť presahujúca kótu - 0,15 m	m3	3,500	145,25	508,38
24	979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,700	3,25	25,03
25	979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	38,500	0,36	13,86
<u>Celkom</u>					<u>547,27</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

stavby

Domov dôchodcov Šaľa

JKSO

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Dňa

objektu

v časti

SO 01 Vlastný objekt - omietky

objednávateľ

Mesto Šaľa

projektant

EURO - BUILDING a.s. BA

projektovateľ

Ing. Dagmar Veselá

pracovník

Rozpočet číslo

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady			B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
	Montáž	16 380,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	16 380,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant			Pečiatka		D		Celkové náklady			
Dátum a podpis					23		Súčet 7, 12, 19-22		16 380,00	
Objednávateľ					24		DPH 20,00 % z 16 380,00		3 276,00	
Dátum a podpis					25		Cena s DPH (r. 23-24)		19 656,00	
Zhotoviteľ					E		Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis					26		Dodávky zadávateľa		0,00	
					27		Kľzáva doložka		0,00	
					28		Zvýhodnenie + -		0,00	
Dátum a podpis										

POČET

Domov dôchodcov Šaľa

SO 01 Vlastný objekt - omietky

návateľ: Mesto Šaľa

viteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV				16 380,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				16 380,00
612465131	Vnútná omietka stien such.zmes, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MVS 25 hr.1 cm - celkom 3 cm t.j. 2x pol.č.85 z ZoD	m2	6 000,000	2,73	16 380,00
<u>Celkom</u>					<u>16 380,00</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

stavby

v objektu

v časti

ednávateľ

jektant

otoviteľ

pracoval

Domov dôchodcov Šaľa

SO 01 Vlastný objekt - izolácia strechy a terás

Mesto Šaľa

EURO - BUILDING a.s. BA

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Šaľa

IČ DPH

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

Rozpočtové náklady - EUR											
Základné rozp. náklady			B		Doplnkové náklady		C			Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	42 357,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	4 796,25	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		47 153,58	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant				Pečiatka		D Celkové náklady					
Dátum a podpis						23	Súčet 7, 12, 19-22			47 153,58	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 47 153,58			9 430,72	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)			56 584,30	
						E Prípochy a odpochy					
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa			0,00	
Zhotoviteľ						27	Kízavá doložka			0,00	
						28	Zvýhodnenie + -			0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka							

ZPOČET

a: Domov dôchodcov Šaľa

t:

SO 01 Vlastný objekt - izolácia strechy a terás

dnávateľ: Mesto Šaľa

oviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	7
PSV Práce a dodávky PSV					47 153,58
712 Izolácie striech					3 324,81
4 712391179	D+M kotvenie izolácie kotvami EJOT HTK 50-145 + TKR 4,8x130 - strecha	ks	3 984,000	0,80	3 187,20
6 998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	58,558	2,35	137,61
713 Izolácie tepelné					43 828,77
7 713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	931,512	0,93	866,31
strecha úprava g 931,512 m2					
8 28376500250	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 250 mm	m2	950,142	44,58	42 357,33
9 998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	432,236	1,40	605,13
Celkom					47 153,58

KRYCI LIST ROZPOCTU

v stavby

ov objektu

ov časti

Domov dôchodcov Šafa

SO 01 Vlastný objekt - doplnenie obvod.muriva

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Šafa

IČ DPH

jednávateľ

jektant

otoviteľ

pracoval

Mesto Šafa

EURO - BUILDING a.s. BA

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

Základné rozp. náklady			B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	1 024,88	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 024,88	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant					D Celkové náklady					
Dátum a podpis			Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22				1 024,88
Objednávateľ					24	DPH 20,00 % z 1 024,88				204,98
					25	Cena s DPH (r. 23-24)				1 229,86
Dátum a podpis			Pečiatka		E Prípochty a odpochty					
Zhotoviteľ					26	Dodávky zadávateľa				0,00
					27	Klízavá doložka				0,00
Dátum a podpis			Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -				0,00

ZPOČET

ia: Domov dôchodcov Šaľa

kt:

SO 01 Vlastný objekt - doplnenie obvod.muriva

dnávateľ: Mesto Šaľa

oviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				1 024,88
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				991,04
1	311231472	Murivo z tehál pálených keram.tvárnic na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	13,500	73,41	991,04
	99	Presun hmôt HSV				33,84
2	998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 6 m	t	12,487	2,71	33,84
	<u>Celkom</u>					<u>1 024,88</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Domov dôchodcov Šaľa	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název časti	SO 01 Vlastný objekt - SLP časť C - komunikačný systém pacient-sestra	Miesto	Šaľa
Jednávateľ	Mesto Šaľa	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING a.s. BA		
Pracovník	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	1 071,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	1 640,98				18	VRN z rozpočtu		0,00
/ ZRN (r. 1-6)			2 711,98	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22			2 711,98
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 2 711,98			542,40
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)			3 254,38
Zhotoviteľ						E	Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa			0,00
						27	Kľzavá doložka			0,00
						28	Zvýhodnenie + -			0,00

ZPOČET

na: Domov dôchodcov Šaľa

kt:

SO 01 Vlastný objekt - SLP časť C - komunikačný systém pacient-sestra

dnávateľ: Mesto Šaľa

oviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	7
					2 711,98
M	Práce a dodávky M				2 711,98
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				
1	220740020 Montáž rozvodov	m	728,000	1,91	1 390,48
2	3201600121 Kábel UTP 5e	m	765,000	1,40	1 071,00
3	220740080 Kotva - dodávka + montáž	ks	150,000	1,67	250,50
					2 711,98

Celkom

KRYCI LIST ROZPOCTU

v stavby
v objektu
ov časti

Domov dôchodcov Šaľa

SO 01 Vlastný objekt - SLP časť D - štrukturovaná kabeľáž

JKSO

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

jednávateľ

Mesto Šaľa

projektant

zhotoviteľ

pracoval

EURO - BUILDING a.s. BA

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

Rozpočtové náklady				Rozpočtové náklady				Rozpočtové náklady			
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	2 296,85				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6		Montáž	2 156,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		4 452,85	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23		Súčet 7, 12, 19-22	4 452,85
Objednávateľ								24		DPH 20,00 % z 4 452,85	890,57
								25		Cena s DPH (r. 23-24)	5 343,42
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ								26		Dodávky zadávateľa	0,00
								27		Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				28		Zvýhodnenie + -	0,00

ZPOČET

ia: Domov dôchodcov Šaľa

kt:

SO 01 Vlastný objekt - SLP časť D - štrukturovaná kabeláž

dnávateľ: Mesto Šaľa

oviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	2	3	4	5	6	7
						4 452,85
M		Práce a dodávky M				4 452,85
22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				
1	220740059	Montáž káblov UTP (v žľabe, trubke PVC, lište)	m	3 080,000	0,70	2 156,00
2	3201600080	Vodič FTP CAT5	m	3 235,000	0,71	2 296,85
						4 452,85
		<u>Celkom</u>				

KRYCI LIST ROZPOCTU

ov stavby
ov objektu
ov časti

Domov dôchodcov Šaľa

SO 01 Vlastný objekt - SLP časť E - STA a TV rozvod

JKSO

EČO

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

EURO - BUILDING a.s. BA

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00			
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00			
5	"M"	Dodávky	3 287,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00			
6		Montáž	560,00				18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		3 847,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00			

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 847,00
24	DPH 20,00 % z 3 847,00	769,40
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 616,40

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

OZPOČET

Objekt: Domov dôchodcov Šaľa

Projekt:

Objekt: SO 01 Vlastný objekt - SLP časť E - STA a TV rozvod

Objednávateľ: Mesto Šaľa

Projektovateľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
M		Práce a dodávky M				3 847,00
22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				3 847,00
1	220740071	Montáž koax.kábla	m	800,000	0,70	560,00
2	3201600104	Koaxiálny kábel 75R-4,8	m	950,000	3,46	3 287,00
		<u>Celkom</u>				<u>3 847,00</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

zov stavby

Domov dôchodcov Šaľa

JKSO

zov objektu

EČO

zov časti

SO 01 Vlastný objekt - vnútorná elektroinštalácia

Miesto

Šaľa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Šaľa

Projektant

Zhotoviteľ

EURO - BUILDING a.s. BA

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	1 816,20					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	1 190,20					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 006,40	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				3 006,40			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 3 006,40				601,28			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				3 607,68			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzáva doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

OZPOČET

stavba: Domov dôchodcov Šaľa

objekt:

časť: SO 01 Vlastný objekt - vnútorná elektroinštalácia

objednávateľ: Mesto Šaľa

odtoviteľ: EURO - BUILDING a.s. BA

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
M		Práce a dodávky M				3 006,40
21-M		Elektromontáže				3 006,40
1	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	600,000	0,93	558,00
2	34101063001	Kábel silový medený N2XH 3Cx01,5	m	600,000	0,99	594,00
3	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	600,000	0,93	558,00
4	34101065001	Kábel silový medený N2XH 3Cx02,5	m	600,000	1,47	882,00
5	210810052	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	70,000	1,06	74,20
6	3410109500	Kábel silový medený N2XH 5Cx06	m	70,000	4,86	340,20
Celkom						3 006,40