287/2019

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 576/2018 zo dňa 17.8.2018 uzatvorenej podľa
ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

článok 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Mesto Šaľa
Sídlo:	Námestie Svätej Trojice č.7, 927 15 Šaľa
Zastúpený:	Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Poverený na rokovanie vo veciach	
- Právnych:	Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ Šaľa prednosta@sala.sk
- Technických:	Ing. František Čibrik, vedúci Oddelenia stratégie a komunálnych činností cibrik@sala.sk
Email:	mesto@sala.sk
IČO:	00306185
DIČ:	2021024049
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:	5139388575/0900
IBAN:	SK79 0900 0000 0051 3938 8575
(ďalej len Objednávateľ)	

1.2. Zhotoviteľ:	Unistav Teplička, s.r.o.
Sídlo:	Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
Zastúpený:	Anton Obšivan, konateľ spoločnosti
Poverený na rokovanie vo veciach	
- Právnych:	Anton Obšivan
- Technických:	Milan Varga
Email:	obsivan@unistav.eu
Poverený na výkon stavbyvedúceho:	František Chovanec
IČO:	36418633
DIČ:	2021851953
IČ DPH:	SK2021851953
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:	2627788531/1100
IBAN:	SK15 1100 0000 0026 2778 8531

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Žilina I, Oddiel: Sro, vložka č. 14956/L
(ďalej len Zhotoviteľ)

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 576/2018 zo dňa 17.8.2018, ktorá bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Tento dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu dosiahnutia základného účelu zmluvy o dielo č. 576/2018 zo dňa 17.8.2018 (ďalej aj ako „ zmluva o dielo" v príslušnom gramatickom tvare), ktorým je realizácia diela v predmete zmluvy o dielo s dohodnutým rozsahom financovania z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len OPKŽP), kód výzvy OPKŽP- PO4-SC431-2017-19, názov projektu „Rekonštrukcia

kultúrneho domu Šaľa - Veča – zníženie energetickej náročnosti" a z vlastných zdrojov objednávateľa.

3. Tento dodatok č. 1 sa uzatvára za účelom

3.1 dojednania zmien špecifikácie predmetu plnenia zmluvy o dielo č. 576/2018 zo dňa 17.8.2018, ktoré sú definované Žiadosťou o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane jej príloh (registračné číslo Zmluvy o poskytnutí NFP KŽP-PO4-SC431-2017-19/H290, kód projektu 310041H290) zo dňa 23.4.2018 (ev. č. 304/2018) v znení dodatku č. 1 KŽP-PO4-SC431-2017-19/H290/01 ev. č. 740/2018 zo dňa 27.9.2018 a dodatku č. 2 KŽP-PO4-SC431-2017-19/H290/02 ev. č. 891/2018 zo dňa 15.11.2018 (ďalej len „Žiadosť o zmenu zmluvy o NFP") podanej objednávateľom na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (ďalej aj ako „ SIEA") ako Sprostredkovateľský orgán pre riadiaci orgán pre OPKŽP, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „RO pre OPKŽP") listom zo dňa 29.3.2019 a oznámením SIEA schválení zmien zaslaného elektronickou poštou na adresu objednávateľa dňa 6.5.2019 Potreba uzatvorenia tohto dodatku vznikla na základe potreby zapracovania schválených zmien projektu do zmluvy so zhotoviteľom stavby:

3.1.1 Zmena kotla vyplýva z faktu, že sa pôvodne navrhnutý typ kotla už nevyrába.

3.1.2 Zmena týkajúca sa zámeny svietidiel vyplýva z toho, že svietidlá označené ako B, BB, C, E, J sa už nevyrábajú. Z dôvodu ukončenia výroby a postupného vyradzovania neónových svietidiel z výroby a prechodu na LED svietidlá, nie je možné zabezpečiť dodávku svietidiel podľa výkazu výmeru v plnom rozsahu. Čiže vyššie uvedených 5 typov svietidiel sa už nevyrába a ostatných 5 sa navrhuje na zmenu nakoľko sa ukončuje ich výroba a zároveň z dôvodu dostupnosti náhradných dielov alebo potreby doplnenia svietidiel z daného výrobného programu by bolo problematické ich časom zaobstarať.

Táto zmena nemá vplyv na zazmluvnené ceny svietidiel a navrhované svietidlá dosahujú pôvodne požadované technické parametre resp. lepšie.

3.2 za účelom dojednania doplňujúcich stavebných prác, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnej zmluve a ich zrealizovaním je podmienené plnenie pôvodného predmetu zmluvy pre dosiahnutie základného účelu zmluvy o dielo. Obe zmluvné strany po prečítaní a oboznámení sa s obsahom dodatku č.1 spoločne prehlasujú, že tento dodatok č.1 sa uzatvára v súlade s ust. zákona č. 343/2015 Z. z. § 18 ods. 1 písm. b/ .

článok 2. Predmet dodatku č.1

2.1. Týmto dodatkom č. 1 k zmluve o dielo sú dohodnuté zmeny špecifikácie predmetu plnenia. Podkladom pre zadefinovanie zmien špecifikácie predmetu plnenia diela je:

- 2.1.1. Žiadosť o zmenu zmluvy o NFP vrátane jej príloh predložená na SIEA listom zo dňa 29.3.2019
- 2.1.2. Oznámenie SIEA (SO pre OPKŽP) o schválení zmien zaslaného elektronickou poštou na adresu objednávateľa dňa 6.5.2019
- 2.1.3. Rozpočet so zapracovaním zmien špecifikácií predmetu plnenia oprávnených výdavkov – v rámci objektov On 04 Ostatné - 02.6 svietidlá a 04 Vykurovanie (príloha č. 1)
- 2.1.4 Rozpočet doplňujúcich stavebných prác – (príloha č. 2)

Zmenou projektu, ktorou sa mení špecifikácia v rámci objektov On 04 Ostatné - 02.6 svietidlá a 04 Vykurovanie nedochádza k zmene zmluvnej ceny oprávnených a neoprávnených výdavkov pôvodne zazmluvnených v zmluve o dielo.

2.2 V článku 2. Predmet plnenia zmluvy sa dopĺňa bod 2.16. v nasledovnom znení:
2.16. Predmetom zmluvy sú aj doplňujúce stavebné práce špecifikované v prílohe č.2 k dodatku č.1, ktorou je rozpočet doplňujúcich stavebných prác.

2.3 V článku 4. sa znenie bodu 4.1. ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
4.1. Zmluvná cena je stanovená podľa §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov súvisiacich s plnením diela v rozsahu článku č. 2 tejto zmluvy) platnú počas celej doby plnenia diel, okrem prípadov uvedených v bode 4.7.

a) Zmluvná cena oprávnených a neoprávnených výdavkov bez DPH: 522 619,96 EUR
20% DPH: 104 523,99 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH: 627 143,95 EUR
Slovom: šesťstodvadsaťsedemtisícstoštyridsaťtri eur deväťdesiatpäť centov

b) Zmluvná cena doplňujúcich stavených prác podľa prílohy č. 2 dodatku č. 1 k ZoD
Zmluvná cena bez DPH: 24 980,49 EUR
20% DPH: 4 996,10 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH: 29 976,59 EUR
Slovom: dvadsaťdeväťtisícdeväťstosedemdesiatšesť eur päťdesiatdeväť centov

c) Zmluvná cena diela celkom bez DPH: 547 600,45 EUR
20% DPH: 109 520,09 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH: 657 120,54 EUR
Slovom: šesťstopäťdesiatsedemtisícstodvadsať eur päťdesiatštyri centov

2.4 V článku 4 sa znenie bodu 4.8 ods. 4 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

4. faktúra č. 4 za stavebné práce po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavebných prác a plnenia celého diela podľa článku 2 tejto zmluvy po odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní za 100% neoprávnených výdavkov stavebných prác projektu a 100% doplňujúcich stavebných prác.

2.5 V článku 4 sa bode 4.12 nahrádza spojenie „100 % neoprávnených výdavkov" nahrádza spojením „100 % neoprávnených výdavkov a 100 doplňujúcich stavebných prác".

2.6 V rámci prílohy č. 1 ZoD (Ponuka zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer) zo dňa 15.2.2017, vrátane jeho vyhotovenia v elektronickej forme na CD/DVD nosiči) sa rušia dielčie rozpočty označené ako Oprávnení náklady 02.6 Svietidlá a oprávnené náklady 04 – Vykurovania a nahrádzajú sa novými uvedenými v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 1

článok 3. Všeobecné dojednania

3.1 Tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 576/2018 zo dňa 17.8.2018 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Tento dodatok je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaným dokumentom - zmluvou, ktorá sa zverejňuje

na webovom sídle Objednávateľa (www.sala.sk). Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k doručeniu pozitívnej správy z kontroly verejného obstarávania po podpise dodatku č. 1 zo strany SIEA.

3.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením celého dodatku č. 1 k zmluve o dielo na webovom sídle Objednávateľa a súhlasí s poskytnutím celého dodatku č. 1 Poskytovateľovi RO pre OP KŽP Ministerstvu ŽP SR, resp. SORO pre OP KŽP - SIEA. Okamihom podpísania tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán je prejavený súhlas s celým jej obsahom.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo pred jeho podpísaním prečítali, porozumeli jeho obsahu, a že vyjadruje ich slobodne, určito a vážne prejavenú vôľu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

3.4 Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 576/2018 zo dňa 17.8.2018 ostávajú nezmenené v celom rozsahu v platnosti a účinnosti.

3.5 Tento dodatok č.1 sa vyhotovuje v 6 originálnych vyhotoveniach, pričom 2 vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ a 4 vyhotovenia obdrží Objednávateľ.

Prílohy k dodatku č.1:
Príloha č. 1 - Rozpočet so zapracovaním zmien špecifikácií predmetu plnenia oprávnených výdavkov – v rámci objektov On 04 Ostatné - 02.6 svietidlá a 04 Vykurovanie (príloha č. 1)
Príloha č. 2 - Rozpočet doplňujúcich stavebných prác – (príloha č. 2)

V Šali, dňa 5.6.2019

Za objednávateľa:

MESTO ŠAĽA 1

.....
Mesto Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

V Šali, dňa 7.5.2019

Za zhotoviteľa:

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno - obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124 ③
013 01 Teplička nad Váhom
[illegible]851953

.....
Unistav Teplička, s.r.o.
Anton Obšivan, konateľ spoločnosti

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa-Veča – zníženie energetickej náročnosti
Objekt: Oprávnené náklady
Podčasť: 02.6 - Svietidlá

Objednávateľ: Mesto Šaľa
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 12.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		D1 - SVIETIDLA VRÁTANE SVETELNÝCH ZDROJOV				**25 958,50**
1	Dodávka S	A Modus V3 1x54W IP65 korpus PC + kryt PC	ks	27,000	49,00	1 323,00
2	PolS3	recyklačný poplatok Ekolamp	ks	27,000	0,10	2,70
3	Dodávka.S1	B Svietidlo BRSB,3x12LED, 3000K,kryt opál PMMA, IP44, priemer 285mm, 350mA	ks	25,000	88,00	2 200,00
4	PolS4	recyklačný poplatok Ekolamp	ks	25,000	0,10	2,50
5	Dodávka.S2	BB Svietidlo BRSB,3x12LED, 3000K,kryt opál PMMA, IP44, priemer 285mm, 350mA	ks	3,000	109,00	327,00
6	PolS4	recyklačný poplatok Ekolamp	ks	3,000	0,10	0,30
7	Dodávka.S3	C Svietidlo BRSB,6x12LED, 3000K,kryt opál PMMA, IP44, priemer 375mm, 700mA, 27W	ks	27,000	109,00	2 943,00
8	PolS4	recyklačný poplatok Ekolamp	ks	27,000	0,10	2,70
9	Dodávka.S4	D - MODUS IBP4000, IP54, vstavané do rasteru -modul600, štvorec A, kryt opál, LED 840,NONSELV, nestmievateľný driver 350mA	ks	20,000	365,00	7 300,00
10	PolS4	recyklačný poplatok Ekolamp	ks	20,000	0,10	2,00
11	Dodávka.S5	E - MODUS LLL3000, 2x LED, 1200 mm, mriežka MAT DP,LED 840, NONSELV 250 mA	ks	13.000	99,00	1 287,00
12	PolS4	recyklačný poplatok Ekolamp	ks	13.000	0,10	1,30
13	Dodávka.S6	J - PAVLA LED 48W 4000K 3800lm 520 x 520 x 50mm , krytie IP20 , difúzor plast PMMA mliečny	ks	24.000	143,00	3 432,00
14	PolS5	recyklačný poplatok Ekolamp	ks	24,000	0,10	2,40
15A		K - MODUS KS 2x T5 54 W, EP, opálový polystyrol. Kryt, IP20	ks	4,000	215,00	860,00
15B	Dodávka.S7	K - MODUS IBP4000, IP54, vstavané do rasteru -modul600, štvorec A, kryt opál, LED 840,NONSELV, nestmievateľný driver 350mA	ks	6,000	215,00	1 290,00
16	PolS4	recyklačný poplatok Ekolamp	ks	10.000	0,10	1,00
17	Dodávka.S8	R - SVIETIDLO - REFLEKTOR, 1x LED 61W, 230V 50Hz, IP65, S EL.PREDRADNIKOM Trilux	ks	3,000	190,00	570,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	Dodávka.S9	S - SVIETIDLO - REFLEKTOR, 1x LED 50W, 230V 50Hz, IP65, S EL.PREDRADNIKOM Trilux	ks	2,000	127,00	254,00
19	Dodávka.S10a	N - EXIT 1W LED 125lm BASIC IP65 1h, svietiaci pri výpadku	ks	10,000	88,00	880,00
20	PolS5	recyklačný poplatok Ekolamp	ks	10,000	0,10	1,00
21	Dodávka.S10	N - EXIT 1W LED 125lm BASIC IP65 1h, svietiaci pri výpadku	ks	7,000	88,00	616,00
22	PolS5	recyklačný poplatok Ekolamp	ks	7,000	0,10	0,70
23	MontážS	Montáž svietidla	ks	171,000	6,90	1 179,90
24	Dodávka.S11	Lištový systém	kpl	1,000	1 210,00	1 210,00
25	Montáž.S1	Montáž lištového systému	ks	1,000	270,00	270,00

Celkom **25 958,50**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa-Veča – zníženie energetickej náročnosti
Objekt: Oprávnené náklady
Podčasť: 04 - Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Šaľa
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 12.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		PSV - Práce a dodávky PSV				**20 861,58**
		731 - Ústredné kúrenie, kotolne				**9 333,61**
1	731191943	Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla nad 10 do 20 m2	súb.	2,000	26,03	52,06
2	731200826	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	2,000	41,28	82,56
3	731249126	Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom nad 35 do 70 kW	súb.	2,000	168,70	337,40
4	*4840001000.1*	*Kotol závesný kondenzačný Logamax plus GB 192-50 iW H*	*ks*	*2,000*	*2 827,30*	*5 654,60*
5	*4840001000.2*	*Kaskádová regulácia Logamatic vrátane montáže*	*ks*	*1,000*	*1 592,27*	*1 592,27*
6	731251000.1	Dopojenie spalinovej cesty ,pripojenie na MaR pripojenie na VS s úpravou rozvodu, plyn rozvod	sub	2,000	646,14	1 292,28
7	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (Hĺbke) nad 6 do 12 m	t	5,081	63,46	322,44
		732 - Ústredné kúrenie, strojovne				**277,00**
8	732110811.1	Kotolne ,HZS T4	h	20,000	13,85	277,00
		733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				**587,30**
9	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	30,000	9,10	273,00
10	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	6,000	10,07	60,42
11	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	36,000	1,20	43,20
12	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	36,000	0,58	20,88
13	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	48,000	0,08	3,84
14	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	4,356	42,69	185,96
		734 - Ústredné kúrenie, armatúry.				**2 171,26**
15	734100812.1	Rozvod potrubia HZS T4	h	15,000	13,85	207,75
16	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	48,000	3,43	164,64
17	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	24,000	2,54	60,96
18	*5510110600.1*	*Ventil Herz TS-90 priamy 1/2"*	*ks*	*20,000*	*12,46*	*249,20*
19	*5510110600.2*	*Ventil Herz TS-90 priamy 3/4"*	*ks*	*4,000*	*20,31*	*81,24*
20	*5510110600.3*	*Ventil spiatočkový Herz- RL5 1/2" priamy*	*ks*	*20,000*	*9,81*	*196,20*
21	*5510110600.4*	*Ventil spiatočkový Herz- RL5 3/4" priamy*	*ks*	*4,000*	*13,04*	*52,16*
22	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	40,000	3,23	129,20
23	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	3,96	31,68
24	*5510124200.1*	*Hlavica termostatická Herz Design*	*ks*	*24,000*	*19.50*	*468.00*
25	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	15,809	33,54	530,23

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				**8 400,97**
26	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	24,000	5,77	138,48
27	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	65,000	2,20	143,00
28	735151811.1	Montáž vyhr.telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22k Hdo 600/Ldo 2000	ks	17,000	28,85	490,45
29	735151811.2	Montáž vyhr.telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 33k Hdo 900/Ldo 2000	ks	4,000	28,85	115,40
30	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	24,000	2,08	49,92
31	*4221230600*	*Ventil D 10 mm 4320 k radiátorom odvetrávací, odvzdušňovací*	*ks*	*24,000*	*0,75*	*18,00*
32	*5534695000.1*	*Držiak korád*	*ks*	*54,000*	*1,15*	*62,10*
33	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	17,000	6,95	118,15
34	735158120.1	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice trojradového	ks	7,000	10,38	72,66
35	*4845380250*	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor Stelrad 22K 600x400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.*	*ks*	*1,000*	*64,37*	*64,37*
36	*4845380350*	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor Stelrad 22K 600x600 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.*	*ks*	*2,000*	*75,17*	*150,34*
37	*4845380400.1*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové Stelrad 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0700 AAA*	*ks*	*1,000*	*84,23*	*84,23*
38	*4845380450.1*	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor Stelrad 22K 600x800 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.*	*ks*	*2,000*	*91,73*	*183,46*
39	*4845380500.1*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové Stelrad 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0900 AAA*	*ks*	*3,000*	*97,15*	*291,45*
40	*4845380550*	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor Stelrad 22K 600x1000 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.*	*ks*	*7,000*	*107,31*	*751,17*
41	*4845380750.1*	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor Stelrad 22K 600x1400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.*	*ks*	*1,000*	*143,65*	*143,65*
42	*4845385550*	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor Stelrad 33K 600x1400 s bočným pripoj.,s troma panelmi a troma konvekt.*	*ks*	*1,000*	*222,14*	*222,14*
43	*4845385850*	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor Stelrad 33K 600x2000 s bočným pripoj.,s troma panelmi a troma konvekt.*	*ks*	*2,000*	*302,80*	*605,60*
44	*4845386700*	*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor Stelrad 33K 900x2000 s bočným pripoj.,s troma panelmi a troma konvekt.*	*ks*	*4,000*	*442,89*	*1 771,56*
45	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	65,000	0,42	27,30
46	735191910.1	Vykurovacie telesá HZS T4	h	30,000	13,85	415,50
47	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	66,082	37,56	2 482,04
		783 - Dokončovacie práce - nátery				**91,44**
48	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	36,000	2,54	91,44
		OST - Ostatné				**581,76**
49	OST1	Ostatné konštrukcie a práce,funkčné skúšky,skutkové vyhotovenie,revizie	h	72,000	8,08	581,76
		Celkom				**21 443,34**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa-Veča – zníženie energetickej náročnosti	JKSO	
Názov objektu	doplňujúce stavebné práce	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Šaľa		
Projektant			
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 653,37	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	2 186,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	37,42	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	1 197,95	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 074,74	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		14 905,75	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Unistav T[illegible]lička, s.r.o.
Stavebno - [illegible]odná činnosť
ul. Fatra [illegible] 1326/124
013 01 Te[illegible] nad Váhom
IČO: [illegible] IČ: 2021351953
IČ DPH: [illegible]021351953

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	24 980,49
24	DPH 20,00 % z 24 980,49	4 996,10
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**29 976,59**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa-Veča – zníženie energetickej náročnosti
Objekt: Doplňujúce stavebné práce

Objednávateľ: Mesto Šaľa
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**8 839,37**
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**8 238,13**
1	632450300	Cementová samonivelizačná stierka od, hr. 10 mm - 40 mm	m2	402,930	16,97	6 837,72
2	632452259	Cementový poter do hr. 100 mm	m2	89,770	15,60	1 400,41
99		**Presun hmôt HSV**				**601,24**
3	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,671	25,40	601,24
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**16 141,12**
771		**Podlahy z dlaždíc**				**16 141,12**
4	771415010	Montáž soklíkov	m	120,700	4,62	557,63
5	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty	m2	402,930	18,50	7 454,21
6	*5978650320*	*Dodávka dlažba*	*m2*	*444,050*	*14,70*	*6 527,54*
7	597865032R	Dodávka + montáž dilatačné lišty	m	42,000	22,00	924,00
8	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	156,523	4,33	677,74
		Celkom				**24 980,49**