533/2011

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 521/2011 zo dňa 15.11.2011
uzatvorenej podľa §536 a nasl. Obch. zákonníka – zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Mesto Šaľa
zastúpený: Martin Alföldi, primátor mesta
sídlo: Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
IČO: 306 185
DIČ: 2021024049
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Šaľa
číslo účtu: 6627849005/1111
poverený na rokovanie
vo veciach technických: Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednosta MsÚ Šaľa
telefón/fax: 0317705981-4 / 0317706021
e-mail: mesto@sala.sk
(ďalej len „objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
sídlo: Družstevná 2, 831 04 Bratislava
zastúpený: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
IČO: 35 683 066
IČ pre DPH: SK2020339211
DIČ: 2020339211
bankové spojenie:
číslo účtu:
poverený na rokovanie
vo veciach zmluvných:
poverený na rokovanie
vo veciach technických:
telefón/fax:
e-mail:
zapísaný v obchodnom registri(živnostenskom registri) v BAI. pod č.1009/B
(ďalej len „zhotoviteľ")

čl. II. Predmet dodatku č.1

2.1 V článku IV. Predmet plnenia sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 4.1 Zmluvy o dielo č.521/2011 a nahrádza sa nasledovným znením:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Domov dôchodcov Šaľa", ITMS kód projektu 22120120060, za podmienok stanovených v tejto zmluve, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami určenými:
- stavebným povolením vydaným na realizáciu diela
- zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012006001 zo dňa 7.7.2010 v znení jej dodatkov, ktorú má objednávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP), t.j. s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR
- príručkou pre prijímateľa NFP regionálneho operačného programu
- súťažnými podkladmi vypracovanými objednávateľom
a protokolárne odovzdať ich objednávateľovi v stanovenom termíne a to najneskôr do 20 mesiacov od nadobudnutia účinnosti dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 521/2011. Objednávateľ sa zaväzuje práce zhotovené bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu podľa článku VI.

2.2 V článku V. Čas plnenia sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 5.1 Zmluvy o dielo č.521/2011 a nahrádza sa nasledovným znením:

5.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 521/2011. Súčasťou odovzdania staveniska bude aj odpočet stavov meradiel energií a vody pri preberaní staveniska.

2.3 V článku V. Čas plnenia sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 5.3 Zmluvy o dielo č.521/2011 a nahrádza sa nasledovným znením:

5.3 Termín odovzdania predmetu plnenia – najneskôr do 20 mesiacov od nadobudnutia účinnosti dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 521/2011. Prevzatie prác sa potvrdí a uvedie v „Protokole o prevzatí a odovzdaní prác". V prípade, ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky objednávateľ nie je povinný predmet plnenia prevziať. V prípade, ak ho napriek uvedenému objednávateľ prevezme, zhotoviteľ sa zaväzuje v „Protokole o prevzatí a odovzdaní prác" určiť záväzné termíny na odstránenie prípadných vád a nedorobkov. Tým nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu až do doby úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov podľa čl. IX. bodu 9.1. tejto zmluvy.

2.4 V článku VII. Platobné podmienky sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 7.2 Zmluvy o dielo č. 521/2011 a nahrádza sa nasledovným znením:
Objednávateľ neposkytne zálohu na stavebné práce. Zhotoviteľ bude fakturovať vykonané stavebné práce nasledovne na základe súpisov vykonaných prác a dodávok potvrdených stavebných dozorom objednávateľa za príslušné sledované obdobie v nasledovných termínoch:

- 1. faktúra za vykonané práce a dodávky najskôr k 31.3.2012 obsahujúca min. 20 % oprávnených výdavkov
- 2. faktúra za vykonané práce a dodávky najskôr k 30.6.2012 obsahujúca min. 20 % oprávnených výdavkov
- 3. faktúra za vykonané práce a dodávky – termín bude závislý od dĺžky realizácie stavby

Objednávateľ bude uhrádzať faktúry za dodané stavebné práce a dodávky po ich vykonaní a potvrdení ich vykonania stavebným dozorom a to v lehote splatnosti faktúr 150 dní od ich doručenia. Súčasťou faktúry budú certifikáty kvality, prehlásenia o zhode k zabudovaným materiálom a výrobkom. Každá faktúra bude spĺňať všetky náležitosti v zmysle platných účtovných a daňových predpisov, jej súčasťou bude okrem iného súpis vykonaných prác s rekapituláciou a krycím listom, všetko potvrdené stavebným dozorom objednávateľa. Ďalšou súčasťou faktúry bude podrobná fotodokumentácia z vykonaných stavebných prác za fakturované obdobie a to na CD nosiči a fotokópia listov stavebného denníka za sledované obdobie.

2.5 V článku VII. Platobné podmienky sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 7.3 Zmluvy o dielo č. 521/2011 a nahrádza sa nasledovným znením:

7.3 Konečnú faktúru, ktorá bude na sumu minimálnej výšky 5% z celkovej ceny zákazky a bude obsahovať minimálne 5% oprávnených výdavkov, uhradí objednávateľ v lehote splatnosti faktúr 150 dní od jej doručenia po celkovom ukončení stavebných prác bez vád a nedorobkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v „Protokole o prevzatí a odovzdaní stavby, resp. diela".

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že z rozpočtu stavby zo dňa 14.05.2011, ktorý je v prílohe č.1 k zmluve o dielo č. 521/2011 sa vypúšťa Zadanie k stavebnému objektu – Objekt: SO 01 Vlastný objekt - oprávnené - prístavba a nadstavba zo dňa 14.05.2011 a nahrádza sa novým Zadaním k stavebnému objektu „Zadanie – dodatok č.1 - Objekt: SO 01 Vlastný objekt - oprávnené - prístavba a nadstavba zo dňa 07.11.2011.
„Zadanie – dodatok č.1 - Objekt: SO 01 Vlastný objekt - oprávnené - prístavba a nadstavba zo dňa 07.11.2011 je nedeliteľnou prílohou č.1 k dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 521/2011.

2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že z rozpočtu stavby, ktorý je v prílohe č.1 k zmluve o dielo č. 521/2011 sa vypúšťajú:
krycí list k SO 02 Parkovisko a spevnené plochy – neoprávnené, zo dňa 14.05.2011
rekapitulácia k SO 02 Parkovisko a spevnené plochy – neoprávnené, zo dňa 15.04.2011
rekapitulácia k SO 05 Prípojka kanalizácie - oprávnené zo dňa 14.05.2011,
krycí list k SO 01 – Vl. objekt – spolu zo dňa 14.05.2011
krycí list k SO 01 – Vl- objekt – oprávnené- profesie zo dňa 14.05.2011
krycí list k SO 01 – Vl. objekt – oprávnené - spolu zo dňa 14.05.2011
krycí list k SO 01- SO 06 - spolu zo dňa 14.05.2011

a nahrádzajú sa po odstránení chýb v prepisovaní a iných zrejmých nejasností
krycím listom k SO 02 Parkovisko a spevnené plochy – neoprávnené, zo dňa 16.12.2011
rekapituláciou k SO 02 Parkovisko a spevnené plochy – neoprávnené, zo dňa 16.12.2011
rekapituláciou k SO 05 Prípojka kanalizácie - oprávnené zo dňa 16.12.2011,
krycím listom k SO 01 – Vl. objekt – spolu zo dňa 16.12.2011
krycím listom k SO 01 – Vl- objekt – oprávnené- profesie zo dňa 16.12.2011
krycím listom k SO 01 – Vl. objekt – oprávnené - spolu zo dňa 16.12.2011
krycím listom k SO 01- SO 06 - spolu zo dňa 16.12.2011

a sú nedeliteľnou prílohou č. 2 k dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 521/2011.

2.8 V Prílohe č.2 k Zmluve o dielo č. 521/2011 Podmienky zhotovenia diela v bode I. Pracovisko sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 1 a nahrádza sa nasledovným znením:

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko na vykonanie prác zápisnične a to v termíne najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku č.1. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného pracoviska.

2.9 V Prílohe č.2 k Zmluve o dielo č. 521/2011 Podmienky zhotovenia diela v bode VI. Osoby Oprávnené rokovať ohľadne realizovaného diela a vykonávať zápisy do stavebného denníka sa v podbode 2. dopĺňa stavebný dozor nasledovne:

2. Stavebný dozor: Ing. Július Kelemen, KOODIS Šaľa s.r.o., P. Pázmaňa 3, Šaľa

čl. III. Záverečné ustanovenia

3.1 Zhotoviteľ i objednávateľ súhlasia s uzavretím tohto Dodatku č.1 zmluvy za hore uvedených podmienok. Ustanovenia Zmluvy dielo č. 521/2011 zostávajú naďalej v platnosti nezmenené mimo ustanovení dotknutých týmto dodatkom.

3.2 Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej Zmluvy o dielo č. 521/2011.

3.3 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, a po jeho schválení riadiacim orgánom pre ROP.

3.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo predložiť Dodatok č.1 na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Šali.

3.5 Tento Dodatok č.1 v zmysle § 5a zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode informácií) v platnom znení objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle. Dodatok č. 1 však nadobúda účinnosť až dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve o poskytnutí NFP obsahujúceho výsledky verejných obstarávaní k projektu „Domov dôchodcov Šaľa“ uzatvoreného medzi objednávateľom a riadiacim orgánom.

3.6 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého Dodatku č.1 po jeho podpise oboma zmluvnými stranami na webovom sídle objednávateľa.

3.7 Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich exemplároch, každý z nich má platnosť originálu. Štyri exempláre dodatku dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Príloha č. 1 – Zadanie – Dodatok č.1 - Objekt: SO 01 Vlastný objekt - oprávnené - prístavba a nadstavba zo dňa 07.11.2011
Príloha č. 2 –
krycí list k SO 02 Parkovisko a spevnené plochy – neoprávnené, zo dňa 16.12.2011
rekapitulácia k SO 02 Parkovisko a spevnené plochy – neoprávnené, zo dňa 16.12.2011
rekapitulácia k SO 05 Prípojka kanalizácie - oprávnené zo dňa 16.12.2011,
krycí list k SO 01 – Vl. objekt – spolu zo dňa 16.12.2011
krycí list k SO 01 – Vl- objekt – oprávnené- profesie zo dňa 16.12.2011
krycí list k SO 01 – Vl. objekt – oprávnené - spolu zo dňa 16.12.2011
krycí list k SO 01- SO 06 - spolu zo dňa 16.12.2011

V Šali dňa: 26.1.2012

Objednávateľ:
Mesto Šaľa

Martin Alföldi, primátor mesta

V Bratislave dňa: 25.1.2012

Zhotoviteľ:
EURO-BUILDING, a.s.

Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva

ADANIE - dodatok č.1

ba: Domov dôchodcov-Rekonštrukcia bývalého objektu MŠ s prístavbou na Dom dôchodcov
kt: SO 01 Vlastný objekt - oprávnené - prístavba a nadstavba
':
O:

Dátum : 07.11.2011

.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**355 150,07**
		00	**Nulový diel**				**0,00**
1	001	..	.....Podlahy.....				
			"podlaha protišmyková .. pvc vyššej kvality"				
			"pavilon A"				
			"typ pvc0"				
			63,23		63,230		
		typpvc0	Medzisúčet		63,230		
			"typ pvc1"				
			"spoločné priestory"				
			11,89+17,59+22,61+12,82+23,92+57,60+55,50		201,930		
			13,01+4,71+4,57+3,12+3,16+9,76+72,00+5,47+8,10		123,900		
			"pavilon A"				
			25,99+10,24+7,47+7,75+6,84+3,91+4,46+5,37		72,030		
			3,82+12,94+4,92		21,680		
			"pavilon B"				
			22,42+3,50		25,920		
			"pavilon C"				
			14,93+3,50		18,430		
			"pavilon D"				
			22,42+3,48		25,900		
			"pavilon E"				
			23,60+10,20+5,45+5,25+3,83		48,330		
			"pavilon F"				
			11,73+5,78+25,05+2,62+56,00		101,180		
		typpvc1	Medzisúčet		639,300		
			"poschodie 1"				
			7,60+19,44+(23,92+1,85*25*0,17)+78,32		137,143		
			25,38+1,99+1,99+4,05+4,50+4,50		42,410		
			"poschodie 2"				
			22,50+17,71+(9,66+1,40*23*0,18)		55,666		
		typpvc1a	Medzisúčet		235,219		
			"typ pvc2"				
			"spoločné priestory"				
			3,14+10,17+13,14+15,56+7,91+5,63		55,550		
			4,50+13,81+15,71		34,020		
			"pavilon A"				
			2,45+6,50+2,55		11,500		
			"pavilon B"				
			17,16+14,35+21,07+17,12+16,74		86,440		
			"pavilon C"				
			14,33+21,07+17,11+16,73		69,240		
			"pavilon D"				
			17,46+17,59+17,26+17,12+16,74		86,170		
			"pavilon E"				
			18,82+9,88+20,37+14,78+17,24+17,24+17,12+16,33		131,780		
			"pavilon F"				
			3,62+3,46+5,02+3,60+7,76+8,55		32,010		
		typpvc2	Medzisúčet		506,710		
			"poschodie1"				
			5,43+16,35+7,46+18,00+18,00+18,27+18,29+18,00		119,800		
			18,00+18,00+18,00+19,00+18,94+18,94+18,10		128,980		
			20,08+13,44+11,21		44,730		
			"poschodie2"				
			13,05+26,19+20,43+18,00+16,00+18,00+18,00		129,670		
		typpvc2a	Medzisúčet		423,180		
			"typ 1pvc3"				
			"spoločné priestory"				

			2,33+5,03+3,39+3,38+3,38+3,30 - 0,80*0,80*2-1,00*1,00			18,530		
			"pavilon A"					
			3,48+3,48 - 0,80*0,80*2			5,680		
			"pavilon B"					
			3,13+2,70+3,08+2,81+3,12 - 5*1,00*1,00			9,840		
			"pavilon C"					
			2,70+3,08+2,80+3,12 - 4*1,00*1,00			7,700		
			"pavilon D"					
			3,13+3,13+3,15+2,81+3,12 - 5*1,00*1,00			10,340		
			"pavilon E"					
			3,26+2,60+3,12+2,89+3,17+3,17+2,81+3,12 - 8*1,00*1,00			16,140		
			"pavilon F"					
			1,28+3,60+6,26+22,23 - 1,00*1,00-2,20*0,60*4			27,090		
		typ1pvc3	Medzisúčet			95,320		
			"poschodie1"					
			3,11+4,05+4,05+4,83+4,83 - 4*1,00*1,00			16,870		
			"poschodie2"					
			4,05+4,05 - 2*1,00*1,00			6,100		
		typ2pvc3	Medzisúčet			22,970		
			"bublinkavá typ 1pvc4 v mieste spŕch - odpočty z 1pvc3"					
			"prízemie"					
			0,80*0,80*4			2,560		
			1,00*1,00*19			19,000		
			2,20*0,60*4			5,280		
			"naviac"					
			"pavilon A"					
			4,57			4,570		
		typ1pvc4	Medzisúčet			31,410		
			"poschodie 1 a 2"					
			1,00*1,00*6			6,000		
		typ2pvc4	Medzisúčet			6,000		
			"terasové dosky inpregnované"					
			"poschodie1"					
			531,22+153,11			684,330		
			"poschodie2"					
			153,11			153,110		
		terasdosky1	Medzisúčet			837,440		
			"zámková dlažba 300x300x80mm					
			"predzáhradky pavilón B, C, D, E"					
			(8*0,30*0,30)*20			14,400		
		zamdl1	Medzisúčet			14,400		
			"					
			" Rekapitulácia podláh "					
			typpvc0			63,230		
			typpvc1			639,300		
			typpvc2			506,710		
			typ1pvc3			95,320		
			typ1pvc4			31,410		
		priz1	Medzisúčet			1 335,970		
			typpvc1a			235,219		
			typpvc2a			423,180		
			typ2pvc3			22,970		
			typ2pvc4			6,000		
		posch1	Medzisúčet			687,369		
			"					
	1		**Zemné práce**					**8 808,30**
2	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	405,480	7,56	3 065,43	
			"okapné chodníkové plochy"					
			19,20*2,40*4-0,80*0,40*3*4		180,480			
			"chodníky pôvodné"					
			75,00*2*1,50		225,000			
		bukom1	Súčet		405,480			
3	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	171,007	12,74	2 178,63	
			"pôvodná plocha pre nové spevnené plochy"					
			11,00*22,00/3		80,667			

			"nájazdové rampy"					
			2,00*2,20*3			13,200		
			9,00*(2,20+12,80)*0,5			67,500		
			"vyrovnávacie schody"					
			1,20*0,60*2+2,00*2,00+1,75*0,60*4			9,640		
		bukom2	Súčet			171,007		
4	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	380,093	1,23	467,51	
			bukom1*0,60			243,288		
			bukom2*0,80			136,805		
			Súčet			380,093		
5	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	27,492	12,79	351,62	
			"okolo základov pre zateplenie S 3 "					
			"pôvodné murivo"					
			(13,00*4+19,00+16,00*5+12,50+10,00*4+0,80*32)*0,40*0,30			27,492		
		zem4	Súčet			27,492		
6	001	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	102,484	8,69	890,59	
			"3" 2,30*2,30*1,45*1			7,671		
			"4" 2,10*2,10*1,45*2			12,789		
			"6" 3,30*4,00*0,70+3,90*4,60*0,30			14,622		
			(6,10*6,80+4,50*5,20)*0,5*0,90			29,196		
			3,30*4,00*0,70+3,90*4,30*0,30			14,271		
			(6,10*5,40+4,50*4,50)*0,5*0,90			23,936		
		zem1	Súčet			102,484		
7	001	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	51,242	0,70	35,87	
			zem1*0,5			51,242		
8	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	92,172	5,75	529,99	
			"1" 1,20*1,20*1,05*(12-1)			16,632		
			"2" 1,75*1,75*1,05*2			6,431		
			"5" 1,60*1,60*1,05*1			2,688		
			"7" 1,80*0,60*0,90*1			0,972		
			"8" 5,00*0,80*0,90			3,600		
			"9" 4,40*0,70*0,90*1			2,772		
			"10" 1,70*0,40*0,90*1			0,612		
			"11" 0,25*0,60*1,20*1			0,180		
			"12" 5,10*0,60*0,90*1			2,754		
			"13" 3,65*0,80*0,90*1			2,628		
			"14" 11,90*0,90*0,90*1			9,639		
			"15" 2,00*0,40*0,90*1			0,720		
			"16" 4,55*0,40*0,90*1			1,638		
			"17" 5,00*0,40*0,90*1			1,800		
			"18" 1,11*0,80*0,90*1			0,799		
			"19" 5,175*0,40*0,90*1			1,863		
			"20" 4,65*0,40*0,90*1			1,674		
			"21" 1,975*0,40*0,90*1			0,711		
			"22" 5,75*0,80*0,90*1			4,140		
			"23" 8,70*0,40*0,90*2			6,264		
			"24" 6,80*0,40*0,90*1			2,448		
			"25" 0,55*0,40*0,90*2			0,396		
			"26" 0,30*0,80*1,20*1			0,288		
			"27" 1,00*0,40*0,90*1			0,360		
			"28" 0,30*0,40*1,20*1			0,144		
			"29" 7,85*0,40*0,90*1			2,826		
			"30" 0,40*0,40*0,90*1			0,144		
			"31" 4,70*0,40*0,90*1			1,692		
			Medzisúčet			76,815		
			"rozšírenie pre manipuláciu - nové základy"					
			"(0,10+0,33)*0,5*0,31 = 0,067 m3/m"					
			(6,20+1,70+3,40+4,70+2,50+1,10+1,80+3,70)*0,067			1,682		
			(5,50+5,70+22,50+4,40+11,40+6,00)*0,067			3,719		
			(2,00*4+4,65*4+6,30*2+5,10*2+12,80+11,10)*0,067			4,911		
			(8,70*4-0,65+6,80*2+0,55*2)*0,067			3,273		
			(0,55*2+8,10+7,85+4,70*2)*0,067			1,772		
		zem2	Medzisúčet			15,356		
9	001	132201209	Súčet			92,172		
			Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	46,086	0,37	17,05	

			zem2*0,5		46,086		
10	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	5,732	29,17	167,20
			"1" 1,20*1,20*1,05*1		1,512		
			"32" 3,545*0,65*0,05*4		0,461		
			"33" 0,865*0,65*0,05*4		0,112		
			"34" 1,555*0,65*0,05*4		0,202		
			"35" 1,35*0,65*0,05*4		0,176		
			"36" 1,34*0,65*0,05*1		0,044		
			"37" 3,60*0,65*0,05*4		0,468		
			"38" 5,60*0,65*0,05*5		0,910		
			"39" 5,75*0,65*0,05*5		0,934		
			"40" 0,55*0,55*0,05*1		0,015		
			"41" 0,55*0,65*0,05*8		0,143		
			"42" 7,40*0,65*0,05*2		0,481		
			"43" 2,50*0,65*0,05*2		0,163		
			"44" 1,14*0,65*0,05*3		0,111		
		zem3	Súčet		5,732		
11	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	98,180	1,30	127,63
			"3" 2,30*1,45*4*1		13,340		
			"4" 2,10*1,45*4*2		24,360		
			"5" 1,20*1,05*4*12		60,480		
		paz1	Súčet		98,180		
12	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	98,180	0,37	36,33
			paz1		98,180		
13	001	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	38,604	0,73	28,18
			"3" 2,30*2,30*1,45*1		7,671		
			"4" 2,10*2,10*1,45*2		12,789		
			"5" 1,20*1,20*1,05*12		18,144		
		paz2	Súčet		38,604		
14	001	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	38,604	0,15	5,79
			paz2		38,604		
15	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	5,732	2,99	17,14
			zem3		5,732		
16	001	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	34,390	2,73	93,88
			zem3*6		34,390		
17	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	211,058	1,57	331,36
			"na medziskládku" zas1		105,529		
			"z medziskládky" zas1		105,529		
			Súčet		211,058		
18	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	108,515	2,75	298,42
			zas1		105,529		
			"z vrtov pilot"				
			Pi*0,06*0,06*264,00		2,986		
			Súčet		108,515		
19	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	105,529	1,57	165,68
			"rozšírený výkop"				
			"(0,10+0,33)*0,5*0,31 = 0,067 m3/m"				
			(6,20+1,70+3,40+4,70+2,50+1,10+1,80+3,70)*0,067		1,682		
			(5,50+5,70+22,50+4,40+11,40+6,00)*0,067		3,719		
			(2,00*4+4,65*4+6,30*2+5,10*2+12,80+11,10)*0,067		4,911		
			(8,70*4-0,65+6,80*2+0,55*2)*0,067		3,273		
			(0,55*2+8,10+7,85+4,70*2)*0,067		1,772		
			"okolo pôvodných pásov"				
			zem4		27,492		
			Medzisúčet		42,848		
			"okolo výťahovej šachty"				
			"6" 3,30*4,00*0,70+3,90*4,60*0,30		14,622		
			(6,10*6,80+4,50*5,20)*0,5*0,90		29,196		
			3,30*4,00*0,70+3,90*4,30*0,30		14,271		
			(6,10*5,40+4,50*4,50)*0,5*0,90		23,936		
			"odpočet šachty"				

			-2,60*3,10*1,20*2		-19,344		
			Medzisúčet		62,681		
		zas1	Súčet		105,529		
		2	**Zakladanie**				**37 235,33**
20	002	229942114r	Rúrkové mikropilóty tlakové pri priemere nad 80 do 105 mm včítane vrtu a hlavice	m	264,000	98,59	26 027,76
			(4,50*2+5,50*8+6,50*2)*4		264,000		
21	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	13,104	16,07	210,58
			"pod výťahom"				
			3,30*4,00*0,30*2		7,920		
			"pod hlavice"				
			1,20*1,20*0,30*12		5,184		
			Súčet		13,104		
22	011	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	10,560	79,87	843,43
			"pod výťahom"				
			3,30*4,00*0,40*2		10,560		
23	011	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,473	818,90	387,34
			"e 2,02"				
			"1,2,3" 236,38*0,001*2		0,473		
24	011	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	54,506	68,92	3 756,55
			"od výťahu"				
			1,70*0,40*0,59*1,05		0,421		
			(1,80+4,00)*0,70*0,59*1,05		2,515		
			(4,60-0,25+0,70)*0,80*0,59*1,05		2,503		
			0,60*0,25*0,89*2*1,05		0,280		
			(5,40-0,25)*0,60*0,59*1,05		1,914		
			(4,15+5,75)*0,80*0,59*1,05		4,906		
			11,90*0,90*0,59*1,05		6,635		
			(1,75*2+4,65*2+5,98*2)*0,40*0,59*1,05		6,136		
			11,10*0,80*0,59*1,05		5,501		
			0,65*0,30*0,25*9		0,439		
			(8,70-1,20*2)*0,40*0,59		1,487		
			(0,55+8,10+4,70)*0,40*0,59+0,85*0,30*0,59		3,301		
			(8,70*2+5,80-1,20+2,35-1,20)*0,40*0,59		5,463		
			Medzisúčet		41,502		
			"vnútorné"				
			(5,90*3+0,49+0,22+5,80*2+2,65)*0,40*0,25*3		9,798		
			(5,90*2+0,49+0,22+5,80*2)*0,40*0,25*1		2,411		
			(2,20+5,80+2,35-1,20*2)*0,40*0,25		0,795		
			Medzisúčet		13,004		
			Súčet		54,506		
25	011	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	65,020	5,74	373,21
			"vnútorné"				
			(5,90*3+0,49+0,22+5,80*2+2,65)*2*0,25*3		48,990		
			(5,90*2+0,49+0,22+5,80*2)*2*0,25*1		12,055		
			(2,20+5,80+2,35-1,20*2)*2*0,25		3,975		
		deb3	Súčet		65,020		
26	011	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	65,020	0,90	58,52
			deb3		65,020		
27	011	275313711	Betón základových pätiek, prostý tr.C 25/30	m3	34,648	68,83	2 384,82
			1,75*1,75*1,20*2*1,05		7,718		
			1,60*1,60*1,20*1*1,05		3,226		
			2,10*2,10*1,60*2*1,05		14,818		
			2,30*2,30*1,60*1*1,05		8,887		
			Súčet		34,648		
28	011	275321411	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	19,051	69,80	1 329,76
			"hlavice pre mikropiloty"				
			1,20*1,20*1,05*12*1,05		19,051		
29	011	275351215	Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce	m2	20,800	6,52	135,62
			"hlavice mikropiloty"				
			1,20*0,20*4*12		11,520		
			"pätky"				
			(1,75*4*0,20)*2		2,800		
			(1,60*4*0,20)*1		1,280		
			(2,10*4*0,20)*2		3,360		

			(2,30*4*0,20)*1		1,840		
		deb2	Súčet		20,800		
30	011	275351216	Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce	m2	20,800	1,22	25,38
			deb2		20,800		
31	011	275361821	Výstuž základových pätiek z ocele 10505	t	0,584	818,78	478,17
			"e 2,01" 48,65*12*0,001		0,584		
32	011	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	7,540	79,11	596,49
			"pod výťahom"				
			(3,20*2,50-2,00*2,70)*1,45*2		7,540		
33	011	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie - dielce	m2	60,320	5,49	331,16
			"pod výťahom"				
			(3,20+2,50+2,00+2,70)*2*1,45*2		60,320		
		deb1	Súčet		60,320		
34	011	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	60,320	1,65	99,53
			deb1		60,320		
35	011	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,241	817,47	197,01
			"v.č. e 2,02"				
			"poz 4-13,15" (26,30+93,98)*0,001*2		0,241		
	3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**74 245,70**
36	014	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného tehlami	m3	1,032	94,72	97,75
			"kuchyňa"				
		zamur2	0,90*0,90*0,40*2+1,20*0,80*0,40		1,032		
37	011	311231470	Murivo z tehál pálených keram tvárnic na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P8	m3	3,633	70,24	255,18
			"kuchyňa"				
			2,70*0,44*3,50-0,30*0,50*3,50		3,633		
		pál440pr	Súčet		3,633		
38	011	311231472	Murivo z tehál pálených keram tvárnic na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	252,541	73,41	18 539,03
			"obvodové"				
			"prízemie"				
			"pavilon F"				
			(4,60+11,80+9,10+23,50)*0,30*3,75		55,125		
			"12" -2,15*3,02*0,30		-1,948		
			"o13" -1,80*3,00*0,30		-1,620		
			"26" -1,75*3,00*0,30		-1,575		
			"o8,9" -(0,83+3,47)*3,00*0,30		-3,870		
			"stĺp" -0,30*0,50*3,75*2		-1,125		
			15,70*0,30*3,20		15,072		
			"o27" -2,90*0,70*0,30		-0,609		
			"o28" -2,00*0,70*0,30*4		-1,680		
			"o40" -1,80*0,70*0,30		-0,378		
			"o22" -2,20*3,00*0,30		-1,980		
			"stĺp" -0,30*0,50*3,20*2		-0,960		
			11,80*0,30*3,50		12,390		
			15,70*0,30*3,20		15,072		
			"o23-26" -(2,98+2,08+1,24+2,54)*3,00*0,30		-7,956		
			"stĺp" -0,30*0,50*3,20*2		-0,960		
			"pavilon B, D"				
			9,70*0,30*3,20		9,312		
			"o7,10" -(0,83+2,10)*3,00*0,30		-2,637		
			"pavilon C, E"				
			9,00*0,30*3,20		8,640		
			"o11,12" -(1,55+2,70)*3,00*0,30		-3,825		
			(3,60+5,00)*0,30*3,60		9,288		
			"stĺp" -0,30*0,50*3,60		-0,540		
			"pavilon D"				
			(9,30+2,80+0,80)*0,30*3,20		12,384		
			"o46" -0,96*0,70*0,30		-0,202		
			"o7" -2,10*3,00*0,30		-1,890		
			"stĺp" -0,30*0,50*3,20		-0,480		
		pál300pr	Medzisúčet		103,049		
			"poschodie"				
			(64,75*2+8,95+3,70)*0,30*2,50		106,613		

			"chodba" -2,00*2,40*0,30		-1,440		
			"o1" -2,10*2,40*0,30*15		-22,680		
			"o2" -2,10*2,40*0,30*8		-12,096		
			"o3" -1,80*2,40*0,30*1		-1,296		
			"o4" -1,44*2,40*0,30*1		-1,037		
			"o5" -2,10*2,40*0,30*1		-1,512		
			"o6" -4,35*2,40*0,30*2		-6,264		
			"o49" -2,10*2,40*0,30*1		-1,512		
			(11,80+16,10*2)*0,30*2,75		36,300		
			"o14" -2,97*2,40*0,30*1		-2,138		
			"o15" -2,87*2,40*0,30*3		-6,199		
			"o16" -2,80*2,40*0,30*1		-2,016		
			"o27" -2,80*0,70*0,30*1		-0,588		
			"o28" -1,90*0,70*0,30*4		-1,596		
			"o29" -2,20*2,40*0,30*1		-1,584		
			"o40" -1,74*0,70*0,30*1		-0,365		
		pál300po	Medzisúčet		80,589		
			"atika"				
			(64,75+8,95)*2*0,30*1,20		53,064		
			(11,80+16,10*2)*0,30*1,20		15,840		
		pál300at	Medzisúčet		68,904		
			Súčet		252,541		
39	011	311231512	Murivo z tehál pálených keram tvárnic akustických P20	m3	297,030	127,32	37 817,86
			"prízemie"				
			"pavilón B; D"				
			(1,75+0,45+7,35*3+0,22+13,90+3,00)*0,25*3,20*2		66,192		
			"otvor" 1,00*2,30*0,25*2		1,150		
			-(0,90*2,00*0,25*5)*2		-4,500		
			"pavilón C"				
			(6,00-0,30+2,55)*0,30*3,20		7,920		
			"otvor" 2,25*2,30*0,25+0,15*0,40*2,30		1,432		
			-1,00*2,00*0,25		-0,500		
			(3,00+7,35*2+0,22+6,00+3,95+1,75+0,35)*0,25*3,20		23,976		
			"otvor" 1,00*2,30*0,25		0,575		
			-(0,90*2,00*0,25*4)		-1,800		
			"pavilón E"				
			6,00*0,25*3,50		5,250		
			-0,90*2,00*0,25		-0,450		
			(1,00+0,15+2,70)*0,80*0,25		0,770		
			(3,00+7,35*3+0,22+6,00*2+3,95+1,75+0,65)*0,25*3,20		34,896		
			"otvor" 1,00*2,30*0,25		0,575		
			-(0,90*2,00*0,25*6)		-2,700		
			2,80*0,25*3,55		2,485		
			(0,40+0,65+2,70+0,90)*0,25*0,80		0,930		
		pál250pr	Medzisúčet		136,201		
			"poschodie"				
			4,72*0,25*3,35*6		23,718		
			6,90*0,25*3,35*8		46,230		
			(1,84*2+2,70)*0,25*3,35*5		26,716		
			(4,10+4,40*2+4,36*2+2,33)*0,25*3,35		20,058		
			-(0,90+1,00*10)*2,00*0,25		-5,450		
			(2,03+7,43+4,60+3,00)*0,25*3,35		14,288		
			-(1,00*2,00*0,25*5)		-2,500		
			(15,80+6,45+0,46+6,45*3+4,75+1,87)*0,25*3,35		40,770		
			-1,00*2,00*0,25*6		-3,000		
		pál250po	Medzisúčet		160,830		
			Súčet		297,030		
40	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,842	770,51	648,77
			"do tvárnic Beteko"				
			šalov1/0,20*0,007		0,389		
			šalov2/0,30*0,007		0,453		
			Súčet		0,842		
41	011	312272020	Muriva zo šalovacích tvárnic zalievané B20 HR 20CM	m3	11,115	92,79	1 031,36
			"výťahové šachty"				
			"prízemie"				
			((2,90+2,06)*0,20*3,60-1,35*2,20*0,20)*2		5,954		
			"poschodie"				

			((2,90+2,06)*0,20*3,20-1,35*2,20*0,20)*2		5,161		
		šalov1	Súčet		11,115		
42	011	312279303	Murivo zo šalovacích tvárnic zalievané B20 HR. 30 cm	m3	19,410	92,79	1 801,05
			"na základových pásoch"				
			(0,55+7,80+4,65+2,45+6,30)*0,30*0,50		3,263		
			(22,75+16,00*2+11,10-0,40*4)*0,30*0,50		9,638		
			(10,05*2+9,00*2+5,30)*0,30*0,50		6,510		
		šalov2	Súčet		19,410		
43	012	317121109	Montáž prekl. keramických pre svetl. otv. do 100 cm	ks	102,000	1,88	191,76
			"prízemie" 67		67,000		
			"poschodie" 35		35,000		
			Súčet		102,000		
44	*593*	*5934110995*	*Keramický predpätý nosník keramický 120x65xL*	*m*	*124,000*	*4,14*	*513,36*
			"prízemie" 1,00*10+1,25*57		81,250		
			"poschodie" 1,00*4+1,25*31		42,750		
			Súčet		124,000		
45	011	330321410	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	9,043	76,91	695,50
			"R3" (0,30*0,40*(3,24+2,40)*2)*2		2,707		
			"R4" 0,40*0,40*3,60*1		0,576		
			"R5" 0,40*0,40*3,60*1		0,576		
			"S1.3" 0,40*0,30*3,60*12		5,184		
			Súčet		9,043		
46	011	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-dielce	m2	103,584	7,71	798,63
			"R3" ((0,30+0,40)*2*(3,24+2,40)*2)*2		31,584		
			"R4" 0,40*4*3,60*1		5,760		
			"R5" 0,40*4*3,60*1		5,760		
			"S1.3" (0,40+0,30)*2*3,60*12		60,480		
		deb5	Súčet		103,584		
47	011	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka odstránenie-dielce	m2	103,584	0,89	92,19
			deb5		103,584		
48	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	1,182	731,49	864,62
			"e 2,09 - 6,7,10,11" (155,95*0,001)*2		0,312		
			"e 2,10 - 6,7,11" 49,40*0,001		0,049		
			"e 2,11 - 5,6,8" 49,40*0,001		0,049		
			"e 2,12 " 64,26*12*0,001		0,771		
			Súčet		1,182		
49	014	340239222a	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic keramických P+D hr. 140 mm	m2	26,840	13,15	352,95
			"prízemie"				
			"spoločné priestory"				
			1,00*2,25*4		9,000		
			2,70*4*0,80+5,70*0,80-0,80*0,50*3		12,000		
		zamur1	(5,70+2,60)*0,80-0,80*0,50*2		5,840		
			Súčet		26,840		
50	011	342241175	Priečky z keramických priečkoviek P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm	m2	656,746	10,19	6 692,24
			"prízemie"				
			"od vstupu 1,01 - spojovacia chodba a spoločné priestory"				
			(1,70+1,87)*3,30-0,80*2,00		10,181		
			(2,65+1,80+2,40)*3,30*0,5+1,70*1,80		14,363		
			(3,20+0,15+2,01+0,60+1,30)*3,40-0,80*2,00		23,084		
			(2,80*3,40+0,85*0,30*2)*2		20,060		
			3,20*3,40		10,880		
			2,85*3,40*2+0,25*0,80		19,580		
			2,85*3,40+0,40*2,30		10,610		
			(2,85*2+2,11+3,40)*3,40-0,80*2,00*2		34,914		
			(2,35+1,50)*3,40-0,80*2,00		11,490		
			0,90*3,40+1,26*3,40+2,30*(3,40+1,45)*0,5+1,65*1,45-0,80*2,00		13,714		
			2,10*3,40*2-0,90*2,00		12,480		
			"pavilon A"				
			(0,95+0,75+2,95+1,95*2+2,50)*1,95		21,548		
			(3,95+4,05+1,75)*3,20+0,40*0,80-0,80*2,00		29,920		
			(2,55+2,45+2,05+4,55+1,46)*3,20+0,40*0,80*2-0,80*2,00*3		37,632		
			2,90*3,20-0,60*2,00*2		6,880		

			3,25*3,20					
			"pavilon F"			10,400		
			(11,20+8,75)*3,90-(1,40+1,00+0,90*2+0,80)*2,00			67,805		
			0,40+5,20+7,00+2,00*3+2,75+7,10+0,65+2,64+1,00+1,95)*3,90			145,938		
			-(1,00+0,90*2+0,80*2+0,70*2+0,60)*2,00			-12,800		
		pál140pr	Medzisúčet			488,678		
			"poschodie"					
			(4,05*2+3,11*2+5,00+1,85+4,60)*3,30			85,041		
			-(1,00+0,90)*2,00			-3,800		
			(2,20*6+1,70*2)*3,30			54,780		
			-(0,90*2,00*6+0,60*2,00*2)			-13,200		
			2,36*2*3,30+0,30*0,70*2			15,996		
			11,47*3,30 - (0,90*3+0,80*2)*2,00			29,251		
		pál140po	Medzisúčet			168,068		
			Súčet			656,746		
51	011	342242000	Priečky z keramických priečkoviek P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm	m2	354,517	10,28	3 644,43	
			"prízemie"					
			"od vstupu 1,01 - spojovacia chodba a priestory"			56,030		
			(2,85*4+1,50+2,60+3,45)*3,40-0,60*2,00*7			11,388		
			(2,20+1,62)*3,40-0,80*2,00			2,040		
			0,60*3,40					
			"pavilon A"			24,800		
			(4,05+3,70)*3,20			29,056		
			(1,20+2,15+1,73+0,90+0,80+2,95)*3,20+0,40*0,80 - 0,60*2,00*2					
			"ubytovacie časti"					
			"pavilón B"			25,152		
			(2,00+2,09*4)*3,20 - 0,80*2,00*5			20,952		
			(1,68+1,46+1,59+1,41+1,62)*2,70					
			"pavilón C"			20,064		
			(2,09*3+2,00)*3,20-0,80*2,00*4			19,648		
			(1,41+1,59+1,46+1,68)*3,20					
			"pavilón D"			25,152		
			(2,00+2,09*4)*3,20 - 0,80*2,00*5			25,696		
			(1,68+1,46+1,63*3)*3,20					
			"pavilón E"			36,640		
			(2,09*5+2,00*2)*3,20 - 0,80*2,00*6			34,976		
			(1,61+1,50+1,63*2+1,46+1,68+1,42)*3,20			331,594		
		pál115pr	Medzisúčet					
			"poschodie"			15,135		
			(3,11+1,84)*3,30 - 0,60*2,00			7,788		
			2,36*3,30			22,923		
		pál115po	Medzisúčet			354,517		
			Súčet					
52	011	342242100	Priečky z keramických priečkoviek P+D na maltu MC-5 hr.8, 00 cm	m2	19,000	9,05	171,95	
			"prízemie"					
			"pavilon B - E"					
			0,35*3,20*4			4,480		
		pál80pr	Medzisúčet			4,480		
			"poschodie"					
			(0,95*4+0,60)*3,30			14,520		
		pál80po	Medzisúčet			14,520		
			Súčet			19,000		
53	014	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	1,290	28,74	37,07	
			"kuchyňa" 0,30*2,15*2		1,290			
		4	**Vodorovné konštrukcie**					**37 018,36**
54	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	168,259	70,51	11 863,94	
			"S1 - do pozink trapezu"					
			trap40*(0,02+0,06)			51,577		
			"D1" 11,80*16,40*0,20			38,704		
			11,20*0,40*0,40*2			3,584		
			(16,40+11,20)*2*0,30*0,20			3,312		
			"na pôvodný panelový strop"					

				"D7" 13,20*9,70*0,10*4			51,216		
				"D8" 13,20*12,05*0,10*1			15,906		
				"výťahy"					
				"D9" 3,20*2,50*0,15*2			2,400		
				((2,00+2,90)*0,20*0,30+(2,20+3,20)*0,30*0,30)*2			1,560		
				Súčet			168,259		
55	011	411351107		Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné		m2	323,500	2,33	753,76
				"S1 - trapez strop"					
				(64,65*2+12,00+4,70+3,70)*2*0,10			29,940		
				"monolity"					
				"D1" 11,20*15,80+11,20*0,40*4			194,880		
				11,20*0,30*2+11,20*0,20*2			11,200		
				(16,40+15,80)*2*0,70			45,080		
				"na pôvodný panelový strop"					
				"D7" (13,20+9,70)*2*0,10*4			18,320		
				"D8" (13,20+12,05)*2*0,10*1			5,050		
				"výťahy"					
				"D9" 2,00*2,50*2			10,000		
			deb4	(2,00+2,50+2,20+2,90+2,25+3,20)*0,30*2			9,030		
				Súčet			323,500		
56	011	411351108		Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné		m2	323,500	0,73	236,16
				deb4			323,500		
57	011	411354171		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie		m2	831,677	1,92	1 596,82
				trap40			644,717		
				"D1" 11,20*15,80			176,960		
				"D9" 2,00*2,50*2			10,000		
			podpor1	Súčet			831,677		
58	011	411354172		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie		m2	831,677	0,51	424,16
				podpor1			831,677		
59	011	411361821		Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505		t	9,675	744,26	7 200,72
				"e 2,16"					
				"d7" 1405,53*4*0,001			5,622		
				"d8" 1740,48*1*0,001			1,740		
				"e 2,14"					
				"d1" 2203,14*0,001			2,203		
				"e 2,27"					
				"d9" 54,82*2*0,001			0,110		
				Súčet			9,675		
60	011	411362021		Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zváraných sietí KARI		t	2,628	684,67	1 799,31
				"e 2,03" 2628,00*0,001			2,628		
61	011	413321414		Betón trámových nosníkov, rámov, železový tr.C 25/30		m3	45,511	65,49	2 980,52
				"R3" (15,80*(0,30*0,91+0,30*0,65))*2			14,789		
				"R4" 11,20*0,40*0,40			1,792		
				"R5" 11,20*0,40*0,40			1,792		
				"R6" 48,55*0,30*0,65+16,90*0,30*0,40			11,495		
				"R7" 57,55*0,30*0,65+7,75*0,30*0,40			12,152		
				"prepoje" 8,95*0,30*0,65*2			3,491		
				Súčet			45,511		
62	011	413351107		Debnenie nosníka zhotovenie-dielce		m2	369,947	6,88	2 545,24
				"R3" (15,80*(0,30+0,91*2+0,30+0,65*2))*2			117,552		
				"R4" 11,20*0,40*3			13,440		
				"R5" 11,20*0,40*3			13,440		
				"R6" 48,55*(0,30+0,65*2)+16,90*(0,30+0,40*2)			96,270		
				"R7" 57,55*(0,30+0,65*2)+7,75*(0,30+0,40*2)			100,605		
			deb6	"prepoje" 8,95*(0,30+0,65*2)*2			28,640		
63	011	413351108		Súčet			369,947		
				Debnenie nosníka odstránenie-dielce		m2	369,947	1,25	462,43
64	011	413351215		deb6			369,947		
				Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie		m2	69,830	7,06	493,00
				"R3" (15,80*(0,30*2))*2			18,960		
				"R4" 11,20*0,40			4,480		
				"R5" 11,20*0,40			4,480		
				"R6" 48,55*0,30+16,90*0,30			19,635		
				"R7" 57,55*0,30+7,75*0,30			19,590		

			"prepoje" 8,95*0,30		2,685		
		deb6a	Súčet		69,830		
65	011	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	m2	69,830	1,72	120,11
			deb6a		69,830		
66	011	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	2,770	836,93	2 318,30
			"e 2,09" (830,78-155,95)*0,001*2		1,350		
			"e 2,10" (319,53-49,40)*0,001		0,270		
			"e 2,11" (266,58-49,40)*0,001		0,217		
			"e 2,26" 932,70*0,001		0,933		
			Súčet		2,770		
67	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	16,758	85,71	1 436,33
			"e 2,19 - V 1,4"				
			0,55*0,30*0,25+0,25*0,10*0,30+16,95*0,30*0,50		2,591		
			8,90*0,30*0,50		1,335		
			8,00*0,30*0,50		1,200		
			4,60*0,30*0,50		0,690		
			"e 2,25 - V1,2"				
			11,80*0,30*0,40*2		2,832		
			"e 2,20"				
			"V 1,6"				
			4,72*0,25*0,10*6		0,708		
			6,90*0,25*0,10*8		1,380		
			(1,84*2+2,70)*0,25*0,10*5		0,798		
			(4,10+4,40*2+4,36*2+2,33)*0,25*0,10		0,599		
			(2,03+7,43+4,60+3,00)*0,25*0,10		0,427		
			(15,80+6,45+0,46+6,45*3+4,75+1,87)*0,25*0,10		1,217		
			"V 1,7"				
			3,70*0,30*0,10		0,111		
			"na atike"				
			(64,75+8,95)*2*0,30*0,05		2,211		
			(11,80+16,10*2)*0,30*0,05		0,660		
			" Poznámka"				
			"ostatné vence kombinované s nosníkmi pri R ... "				
			Súčet		16,758		
68	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	118,557	2,82	334,33
			"e 2,19 - V 1,4"				
			0,55*2*0,25+0,25*2*0,10+16,95*2*0,50		17,275		
			8,90*2*0,50		8,900		
			8,00*2*0,50		8,000		
			4,60*2*0,50		4,600		
			"e 2,25 - V1,2"				
			11,80*2*0,40*2		18,880		
			"e 2,20"				
			"V 1,6"				
			4,72*2*0,10*6		5,664		
			6,90*2*0,10*8		11,040		
			(1,84*2+2,70)*2*0,10*5		6,380		
			(4,10+4,40*2+4,36*2+2,33)*2*0,10		4,790		
			(2,03+7,43+4,60+3,00)*2*0,10		3,412		
			(15,80+6,45+0,46+6,45*3+4,75+1,87)*2*0,10		9,736		
			"V 1,7"				
			3,70*2*0,10		0,740		
			"na atike"				
			(64,75+8,95)*2*2*0,05		14,740		
			(11,80+16,10*2)*2*0,05		4,400		
			" Poznámka"				
			"ostatné vence kombinované s nosníkmi pri R ... "				
		deb8	Súčet		118,557		
69	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	118,557	0,90	106,70
			deb8		118,557		
70	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,847	847,19	717,57
			"e 2,19" 208,66*0,001		0,209		
			"e 2,25" 118,22*0,001		0,118		
			"e 2,20"				

			"V 1,6"				
			"(4,72*6+6,90*8+(1,84*2+2,70)*5) = 115,42m"				
			"(4,10+4,40*2+4,36*2+2,33) = 23,95m"				
			"(2,03+7,43+4,60+3,00) = 17,06m"				
			"(15,80+6,45+0,46+6,45*3+4,75+1,87) = 46,68m"				
			"V 1,7"				
			"3,70 = 3,70m"				
			"spolu : 203,11m"				
			(203,11/0,25+0,56)*0,28*0,222*0,001		0,051		
			203,11*2*1,05*0,888*0,001		0,379		
			"na atike"				
			(64,75+8,95)*2*0,28*0,222*0,001		0,009		
			(11,80+16,10*2)*2*1,05*0,888*0,001		0,082		
			" Poznámka"				
			"ostatné vence kombinované s nosníkmi pri R ... "				
			Súčet		0,847		
71	011	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	6,492	68,44	444,31
			"e 2,17"				
			0,30*0,15*1,85		0,083		
			3,35*1,85*0,16*2		1,983		
			1,85*2,30*0,16*2		1,362		
			1,70*1,85*0,16		0,503		
			"e 2,18"				
			0,30*0,15*1,40		0,063		
			(2,50+1,65)*1,40*0,16		0,930		
			(1,95+5,05)*1,40*0,16		1,568		
			Súčet		6,492		
72	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,430	826,15	355,24
			"e 2,17" 261,66*0,001		0,262		
			"e 2,18" 168,20*0,001		0,168		
			Súčet		0,430		
73	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	36,761	7,73	284,16
			"e 2,17"				
			(0,30+1,85)*2*0,15		0,645		
			3,35*(1,85+0,16)*2		13,467		
			1,85*(2,30+0,16)*0,16*2		1,456		
			1,70*(1,85+0,16)		3,417		
			"e 2,18"				
			(0,30+1,40)*2*0,15		0,510		
			(2,50+1,65)*1,40+(2,50+1,40)*0,16		6,434		
			(1,95+5,05)*1,40+(5,05+1,40)*0,16		10,832		
		deb7	Súčet		36,761		
74	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	36,761	1,29	47,42
			deb7		36,761		
75	011	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	78,450	5,45	427,55
			"e 2,17" 1,85*25		46,250		
			"e 2,18" 1,40*23		32,200		
			Súčet		78,450		
76	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,160	4,37	57,51
			"e 2,17" 1,85*0,162*25		7,493		
			"e 2,18" 1,40*0,176*23		5,667		
		deb7a	Súčet		13,160		
77	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,160	0,97	12,77
			deb7a		13,160		
	5		**Komunikácie**				**371,48**
78	221	591111111	Kladenie dlažby z kociek do lôžka z kameniva ťaženého	m2	14,400	2,89	41,62
			zamdl1		14,400		
79	592	5922901210	*Zámková dlažba 8 cm, granit svetlá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30, 40/40)*	*m2*	*14,544*	*22,68*	*329,86*
			zamdl1*1,01		14,544		
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**115 625,07**
80	014	611421331	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % štukových	m2	642,000	2,09	1 341,78

			"aj po odbúraných priečka"				
			10,60*6,00*2		127,200		
			7,80*6,00*11		514,800		
		omstr30	Súčet		642,000		
81	011	611461137	Vnútorná omietka stropov such zmes, vápennocementová, ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm	m2	36,761	2,63	96,68
			"schodiskové dosky" deb7		36,761		
82	011	611461141	Stierka stropov vyrovnávacia such zmes, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	36,761	2,95	108,44
			deb7		36,761		
83	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	627,100	1,83	1 147,59
			(5,50+3,50*3+6,50+2,0*3)*3,00 * 4		342,000		
			4,00*1,20*2 * 4		38,400		
			(6,00+4,00-1,75)*2,10*2 * 4		138,600		
			47,00*2,30*2*0,5		108,100		
		omste30	Súčet		627,100		
84	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	294,160	6,32	1 859,09
			"spoločné priestory"				
			(0,80+2,10*2)*0,40*1		2,000		
			(2,60+0,80)*2*0,40*5		13,600		
			(2,60+2,30*2)*0,40*1		2,880		
			(0,90+2,10*2)*0,40*3		6,120		
			(2,62+3,00*2)*0,25*3		6,465		
			(2,54+3,00*2)*0,25*1		2,135		
			(2,40+2,30*2)*0,40*2		5,600		
			(5,70+2,30*2)*0,40*1		4,120		
			(2,10+2,30*2)*0,40*1		2,680		
			(2,60+2,10*2)*0,40*1		2,720		
			(0,90+2,65*2+0,70+0,80*4)*2*0,15		3,030		
			"pavilon A"				
			(0,90+2,10*2)*0,40*1		2,040		
			(1,50+0,30*6)*2,10		6,930		
			(3,90+3,00*2)*0,40		3,960		
			(3,70+3,00*2+1,00+2,10*2)*0,40		5,960		
			(0,90+2,10*2)*0,30*4		6,120		
			(6,00*2+0,80*8)*0,30		5,520		
			(1,90+3,00*2)*0,40*4		12,640		
			(1,90+2,54+0,80*2)*2*0,40		4,832		
			(2,27+1,64+1,30+1,65+0,88+1,41*2+0,80*7)*2*0,40		12,928		
			"pavilon B; D"				
			(2,80+0,70)*2*0,30*2		4,200		
			(2,90+6,00+1,75*0,80*3)*2*0,40*2		20,960		
			(3,95+3,00*2)*0,40*2		7,960		
			(6,00*2+2,90+3,00*3)*2*0,40*2		38,240		
			(1,40+3,00*2)*0,40*2*2		11,840		
			(0,80+2,10*2)*0,40*2		4,000		
			(0,90+2,10*2)*0,15*2		1,530		
			(3,00*3)*0,15*2		2,700		
			"pavilon C"				
			(6,00+1,75+0,80*2)*2*0,40		7,480		
			(2,95+3,00*2)*0,40		3,580		
			(6,00+3,00*2)*0,40		4,800		
			(6,00*3+3,00*2*3)*0,40		14,400		
			(1,40+3,00*2)*0,40*2		5,920		
			(0,80+2,10*2)*0,40		2,000		
			(0,90+2,10*2)*0,15		0,765		
			(3,00*3)*0,15		1,350		
			"pavilon E"				
			(6,00+3,00*2)*0,40*4		19,200		
			(3,95+1,75+3,00*2*2)*0,40		7,080		
			(1,40+3,00*2)*0,40*2*3		17,760		
			(0,80+2,10*2)*0,40*2		4,000		
			(0,90+2,10*2)*0,15		0,765		
			(3,00*3)*0,15		1,350		
		ostenie1	Súčet		294,160		

85	011	612465131	Vnútorná omietka stien such zmes, vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm	m2	5 614,308	2,73	15 327,06
			"výťah"				
			šalov1/0,20 + (1,35+2,20*2)*0,20*4		60,176		
			"				
			pál80pr*2		8,960		
			pál115pr*2		663,188		
			pál140pr*2		977,356		
			"				
			pál440pr/0,44+0,44*2*3,40		11,249		
			"				
			pál250pr/0,25*2		1 089,606		
			"prízemie"				
			"dvere"				
			(0,90*21+2,10*2*21)*0,10		10,710		
			"poschodie"				
			"dvere"				
			(0,90+1,00*21+2,10*2*22)*0,10		11,430		
			"				
			pál300pr/0,30		343,495		
			(4,60+0,30)*7,00		34,300		
			"ostenie - prízemie"				
			"spoločné priestory"				
			(1,35+2,20*2)*0,25		1,438		
			(1,75+3,00*2)*0,25		1,938		
			(0,84+3,48+3,00*2*2)*0,25		4,080		
			(0,84+2,10+3,00*2*2)*0,25		3,735		
			(0,96+2,10+0,70*2+3,00*2)*0,25		2,615		
			(1,55+2,70+3,00*2*2)*0,25		4,063		
			"viditeľná časť stĺpov"				
			0,50*3,20*8		12,800		
			(0,40*4+0,26*4)*3,20		8,448		
			(0,30+0,50)*2*3,20*3		15,360		
			"pavipon F"				
			(2,90+6,00+6,00+3,00*2+0,80*2*2)*0,25		6,025		
			(2,98+2,08+1,24+2,44+3,00*2*4)*0,25		8,185		
			Medzisúčet		3 279,155		
			"poschodie"				
			pál80po*2		29,040		
			pál115po*2		45,846		
			pál140po*2		336,136		
			pál250po/0,25*2		1 286,637		
			pál300po/0,30		268,629		
			"				
			"ostenie - poschodie"				
			"chodba" (2,00+2,40*2)*0,30		2,040		
			"o1" (2,10+2,40)*2*0,25*15		33,750		
			"o2" (2,10+2,40)*2*0,25*8		18,000		
			"o3" (1,80+2,40)*2*0,25*1		2,100		
			"o4" (1,44+2,40)*2*0,25*1		1,920		
			"o5" (2,10+2,40)*2*0,25*1		2,250		
			"o6" (4,35+2,40)*2*0,25*2		6,750		
			"o49" (2,10+2,40)*2*0,25*1		2,250		
			"o14" (2,97+2,40)*2*0,25*1		2,685		
			"o15" (2,87+2,40)*2*0,25*3		7,905		
			"o16" (2,80+2,40)*2*0,25*1		2,600		
			"o27" (2,80+0,70)*2*0,25*1		1,750		
			"o28" (1,90+0,70)*2*0,25*4		5,200		
			"o29" (2,20+2,40)*2*0,25*1		2,300		
			"o40" (1,74+0,70)*2*0,25*1		1,220		
			"murivo hr.30cm z druhej strany"				
			"2,20; 2,43"				
			(2,36+4,48+1,89)*2,65		23,135		
			Medzisúčet		2 082,143		
			"zamurovky otvorov"				
			zamur1*2		53,680		
			zamur2/0,40*2		5,160		

			"po odobratom obklade v kuchyni a sociáloch"					
			buko1			111,940		
			"obitá vonkajšia omietka pre vnútorné účely"					
			buom1			82,230		
		om1	Súčet			5 614,308		
86	011	612465137	Vnútorná omietka stien such zmes, vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm	m2	158,072		1,55	245,01
			"výťahové šachty z vnútra"					
			(2,00+2,70)*2*9,04*2			169,952		
			-1,35*2,20*2*2			-11,880		
			Súčet			158,072		
87	011	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia such zmes, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	5 614,308		1,86	10 442,61
			om1			5 614,308		
88	011	625257030	Zateplovací systém tvrdený polystyr hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	179,250		21,75	3 898,69
			"základové murivo a pôvodné pásy úprava S 3 "					
			"na základových pásoch"					
			(0,55+7,80+4,65+2,45+6,30)*0,50			10,875		
			(22,75+16,00*2+11,10-0,40*4)*0,50			32,125		
			(10,05*2+9,00*2+5,30)*0,50			21,700		
			"pôvodné murivo"					
			(13,00*4+19,00+16,00*5+12,50+10,00*4+0,80*32)*0,50			114,550		
			Súčet			179,250		
89	011	625992000	Zateplenie fasády systém ..... hr. 10cm biela	m2	19,618		26,10	512,03
			"biela úprava"					
			"SZ pav.B; D" 0,00					
			"JV pav F" 0,40*2,40*2			1,920		
			"JV pav B" 0,25*3,00*2			1,500		
			"JV pav A" 0,70*0,15*3+0,70*0,32*2			0,763		
			"JV pav C" 0,25*2,90*2			1,450		
			"SZ pav E" 0,30*2,90			0,870		
			"JV" 0,25*2,90*5			3,625		
			"JZ" 1,90*0,70+1,52*3,00+0,15*3,00			6,340		
			"SZ" 0,40*0,70*2*2+0,15*2,90*3+0,25*2,90			3,150		
			Súčet			19,618		
90	011	625992001	Zateplenie fasády systém ..... hr. 10cm červená, hnedá	m2	934,945		26,10	24 402,06
			"červená úprava"					
			"SZ pav.B; D" (16,10*0,75+0,60*3*2,80)*2			34,230		
			(0,40*2,80*6+0,40*(2,70+5,80*2))*2			24,880		
			"JV pav F" 16,20*(2,15+1,10)+0,40*(2,40+3,00)+(0,25*2)*2,40			56,010		
			"JV pav B" 16,10*0,75+(0,60+0,40*2)*3,00			16,275		
			"JV pav A" 12,80*0,65+0,60*2*2,90+0,40*2,90*4			16,440		
			"JV pav C" 12,80*0,65+(0,50+0,40)*2,90			10,930		
			"SZ pav C" 12,80*0,65+0,60*2,90*2+0,30*2,90*4+5,80*2*0,30			18,760		
			"SZ pav E" 12,80*0,65+0,60*2,90*2+0,30*2,90*4+5,80*2*0,30			18,760		
			"JV" 16,10*0,65+2,90*(0,40*2+0,50)			14,235		
			15,75*0,65+2,90*(0,40*2+0,50)			14,008		
			"SV" 9,90*4,00*2+12,25*4,00			128,200		
			"JZ" 12,00*8,46+9,90*3,90*2			178,740		
			"SZ" 16,20*8,46-(15,70*0,70+2,20*(2,30+1,70))			117,262		
			15,65*0,50+0,60*2,80*3			12,865		
			Medzisúčet			661,595		
			"hnedá úprava"					
			"SZ pav.B; D" (2,70+6,00+2,20+1,75)*2,35*2			59,455		
			"JV pav F" (3,83+2,40+0,76)*3,00			20,970		
			"JV pav A" 5,80*2*2,35			27,260		
			"SZ pav C" (5,80+2,20+1,75)*2,35			22,913		
			"SZ pav E" (0,55+2,20+4,22)*2,35			16,380		
			"SV" 9,00*3,75-(2,70+1,55)*3,00+9,00*0,65			26,850		
			"JV" (0,50+2,20+3,60+0,80*2)*3,25-0,80*3,00			23,275		
			"JZ" (9,30+8,80+6,70)*3,25			80,600		

			-(0,84+3,48+0,84+2,10)*3,00		-21,780		
			-(0,96*0,70+2,10*3,00)		-6,972		
			-(1,90*0,70+1,52*3,00)		-5,890		
			"SZ" (2,35+1,85+0,90*2+1,90)*2,35		18,565		
			(0,30*5+0,70+0,40)*2,90		7,540		
			5,80*0,30*2+2,35*0,30		4,185		
			Medzisúčet		273,350		
			Súčet		934,945		
91	011	625992015	Zateplenie fasády systém ..... hr. 10cm včítane špaliet bez omietky	m2	610,200	26,10	15 926,22
			"horizontálne ryhovaný šedý " 486,29		486,290		
			Medzisúčet		486,290		
			"zateplenie atiky zo strany strechy"				
			(64,15+9,15)*2*0,63		92,358		
			(15,80+11,40)*2*0,58		31,552		
			Medzisúčet		123,910		
			Súčet		610,200		
92	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	188,396	68,02	12 814,70
			priz1*0,06		80,158		
			posch1*0,06		41,242		
		maz2	Medzisúčet		121,400		
			terasdosky1*0,08		66,995		
		maz3	Medzisúčet		66,995		
			Súčet		188,396		
93	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	129,589	59,96	7 770,16
			"podkladný betón"				
		maz4	priz1*0,97*0,10		129,589		
94	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	56,222	64,58	3 630,82
			"vo výťahovej šachte - úprava m"				
			2,00*2,70*0,20		1,080		
		maz1	Medzisúčet		1,080		
			"úprava f pod Lignodur"				
			49,60*5*(0,10+0,25)*0,5*0,22		9,548		
			12,05*21*(0,10+0,25)*0,5*0,22		9,742		
			9,70*21*2*(0,10+0,25)*0,5*0,22		15,685		
			9,70*27*2*(0,10+0,25)*0,5*0,22		20,166		
			Medzisúčet		55,142		
			Súčet		56,222		
95	011	631317000	Mazanina z tepelného polystyrénu - tr 500 do 8cm	m3	54,434	75,39	4 103,78
			"úprava f "				
			terasdosky1*(0,03+0,10)*0,5		54,434		
96	011	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	188,396	10,55	1 987,58
			maz2		121,400		
			maz3		66,995		
			Súčet		188,396		
97	011	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	129,589	5,28	684,23
			maz4		129,589		
98	011	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,080	0,80	0,86
			maz1		1,080		
99	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	351,663	3,35	1 178,07
			"úprava f "				
			49,60*5*0,23		57,040		
			12,05*21*0,23		58,202		
			9,70*21*2*0,23		93,702		
			9,70*27*2*0,23		120,474		
			0,25*0,22*2*(5+21*3+27*2)		13,420		
		deb9	Medzisúčet		342,838		
			"styrenbeton úprava f "				
		deb10	(49,60+12,05*2+9,70*4+16,00*4)*0,05		8,825		
			Súčet		351,663		
100	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	351,663	0,94	330,56
			deb9+deb10		351,663		

101	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,053	684,94	36,30
			"v.č. e 2,02" 26,64*2*0,001		0,053		
102	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	186,368	19,11	3 561,49
			"pod podkladný betón"				
			typpvc2*0,15*0,93		70,686		
			typpvc1*0,15*0,93		89,182		
			typ1pvc4*0,15*0,93		4,382		
			typ1pvc3*0,15*0,93		13,297		
			typpvc0*0,15*0,93		8,821		
			Súčet		186,368		
103	011	631571004	Zriadenie násypu z okruhliakov okolo objektu	m3	12,550	19,11	239,83
			(41,95+11,90+10,65+17,75+9,85+45,85)*0,40*0,20		11,036		
			(4,90+8,10+3,55)*0,35*0,20		1,159		
			11,85*0,15*0,20		0,356		
		val1	Súčet		12,550		
104	583	5834888501	*Okrasný kameň - valúny frakcie 32-63mm*	*t*	*20,959*	*20,30*	*425,47*
			val1*1,670		20,959		
105	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová ..... hrúbky 3mm	m2	32,658	3,91	127,69
			"na schodoch"				
			(2,70+2,00+1,20+2,00+2,70)*1,85		19,610		
			(2,00+1,65+4,00+1,67)*1,40		13,048		
			Súčet		32,658		
106	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	136,000	5,44	739,84
			"1" 2+11+11		24,000		
			"2" 10+4+13+5		32,000		
			"3" 18+2+25		45,000		
			"4" 2+3		5,000		
			"5" 7+1+5+2		15,000		
			"18" 1		1,000		
			"22" 3+3		6,000		
			"23" 3+2		5,000		
			"29" 1		1,000		
			"30" 1		1,000		
			"34" 1		1,000		
			Súčet		136,000		
107	553	5533194001	*Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm*	*ks*	*15,000*	*12,12*	*181,80*
			"5" 7+1+5+2		15,000		
108	553	5533194201	*Zárubňa oceľová CGU 70x197x10cm*	*ks*	*45,000*	*12,35*	*555,75*
			"3" 18+2+25		45,000		
109	553	5533198301	*Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm P*	*ks*	*5,000*	*17,39*	*86,95*
			"4" 2+3		5,000		
110	553	5533194401	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm*	*ks*	*52,000*	*12,81*	*666,12*
			"3" 18+2+25		45,000		
			"24" 3+2		5,000		
			"29" 1		1,000		
			"30" 1		1,000		
			Súčet		52,000		
111	553	5533198601	*Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm*	*ks*	*38,000*	*18,30*	*695,40*
			"2" 10+4+13+5		32,000		
			"22" 3+3		6,000		
			Súčet		38,000		
112	553	5533198802	*Zárubňa oceľová CGU 100x197x16cm atyp*	*ks*	*25,000*	*19,22*	*480,50*
			"1" 2+11+11		24,000		
			"18" 1		1,000		
			Súčet		25,000		
113	553	5533199001	*Zárubňa oceľová CGU 125x197x16*	*ks*	*1,000*	*19,91*	*19,91*
			"34" 1		1,000		
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**71 252,87**
114	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	323,140	2,67	862,78
			"okolo predzáhradiek - viď zábradlie"				
			"e 1,35" 100,80*2		201,600		
			"okolo objektu pre valúnový obsyp"				
			45,85+(9,85+0,40-3,81)		52,290		
			10,65+(8,20+3,55)		22,400		

			4,90+41,95				
		obr1	Súčet		46,850		
115	592	5922902940	*Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá*	*ks*	*323,140*	*2,03*	*564,34*
			obr1*0,85*1,01+0,584		*278,000*		
116	592	5922902980	*Obrubník parkový 50/20/5 cm, sivé*	*ks*	278,000	*1,07*	*104,86*
			obr1*2*0,15*1,01+0,089		*98,000*		
117	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	98,000	52,42	668,09
			obr1*0,03		12,745		
			"pre osadenie stĺpkov zábradlia predzáhradiek"		9,694		
			0,30*0,30*0,30*113				
			Súčet		3,051		
					12,745		
118	011	931961115	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	10,880	2,37	25,79
			3,40*0,40*8		10,880		
119	003	941940011	M+D lešenia pre zateplenie	m2	2 128,790	2,32	4 938,79
			"obvod objektu prízemia"				
			321,75*4,20		1 351,350		
			"poschodie"				
			(64,60+9,80+16,00)*2*4,30		777,440		
			Súčet		2 128,790		
120	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 335,970	1,00	1 335,97
			priz1		1 335,970		
121	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	687,369	1,42	976,06
			posch1		687,369		
122	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3 063,112	1,09	3 338,79
			priz1*1,10		1 469,567		
			posch1*1,10		756,105		
			terasdosky1		837,440		
			Súčet		3 063,112		
123	011	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	8,000	2,08	16,64
			"e 2,17" 8		8,000		
124	*553*	*553960010*	*Kovové doplnkové konštrukcie do 5kg/kus*	*kg*	*16,403*	*2,87*	*47,08*
			"e 2,17" 15,33*1,07		16,403		
125	011	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	15,000	2,64	39,60
			"e 2,19" 15		15,000		
126	*553*	*553960020*	*Kovové doplnkové konštrukcie do 10kg/kus*	*kg*	*87,526*	*1,45*	*126,91*
			"e 2,19" 81,80*1,07		87,526		
127	011	953943124	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus	ks	12,000	5,63	67,56
			"e 2,12" 12		12,000		
128	*553*	*553960040*	*Kovové doplnkové konštrukcie do 50kg/kus*	*kg*	*348,221*	*0,58*	*201,97*
			"e 2,12" 27,12*12*1,07		348,221		
129	013	96.	Búranie			0,00	
130	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	261,920	1,30	340,50
			(4,35+2,75+0,88+6,00)*3,00*4		167,760		
			-(0,80*2+0,60)*2,00*4		-17,600		
			(2,10*3+1,10)*2,40		17,760		
			-(0,60+0,80*3)*2,00		-6,000		
			(6,00+3,00+4,05*2)*3,00		51,300		
			-0,80*2,00*2		-3,200		
			(3,95+2,00+0,90+1,35+2,70+0,40)*3,00		33,900		
			-0,60*2,00*2		-2,400		
			(6,00+0,80)*3,00		20,400		
			Súčet		261,920		
131	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	85,456	8,57	732,36
			"pavilóny"				
			1,40*2,98*0,40*8		13,350		
			(2,42*2,02*0,40-0,90*2,00*0,40)*4		4,941		
			"pre umývadlá"				
			2,60*1,50*0,40*4		6,240		
			"kuchyňa"				

			3,90*2,98*0,40		4,649		
			3,70*2,98*0,40-0,80*2,00*0,40		3,770		
			1,70*2,98*0,40		2,026		
			"stredová chodba"				
			(2,10*2,10*0,40-1,20*0,80*0,40)*1"čelo"		1,380		
			2,12*2,10*0,40		1,781		
			5,70*0,40*1,20		2,736		
			"parapety"				
			6,00*0,40*2,10*8		40,320		
			3,95*0,40*1,30*1		2,054		
			4,60*0,40*1,20*1		2,208		
			Súčet		85,456		
132	013	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu -1,800 t	m3	3,974	17,98	71,45
			"okenné"				
			0,25*0,15*1,60*2		0,120		
			0,40*0,15*1,60*1		0,096		
			0,25*0,15*0,90*58		1,958		
			0,40*0,15*0,90*30		1,620		
			0,40*0,50*0,90*1		0,180		
			Súčet		3,974		
133	013	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -1.633 t	m3	0,250	9,45	2,36
			0,50*0,50*0,50*2		0,250		
134	013	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm -1,600t	m3	23,520	29,21	687,02
			"monolity strop nad chodbou"				
			48,40*(2,50*0,32+0,40*0,25)		43,560		
			"nad pavilónmi"				
			(9,70*6,00+12,05*6,00)*0,25		32,625		
			"monolity strop nad chodbou"				
			-47,60*2,10*0,25 "prefa predpoklad"		-24,990		
			"monolity - nad pavilónmi"				
			-(7,80*6,00+10,65*6,00)*0,25 "prefa predpoklad"		-27,675		
			Súčet		23,520		
135	013	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm - 2,400 t	m3	37,000	38,35	1 418,95
			"lícovaná komínová doska"				
			0,50*0,50*0,12*2		0,060		
			"monolity strop nad chodbou"				
			48,40*(2,50*0,32+0,40*0,25)		43,560		
			-47,60*2,10*0,25 "prefa predpoklad"		-24,990		
			(48,40+2,10*2)*0,40*0,25		5,260		
			(0,60*0,80+0,30*0,60)*0,50		0,330		
			"monolity - nad pavilónmi"				
			(9,70*6,00+12,05*6,00)*0,25		32,625		
			-(7,80*6,00+10,65*6,00)*0,25 "prefa predpoklad"		-27,675		
			9,70*0,90*0,40		3,492		
			12,05*0,90*0,40		4,338		
			Súčet		37,000		
136	013	965041420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón hr.nad 100 mm -1,600 t	m3	165,933	22,14	3 673,76
			"predpoklad perlitbetón"				
			buiz1*0,15		165,933		
137	013	965043420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t	m3	255,947	32,59	8 341,31
			"pavilóny"				
			7,80*6,00*0,30*3*4		168,480		
			"kuchyňa"				
			10,65*6,00*0,30*3*1		57,510		
			"stredová chodba"				
			47,55*2,10*0,30		29,957		
			Súčet		255,947		
138	013	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	127,973	16,23	2 077,00
			"pavilóny"				
			7,80*6,00*0,15*3*4		84,240		
			"kuchyňa"				
			10,65*6,00*0,15*3*1		28,755		

			"stredová chodba"					
			47,55*2,10*0,15			14,978		
			Súčet			127,973		
139	013	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm -1,400 t	m3	127,973		4,82	616,83
			"pavilóny"					
			7,80*6,00*0,15*3*4			84,240		
			"kuchyňa"					
			10,65*6,00*0,15*3*1			28,755		
			"stredová chodba"					
			47,55*2,10*0,15			14,978		
			Súčet			127,973		
140	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu -0,057 t	m2	110,630		1,47	162,63
			2,90*0,40*16*2			37,120		
			2,10*0,40*2*17			28,560		
			0,80*0,40*20			6,400		
			3,00*0,40*11*2			26,400		
			3,00*0,15*27			12,150		
			Súčet			110,630		
141	013	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm -0,275 t	m2	0,280		3,78	1,06
			0,70*0,40			0,280		
142	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	75,000		0,32	24,00
			75			75,000		
143	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	75,030		2,64	198,08
			0,70*2,05*7			10,045		
			0,90*2,05*32			59,040		
			1,35*2,05*1			2,768		
			1,55*2,05*1			3,178		
			Súčet			75,030		
144	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	27,514		14,84	408,31
			"stredová chodba"					
			1,75*1,20*0,40			0,840		
			0,90*2,10*0,40*2			1,512		
			0,80*2,10*0,40*1			0,672		
			2,40*2*0,40*2,10-1,00*2,00*0,40*2			2,432		
			2,45*2*0,40*2,10-1,00*2,00*0,40*2			2,516		
			"parapety"					
			4,60*0,40*0,60*8			8,832		
			1,75*0,40*2,10*5			7,350		
			1,00*0,40*2,10*4			3,360		
			Súčet			27,514		
145	013	973011191	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100 mm -0,002 t	ks	236,000		0,57	134,52
			"uvoľnenie zaliatych hákov panelov"					
			"strop nad chodbou"					
			(47,60/1,20+0,333)*4			159,999		
			"strop nad pavilónmi"					
			(10,60/1,20+0,167)*4			36,001		
			(7,80*1,20+0,64)*4			40,000		
			Súčet			236,000		
146	013	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm -0,010 t	m	93,000		2,52	234,36
			3,00*31			93,000		
147	013	973031824	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm -0,011 t	m	48,000		3,63	174,24
			3,00*16			48,000		
148	013	976074121	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive z akýchkoľvek tehál -0,007 t	ks	20,000		1,46	29,20
			"výlez na strechu" 10*2			20,000		
149	013	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 % -0,003 t	m2	645,300		0,07	45,17
			"pôvodný stav"					
			"stropy"					

			6,00*7,85*11+6,00*10,60*2		645,300		
		buom10	Súčet		645,300		
150	013	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % -0,010 t	m2	561,488	0,34	190,91
			"pôvodný stav"				
			"steny"				
			(7,80*2,98*6)*4		557,856		
			(1,80*2,98*2)*4		42,912		
			(2,70+0,80)*2*0,40		2,800		
			(3,00*2,10*2)*0,40*4		20,160		
			(1,00+2,10*2)*0,30*4		6,240		
			-(2,70*0,80+3,00*2,10*8+0,80*2,05*8)		-65,680		
			-(1,40*2,00)		-2,800		
		buom30	Súčet		561,488		
151	013	97802-PC1	Ohraničenie otlkaných a búraných častí zarezaním	m	103,200	2,32	239,42
			2,10*2*16		67,200		
			3,00*2*6		36,000		
			Súčet		103,200		
152	013	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 % -0,045 t	m2	82,230	0,52	42,76
			"budúce vnútorné murivo"				
			"pohľad JZ"				
			8,50*2,30-(2,60*0,80*2+0,90*1,50)+0,40*2,30*2		15,880		
			0,30*2,00*2+(2,60+0,80*2)*2*0,15		2,460		
			9,00*2,30-(2,60*0,80*3+0,90*1,50*2)		11,760		
			0,30*2,00*2*2+(2,60+0,80*2)*3*0,15		4,290		
			11,70*2,30-(2,60*0,80*3+0,90*1,50+0,90*2,00)		17,520		
			"pohľad SV"				
			0,50*2,30+0,30*2,30*2		2,530		
			9,00*2,30*2-(2,60*2,30*2+2,60*0,80*2+5,70*2,30)		12,170		
			(2,60+0,80*2)*2*0,15+0,80*3*0,15		1,620		
			"pohľad SZ"				
			3,00*2,80-2,60*0,80		6,320		
			6,00*1,20+1,60*0,15*2		7,680		
		buom1	Súčet		82,230		
153	013	978036371	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 % -0,056 t	m2	74,249	0,76	56,43
			"soklová omietka"				
			(0,80*6+19,20)*0,14*4		13,440		
			(0,30*6+19,20)*0,33*4		27,720		
			9,70*0,14*4		5,432		
			(11,75+2,50)*0,33		4,703		
			(9,30+2,50)*0,33		3,894		
			(7,40*0,33+1,60*0,14)*2		5,332		
			9,00*0,33*1		2,970		
			(0,30*6+19,20)*0,33		6,930		
			(13,20*0,14+6,00*0,33)*1		3,828		
			Súčet		74,249		
154	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných -0,068 t	m2	111,940	2,70	302,24
			"z nebúraných konštrukcií"				
			(4,20*2)*1,80*4		60,480		
			1,10*1,80		1,980		
			(3,00+7,50+7,00+2,40-0,80-1,25-1,75)*1,80		28,980		
			(0,90+1,30)*2,00		4,400		
			(4,50*2+0,80-1,75)*2,00		16,100		
		buko1	Súčet		111,940		
155	13	978075000	Búracie práce - drážky a prestupy pre profesie	m	1 756,850	2,90	5 094,87
			zdravotechnika 182,000		*182,600*		
			elektroinštalácia 790,660		*790,650*		
			*slaboprúdy 85,20*5*		*425,000*		
			kúrenie 358,600		*358,600*		
			Súčet		*1 756,850*		
156	013	97808-PC8	Vybúranie drevených okien a stien	m2	286,030	3,48	995,38
			"okná"				
			0,90*0,90*108		87,480		
			2,70*0,90*13		31,590		
			1,80*0,90*1		1,620		

			0,90*1,65*4		5,940		
			4,60*2,30*8		84,640		
			6,00*1,75*1		10,500		
			1,30*1,30*1		1,690		
			"vstupné steny"				
			1,70*2,95*6		30,090		
			1,40*2,90*8		32,480		
		okno1	Súčet		286,030		
157	013	979-	Manipulácia zo suťou			0,00	
158	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 706,671	3,25	5 546,68
		bu1	1706,671		1 706,671		
159	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8 533,355	0,36	3 072,01
			bu1*5		8 533,355		
160	013	979081199	Odvoz zeminy, sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	1 882,791	4,12	7 757,10
			(zem1+zem2+zem3+264*0,06*0,06*Pi)*1,800		366,072		
			-zas1*1,800		-189,952		
			bu1		1 706,671		
			Súčet		1 882,791		
161	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	191,181	2,19	418,69
			191,181		191,181		
162	013	979089714	Poplatok za skladovanie - netriedený s dopravou uložiteľa (17 09)	t	1 706,671	8,70	14 848,04
			bu1		1 706,671		
		99	**Presun hmôt HSV**				**10 592,96**
163	011	998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 6 m	t	3 908,841	2,71	10 592,96
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**676 862,58**
		711	***Izolácie proti vode a vlhkosti***				**17 146,16**
164	711	711462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode stierkou na ploche vodorovnej	m2	135,477	1,09	147,67
			"v mieste spŕch a vaní (úpravy v skladbách - j; k; l)"				
			"spoločné priestory"				
			"1,15; 1,16" (0,80*0,80+0,80*0,20*3)*2		2,240		
			"1,21" (1,50*1,50+1,50*0,20*2)*1		2,850		
			"pavilon A"				
			"1,33; 1,35" (0,80*0,80+0,80*0,20*3)*2		2,240		
			"1,46" (2,40*1,91+(2,40+1,91-0,80)*2*0,20)*1		5,988		
			"pavilon B"				
			"1,65b; 1,66b; 1,67b; 1,68b; 1,69b"				
			(1,50*1,50+1,50*0,20*2)*5		14,250		
			"pavilon C"				
			"1,72b; 1,73b; 1,74b; 1,75b"				
			(1,50*1,50+1,50*0,20*2)*4		11,400		
			"pavilon D"				
			"1,78b; 1,79b; 1,80b; 1,81b; 1,82b"				
			(1,50*1,50+1,50*0,20*2)*5		14,250		
			"pavilon E"				
			"1,87b; 1,88b; 1,89b; 1,90b; 1,91b; 1,92b; 1,93b; 1,94b"				
			(1,50*1,50+1,50*0,20*2)*8		22,800		
			"pavilon F"				
			"1,55" (1,50*1,50+1,50*0,20*2)*1		2,850		
			"1,59" (5,98*3,10+(5,98+3,10*2*0,20))		25,758		
			"poschodie1"				
			"2,13; 2,14; 2,23; 2,24"				
			(1,50*1,50+1,50*0,20*2)*4		11,400		
			"2,49" (3,61*3,11+(3,61+3,10)*2*0,20-0,80*0,20)		13,751		
			"poschodie2"				
			"2,18; 2,19" (1,50*1,50+1,50*0,20*2)*2		5,700		
		iz1	Súčet		135,477		
165	235	2353200400	*Stierkové izolácie ..... balenie*	*kg*	*566,100*	*2,96*	*1 675,66*
			"iz1*4,00=541,908" 17*33,3		566,100		
166	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	1 642,703	3,65	5 995,87
			priz1		1 335,970		

			"naviac pod novým murivom"					
			pál300pr/3,70			27,851		
			pál250pr/3,15			43,238		
			pál140pr/3,50			139,622		
			pál115pr/3,50			94,741		
			pál80pr/3,50			1,280		
		izv1	Súčet			1 642,703		
167	711	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2		16,530	4,44	73,39
			"okolo výťahu"					
			(2,50+3,20)*2*1,45			16,530		
		izz1	Súčet			16,530		
168	*283*	*2833000221*	*Izolačná fólia 2,00 mm hnedá, mliečna, signálna*	*m2*		*1 809,225*	*4,87*	*8 810,93*
			izv1*1,09+izz1*1,13			1 809,225		
169	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		2,650	167,03	442,64
		712	**Izolácie striech**					**21 604,52**
170	711	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30st. jednovrstvovej 0,00600t	m2		1 106,220	0,22	243,37
			12,00*19,00			228,000		
			9,70*19,00*4			737,200		
			48,40*2,90+0,80*0,60+0,60*0,30			141,020		
		buiz1	Súčet			1 106,220		
171	711	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30st. každé ďalšie vrstvy 0,00600t	m2		3 318,660	0,09	298,68
			buiz1*3			3 318,660		
172	711	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2		1 768,952	5,74	10 153,78
			"úprava d, f "					
			terasdosky1			837,440		
		sfólia20mm	Medzisúčet			837,440		
			"úprava g "					
			(64,65*9,55+16,10*11,80)			807,388		
			((64,05+8,95)*2*0,62+(15,80+11,30)*2*0,62)			124,124		
		sfólia25mm	Medzisúčet			931,512		
			Súčet			1 768,952		
173	*283*	*2833000300*	*Izolačná strešná fólia 2,50 mm*	*m2*		*1 015,348*	*5,05*	*5 127,51*
			sfólia25mm*1,09			1 015,348		
174	*283*	*2833000141*	*Izolačná strešná fólia 2,0 mm*	*m2*		*912,810*	*5,05*	*4 609,69*
			sfólia20mm*1,09			912,810		
175	711	712997001	Zhotovenie povlakovej krytiny striech prilepením polystyrénových klinov do asfaltu	m		214,800	1,02	219,10
			"úprava g "					
			((64,05+8,95)*2+(15,80+11,30)*2+2,50*2+3,20*3)			214,800		
		nab1	Súčet			214,800		
176	*283*	*2837576700*	*Doska z ľahčeného polystyrénu 22 kg/m3*	*m3*		*4,726*	*96,56*	*456,34*
			"nábehové kliny" nab1*0,20*0,20*0,5*1,10			4,726		
177	711	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%		2,350	211,09	496,05
		713	**Izolácie tepelné**					**55 535,53**
178	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2		526,705	2,00	1 053,41
			"úprava h "					
			"20cm" 13,40*5,70+4,10*4,00			92,780		
		uprh	Medzisúčet			92,780		
			"úprava d "					
			"20cm" 39,90*2,85			113,715		
		uprd1	Medzisúčet			113,715		
			"úprava d "					
			"5cm" 39,90*2,85			113,715		
		uprd2	Medzisúčet			113,715		
			"parozábrana"					
			uprd1			113,715		
			uprh			92,780		
		dape1	Medzisúčet			206,495		
			Súčet			526,705		

179	283	2830020000	*Fólia - parozábrana ..... 2x Al fólia so vzduchovou medzerou*	*m2*	*210,625*	*1,17*	*246,43*
			dape1*1,02		210,625		
180	631	6314150021	*Tepelná izolácia minerálna hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*115,989*	*2,87*	*332,89*
			uprd2*1,02		115,989		
181	631	6314150111	*Tepelná izolácia minerálna hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*210,625*	*11,48*	*2 417,98*
			uprh*1,02		94,636		
			uprd1*1,02		115,989		
			Súčet		210,625		
182	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	1 335,970	0,06	80,16
			priz1		1 335,970		
183	283	2837650031	*Extrud polystyrén ..... hrúbka 55mm*	*m2*	*1 362,689*	*12,70*	*17 306,15*
			priz1*1,02		1 362,689		
184	713	713121121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, dvojvrstvová	m2	837,440	0,94	787,19
			terasdosky1		837,440		
185	283	2837650061	*Extrud polystyrén ..... hrúbka 100mm*	*m2*	*1 708,378*	*17,83*	*30 460,38*
			terasdosky1*2*1,02		1 708,378		
186	713	713131121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením drôtmi	m2	28,980	1,78	51,58
			"úprava S8 rám R1"				
		tep1	"R1" 47,70*0,60+0,30*0,60*2		28,980		
187	283	2837650061	*Extrud polystyrén ..... hrúbka 100mm*	*m2*	*29,560*	*17,83*	*527,05*
			tep1*1,02		29,560		
188	713	713191129	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom Pe fóliou 1,0mm bodovo prilepením	m2	845,814	1,78	1 505,55
			terasdosky1*1,01		845,814		
189	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	547,69	766,76
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**406,90**
190	721	7210šaľa01	Zdravotechnika - demontáže pôvodných zariadení -	ks	65,000	6,26	406,90
			zdravotechnické zariadenia	ks	65,000		
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**39 244,37**
191	721	725900952	Upevnenie doplnkového zariadenia (napr.mydlenka, sušič) priskrutkovaním	ks	1 298,000	1,14	1 479,72
			"e 1,36"				
			"madlo pevné" (50+12)*6		372,000		
			"madlo sklopné" (52+54)*6		636,000		
			"sedačka" (23+6)*4		116,000		
			"madlo lomené" (23+6)*6		174,000		
			Súčet		1 298,000		
192	551	5514705220	*Madlo invalidné rovné č 8. biele 60 cm*	*ks*	*106,000*	*158,76*	*16 828,56*
			"e 1,36" 52+54		106,000		
193	551	5514706010	*Madlo invalidné krakorcové sklopné č.12 biele 60 cm*	*ks*	*62,000*	*223,71*	*13 870,02*
			"e 1,36" 50+12		62,000		
194	551	5514707010	*Madlo sprchové pravé/ľavé 75 x 45 cm nerez*	*ks*	*29,000*	*157,03*	*4 553,87*
			"e 1,36" 23+6		29,000		
195	551	5514708000	*Sedačka do sprchy P9 sklápacia nerez*	*ks*	*29,000*	*82,58*	*2 394,82*
			"e 1,36" 23+6		29,000		
196	721	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300	391,27	117,38
		731	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**12 477,33**
197	731	7310šaľa01	Ústredné vykurovanie - demontáže pôvodných rozvodov a radiátorov -	m	240,000	6,52	1 564,80
			pôvodné rozvody vykurovania	m	240,000		
198	731	7310šaľa02	Ústredné vykurovanie - rozšírenie kotolne o TUV - montáž, zateplenie zdroja, napojenie na OST a prípoj elektro	ks	1,000	779,47	779,47
			1		1,000		
199	484	484šaľa01	*Modul pre TUV typ : kompakt.odovzd.stanica ..... 180kW TUV*	*ks*	*1,000*	*10 133,06*	*10 133,06*
			1		1,000		
		761	**Konštrukcie sklobetónové**				**382,81**

200	761	761124100	Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvaroviek č.1910 bezfarebných veľ.190x190x100 mm	m2	4,538	82,18	372,93
			"kuchyňa" (1,75+1,88)*1,25		4,538		
201	761	998761202	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,650	3,73	9,88
		762	**Konštrukcie tesárske**				**3 007,52**
202	762	762222141	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm	m	138,060	5,46	753,81
			"výplne zábradlí"				
			"e 1,33"				
			0,90*(0,40*81+1,00*36+0,60*81+0,80*31)		127,620		
			"e 1,34"				
			0,90*(0,40*4+1,00*3+0,60*9+0,80*2)		10,440		
		výplň1	Súčet		138,060		
203	605	*60515238.71*	*Hobľované lepené rezivo pre oplotenie, balkónové zábradlie a pod povrchovo upravené lakom*	*m3*	*2,761*	*243,58*	*672,52*
			výplň1*0,02		2,761		
204	762	762295000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, glej, impregnácia	m3	2,761	3,51	9,69
			výplň1*0,02		2,761		
205	762	762431220	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými drevotrieskovými	m2	70,890	1,09	77,27
			"obklad rámov R1. a R2. z vonkajšej strany - S 8"				
			"R1" 47,70*0,60+0,30*0,60*2		28,980		
			"R2" 56,65*0,60+0,30*0,60*2		34,350		
			"úprava S 6"				
			9,60*0,45		4,320		
			"úprava S 5"				
			9,00*0,36		3,240		
		drevšt1	Súčet		70,890		
206	607	*6072625000*	*Doska drevoštiepková ..... 2500x1250x25 mm*	*m2*	*77,979*	*9,96*	*776,67*
			drevšt1*1,10		77,979		
207	762	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	m2	70,890	0,48	34,03
			drevšt1		70,890		
208	762	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	54,240	1,49	80,82
			"lepené konštrukcie"				
			"e 2,03 - poz 19 dtto e 1,34" 3,39*16		54,240		
209	605	*60515238.10*	*Lepené lamelové drevené nosníky tr SA s povrchovou úpravou lakom*	*m3*	*2,148*	*217,49*	*467,17*
			0,08*0,45*3,39*16*1,10		2,148		
210	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	1,953	3,09	6,03
			0,08*0,45*3,39*16		1,953		
211	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	28,78	129,51
		763	**Konštrukcie - drevostavby**				**42 950,10**
212	763	763135010	SDK kazotový podhľad ..... 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná	m2	1 368,960	29,58	40 493,84
			"spoločné priestory"				
			"1,01; 1,02; 1,02a; 1,02b; 1,03"				
			11,89+17,59+22,61+12,82+3,14		68,050		
			"1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 1,10; 1,13"				
			23,92+10,17+13,14+2,33+15,56+57,60+7,91		130,630		
			"1,14; 1,15; 1,16; 1,17; 1,18; 1,19; 1,20; 1,21; 1,22"				
			5,63+3,38+4,50+3,38+13,81+55,50+15,71+3,30+13,01		118,220		
			"1,24; 1,25; 1,26; 1,27; 1,28; 1,29; 1,29a; 1,29b"				
			4,71+4,57+3,12+3,16+9,76+72,00+5,47+8,10		110,890		
			"pavilon A"				
			"1,30"				
			63,23		63,230		
			"pavilon E"				
			"1,84; 1,85; 1,86; 1,87a; 1,87b"				
			5,45+5,25+3,83+18,82+3,26		36,610		
			"pavilon F"				
			"1,49 - 1,62"				
			11,73+5,78+3,62+3,46+1,28+25,05+5,02+3,60		59,540		
			+3,60+2,62+6,26+22,23+7,76+8,55+56,00		107,020		

			"poschodie1+2"				
			"2,01 - 2,49"				
			"bez výťahov (2,03; 2,08) a terás (2,25; 2,26; 2,27)"				
			7,60+19,44+23,92+78,32+22,50+17,71+9,66		179,150		
			25,44+5,43+3,11+16,35+4,05+4,05+1,99+1,99		62,410		
			4,05+4,05+4,05+7,46+4,50+4,50+4,83+4,83		38,270		
			13,05+26,19+20,43+18,00+16,00+18,00+18,00		129,670		
			18,00+18,00+18,27+18,29+18,00+18,00+18,00		126,560		
			19,00+19,00+18,94+18,94+18,10+20,08+13,44+11,21		138,710		
			Súčet		1 368,960		
213	763	763138311	Podhľad sadrokartónový doskový protipož 2x12, 5-OK,upevnenie na závesoch	m2	42,385	27,84	1 180,00
			"úprava h - nadstavba zo spodu"				
			9,85*4,10+2,00*1,00		42,385		
		sadr3	Medzisúčet		42,385		
214	763	763138313	Podhľad sadrokartónový doskový protipož 1x12, 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	30,520	25,23	770,02
			"výškový rozdiel v kazet.podhľade"				
			"prízemie"				
			"B"				
			(1,20+0,80+1,80+1,10+1,29)*0,50		3,095		
			"C"				
			(1,10+1,80+0,80+1,20)*0,50		2,450		
			"D"				
			(1,20+0,80+1,25+1,41+1,29)*0,50		2,975		
			"E"				
			(1,69+1,10+1,25+1,25+0,80+1,20)*0,50		3,645		
			Medzisúčet		12,165		
			"poschodie 1+2"				
			(1,83*8+1,90*2+1,53+3,05+1,80)*0,50		12,410		
			(2,08+2,03+1,90+1,95*2+1,98)*0,50		5,945		
			Medzisúčet		18,355		
		sadr1	Súčet		30,520		
215	763	763147113	Obklad steny sadrokartónom ....., hr.konštrukcie 30 mm,doska inpregnovaná 12,5 mm	m2	5,940	27,84	165,37
			"obklad zvodov poschodie"				
			0,18*2*3,30*5		5,940		
		sadr2	Súčet		5,940		
216	763	998763402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	0,800	426,09	340,87
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**9 861,59**
217	764	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30st. rš 500 mm 0,0042t	m	338,700	0,61	206,61
			8,50+11,50+9,00*3		47,000		
			(19,00+9,70)*2*4		229,600		
			(12,05+19,00)*2*1		62,100		
			Súčet		338,700		
218	764	764323240	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 420 mm	m	163,760	10,87	1 780,07
			"K2" 163,76		163,760		
219	764	764333280	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 900 mm	m	19,000	15,48	294,12
			"K6" 19,00		19,000		
220	764	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm 0,0032t	m	50,850	0,61	31,02
			9,70*4+12,05		50,850		
221	764	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st. 0,0072t	m2	2,000	1,45	2,90
			0,50*0,50*4*2		2,000		
222	764	764351207	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 500 mm	m	163,760	14,44	2 364,69
			"K4" 163,76		163,760		
223	764	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 400 mm 0,0039t	m	51,400	0,70	35,98
			9,00*3+(11,10+2,40)+(8,50+2,40)		51,400		
224	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st. 0,00009t	ks	58,000	0,49	28,42
			51,40/0,90+0,889		58,000		

225	764	764353845	Demontáž žľabov nadrímsových štvorhranných v lôžku so sklonom do 30st. rš 500 mm 0,0043t	m	291,700	0,90	262,53
			(9,70+19,00)*2*4		229,600		
			(12,05+19,00)*2*1		62,100		
			Súčet		291,700		
226	764	764359241	Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	5,000	39,84	199,20
			"K3" 5		5,000		
227	286	2862120210	*Vpust fólia*	*ks*	*5,000*	*30,45*	*152,25*
			"K3" 5		5,000		
228	764	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st. 0,0032t	ks	6,000	1,71	10,26
			6		6,000		
229	764	764359841	Demontáž kotlíka zberného na plochej streche 0,00516t	ks	14,000	0,90	12,60
			14		14,000		
230	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	187,240	0,58	108,60
			"okná"				
			0,94*112+2,74*13+1,84+4,64*8+6,04+1,34		187,240		
231	764	764430290	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 950 mm	m	190,800	17,22	3 285,58
			"K1" 190,80		190,800		
232	764	764451202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	74,680	12,09	902,88
			"K5" 74,68		74,680		
233	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	96,78	183,88
	766		**Konštrukcie stolárske**				**40 971,70**
234	766	766124102	Montáž stien z umakartu - záchodových s dvierkami a zásteny	m2	31,440	31,32	984,70
			"poschodie"				
			0,60*2,20*22		29,040		
			1,00*2,40		2,400		
		umak1	Súčet		31,440		
235	611	*6116690005*	*Inštalačné laminované steny s dvierkami a zásteny*	*m2*	*31,440*	*104,39*	*3 282,02*
			umak1		31,440		
236	766	766211200	Montáž madiel schodiskových drevených typových priebežných	m	1 013,652	2,16	2 189,49
			"e 1,30" 48,352		48,352		
			"e 1,31" 40,000		40,000		
			"e 1,32" 458,770+185,58		644,350		
			"e 1,33" 164,905		164,905		
			"e 1,34" 15,245		15,245		
			"e 1,35" 100,800		100,800		
		madlo1	Súčet		1 013,652		
237	614	*6141620110*	*Madlo DB 50x60 mm*	*m*	*1 115,017*	*10,44*	*11 640,78*
			madlo1*1,10		1 115,017		
238	766	766626363	Montáž okna kompletiz.vertikálne výsuvného s pevne zaskl.horným dielom a protizávažím do 1, 50m2	ks	3,000	78,29	234,87
			"o51" 2		2,000		
			"o52" 1		1,000		
			Súčet		3,000		
239	611	*6113074701*	*Okno drevené výsuvné vertikálne s pevným horným krídlom - atyp*	*m2*	*3,315*	*260,98*	*865,15*
			0,88*1,50*2+0,45*1,50*1		3,315		
240	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	121,000	3,92	474,32
			"1" 2+11+11		24,000		
			"2" 10+4+13+5		32,000		
			"3" 18+2+25		45,000		
			"4" 2+3		5,000		
			"5" 7+1+5+2		15,000		
			Súčet		121,000		
241	549	*5493000031*	*Kovanie kovové - kľučka+štíty, zámok s vložkou FAB typ 2018*	*kus*	*136,000*	*21,75*	*2 958,00*
			136		136,000		
242	611	*6116011102*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa dyha*	*ks*	*15,000*	*42,63*	*639,45*

			"5" 7+1+5+2		15,000		
243	611	6116014102	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa dyha*	*ks*	*5,000*	*45,24*	*226,20*
			"4" 2+3		5,000		
244	611	6116017102	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa dyha*	*ks*	*45,000*	*48,72*	*2 192,40*
			"3" 18+2+25		45,000		
245	611	6116020102	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa dyha*	*ks*	*32,000*	*50,46*	*1 614,72*
			"2" 10+4+13+5		32,000		
246	611	6116024801	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 100x197 cm prefa dyha atyp*	*ks*	*24,000*	*82,64*	*1 983,36*
			"1" 2+11+11		24,000		
247	766	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	1,000	6,44	6,44
			"34" 1		1,000		
248	611	6116027702	*Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 125x197 cm prefa dyha*	*ks*	*1,000*	*83,51*	*83,51*
			"34" 1		1,000		
249	766	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	14,000	6,35	88,90
			"18" 1		1,000		
			"22" 3+3		6,000		
			"24" 3+2		5,000		
			"29" 1		1,000		
			"30" 1		1,000		
			Súčet		14,000		
250	611	6116400800	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 80x197 cm iná farba*	*ks*	*7,000*	*286,93*	*2 008,51*
			"24" 3+2		5,000		
			"29" 1		1,000		
			"30" 1		1,000		
			Súčet		7,000		
251	611	6116401100	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 90x197 cm iná farba*	*ks*	*6,000*	*306,02*	*1 836,12*
			"22" 6		6,000		
252	611	6116401400	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 100x197 cm iná farba*	*ks*	*1,000*	*323,38*	*323,38*
			"18" 1		1,000		
253	766	766699219	Montáž dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii šírky do 1000 mm	m	2,210	11,31	25,00
			"pre posuvné okná" 0,88*2+0,45*1		2,210		
254	611	6119000900	*Parapetná doska vlhkostivzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát ..... 0,7 mm šírka 900 mm*	*m*	*4,862*	*21,75*	*105,75*
			4,42*1,10		4,862		
255	766	766815001	Montáž kuchynskej linky drevenej s drezom bez digestora	m	21,100	21,75	458,93
			"prízemie"				
			2,00+1,80+1,90*3+2,70+3,50		15,700		
			"poschodie"				
			2,30+3,10		5,400		
		linka1	Súčet		21,100		
256	611	6116690001	*Kuchynská linka s antikoro drezom - bez spotrebičov*	*m*	*21,100*	*304,48*	*6 424,53*
			linka1		21,100		
257	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	406,46	325,17
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**288 339,55**
258	767	767162110	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	280,950	3,87	1 087,28
			"e 1,33" 164,905		164,905		
			"e 1,34 poz 1-5, 10,11" 15,245		15,245		
			"e 1,35" 100,80		100,800		
			Súčet		280,950		
259	553	553958003	*Oceľové zábradlie rovné*	*kg*	*3 085,010*	*5,70*	*17 584,56*
			"e 1,33" 1714,12		1 714,120		
			"e 1,34 poz 1-5, 10,11" 795,34		795,340		
			"e 1,35" 575,55		575,550		
		zabr1	Súčet		3 085,010		

260	*553*	*553960090*	*Kovové doplnkové konštrukcie - príplatok za pozinkovanie*	*kg*	*3 085,010*	*0,87*	*2 683,96*
			zabr1		3 085,010		
261	767	767165115	Montáž madiel z antikoro profilov	m	1 099,053	5,99	6 583,33
			"e 1,30" 24,176*3		72,528		
			"e 1,31" 20,00*3		60,000		
			"e 1,32" 229,385*3+92,790*3		966,525		
			Súčet		1 099,053		
262	*553*	*5539601300*	*Zábradlie a madlá z antikoru brúseného*	*kg*	*2 212,782*	*8,66*	*19 162,69*
			"e 1,30 - poz. 1-5" 165,614		165,614		
			"e 1,31 - poz. 1-5" 134,958		134,958		
			"e 1,32 - poz. 1-4" 1365,14+547,07		1 912,210		
			Súčet		2 212,782		
263	*159*	*1594530121*	*Ťahokov tabula 1500x2440 hr 0,8mm s lemovaním WG 30x30*	*m2*	*60,139*	*42,02*	*2 527,04*
			"e 1,30" 1,51*0,50*1+1,25*0,50*4+0,92*0,50*1		3,715		
			"e 1,31" 1,57*0,53*2		1,664		
			"pohľady G" ťah1		54,760		
			Súčet		60,139		
264	767	767422199	Montáž opláštenia - oplechovanie sokla ťahokovom	m	54,760	29,40	1 609,94
			"okolo terás"				
			(16,10*5+12,80*3+9,00*2)*0,40		54,760		
		ťah1	Súčet		54,760		
265	767	767424199	Montáž panelov stenového obkladu	m2	486,290	4,35	2 115,36
			'výpočet projektanta				
			"SV" 219,85		219,850		
			"JZ" 168,21		168,210		
			"SZ" 69,89		69,890		
			"JV" 28,34		28,340		
		plechobkl1	Súčet		486,290		
266	*553*	*5534003003*	*Dodávka obkladu stenového plechového*	*m2*	*486,290*	*132,59*	*64 477,19*
			plechobkl1		486,290		
267	767	767631401	Montáž presklených AL výrobkov	m2	762,652	17,40	13 270,14
			"jednoducho zasklené"				
			"6" 1,50*3,00*2		9,000		
			"7" 1,75*3,02*1		5,285		
			"9" 2,54*3,02*1		7,671		
			"11" 1,84*3,02*1		5,557		
			"16" (2,10*3,02-1,25*0,40)*1		5,842		
			"20" 3,35*3,02*1		10,117		
			"25" 4,35*3,02*2		26,274		
			"26" 1,75*3,02*1		5,285		
			"28" 2,10*3,02*1		6,342		
			"35" 6,00*3,00*1		18,000		
			"36" 3,10*3,02*1		9,362		
		al1xsklo	Medzisúčet		108,735		
			"jednoducho zasklené požiarne"				
			"8" 2,10*3,02*1		6,342		
			"10" 1,40*3,02*1		4,228		
			"19" 2,10*3,02*1		6,342		
			"21" 1,75*3,02*1		5,285		
			"23" 1,40*3,02*3		12,684		
			"27" 1,40*3,02*1		4,228		
			"31" 2,00*3,00*3		18,000		
			"32" 2,00*3,00*1		6,000		
		al1xsklopoz	Medzisúčet		63,109		
			"trojito zasklené"				
			"12" 1,75*3,02*1		5,285		
			"13" 1,70*3,02*1		5,134		
			"14" 1,00*3,02*4		12,080		
			"15" 1,75*3,02*5		26,425		
		al3xsklo	Medzisúčet		48,924		
			"dvere plné s nadsvetlíkom"				
			"17" 0,90*3,02*1		2,718		
			"33" 1,10*3,02*1		3,322		
		alplné3sklo	Medzisúčet		6,040		
			"okná trojito zasklené - P, OS"				

			"o1"	2,10*2,40*15		75,600		
			"o2"	2,10*2,40*6		30,240		
			"o3"	1,80*2,40*1		4,320		
			"o4"	1,45*2,40*1		3,480		
			"o5"	2,10*2,40*1		5,040		
			"o6"	4,35*2,40*2		20,880		
			"o7"	2,10*2,90*2		12,180		
			"o8"	0,84*3,00*1		2,520		
			"o9"	3,48*3,00*1		10,440		
			"o11"	2,70*3,00*1		8,100		
			"o13"	1,80*3,00*1		5,400		
			"o14"	2,98/2,40*1		1,242		
			"o15"	2,88*2,40*3		20,736		
			"o16"	2,80*2,40*1		6,720		
			"o17"	2,88*3,00*12		103,680		
			"o18"	2,90*3,00*2		17,400		
			"o19"	3,39*3,00*2		20,340		
			"o20"	2,36*3,00*2		14,160		
			"o21"	2,45*3,00*1		7,350		
			"o22"	2,20*3,00*1		6,600		
			"o23"	2,98*3,00*1		8,940		
			"o24"	2,08*3,00*1		6,240		
			"o27"	2,90*0,70*2		4,060		
			"o28"	1,91*0,70*9		12,033		
			"o29"	2,20*2,40*1		5,280		
			"o30"	1,10*0,70*9		6,930		
			"o31"	1,50*0,70*10		10,500		
			"o32"	0,80*0,70*1		0,560		
			"o33"	0,90*0,70*3		1,890		
			"o34"	2,27*0,70*1		1,589		
			"o35"	1,64*0,70*1		1,148		
			"o36"	1,45*0,70*2		2,030		
			"o37"	0,55*0,70*1		0,385		
			"o38"	1,30*0,70*1		0,910		
			"o40"	1,75*0,70*5		6,125		
			"o41"	1,41*0,70*2		1,974		
			"o42"	0,88*0,70*1		0,616		
			"o43"	9,00*3,00*1		27,000		
			"o45"	3,30*3,00*1		9,900		
			"o47"	1,40*2,40*1		3,360		
			"o50"	2,63*3,00*2		15,780		
		alo3xsklo	Medzisúčet			503,678		
			"požiarna odolnost"					
			"o10"	0,84*3,00*1		2,520		
			"o12"	1,55*3,00*1		4,650		
			"o25"	1,24*3,00*1		3,720		
			"o26"	2,54*3,00*1		7,620		
			"o39"	2,45*0,70*1		1,715		
			"o44"	1,50*0,70*4		4,200		
			"o46"	0,96*0,70*1		0,672		
			"o48"	2,10*2,40*1		5,040		
			"o49"	1,45*0,70*2		2,030		
		alo3xsklopoz	Medzisúčet			32,167		
			Súčet			762,652		
268	553	*5534230102*	*AL dodávka dvier okien a stien jednoducho zasklené*		*m2*	*108,735*	*173,99*	*18 918,80*
			al1xsklo			108,735		
269	553	*5534230103*	*AL dodávka dvier okien a stien trojito zasklené*		*m2*	*552,602*	*191,39*	*105 762,50*
			al3xsklo			48,924		
			alo3xsklo			503,678		
			Súčet			552,602		
270	553	*5534230104*	*AL dodávka dvier plných s nadsvetlíkom*		*m2*	*6,040*	*173,99*	*1 050,90*
			alplné3sklo			6,040		
271	553	*5534128900*	*Oceľové presklené požiarne dvere s oceľovou zárubňou,pevné steny EI30 číre sklo*		*m2*	*95,276*	*260,98*	*24 865,13*
			al1xsklopoz			63,109		
			alo3xsklopoz			32,167		
			Súčet			95,276		

767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	370,420	1,86	688,98
		"e 1,34 poz 6 - 9" 370,42		370,420		
	prestr1	Súčet		370,420		
553	*553960030*	*Kovové doplnkové konštrukcie do 20kg/kus*	*kg*	*370,420*	*3,13*	*1 159,41*
		prestr1		370,420		
553	*553960090*	*Kovové doplnkové konštrukcie - príplatok za pozinkovanie*	*kg*	*370,420*	*0,87*	*322,27*
		prestr1		370,420		
553	*5539600120*	*Tiahlo typové antikorové l=3080mm*	*ks*	*16,000*	*66,99*	*1 071,84*
		"e 1,34 poz 12" 16		16,000		
553	*5539600121*	*Tiahlo typové antikorové l=3000mm*	*ks*	*4,000*	*65,25*	*261,00*
		"e 1,34 - poz.13" 4		4,000		
767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	2 852,03	3 137,23
	775	**Podlahy vlysové a parketové**				**64 784,36**
775	775553000	M+D terasových dosiek	m2	837,440	77,36	64 784,36
		terasdosky1		837,440		
	776	**Podlahy povlakové**				**57 105,34**
775	776521120	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	2 048,749	1,80	3 687,75
		typpvc0		63,230		
		typpvc1		639,300		
		typpvc2		506,710		
		typ1pvc3		95,320		
		typ1pvc4		31,410		
		typpvc1a		235,219		
		typpvc2a		423,180		
		typ2pvc3		22,970		
		typ1pvc4		31,410		
		Súčet		2 048,749		
775	776521121	Lepenie povlakových obkladov z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	1 030,123	1,44	1 483,38
		"spoločné priestory"				
		"1,03" (0,60*2+2,01)*1,80		5,778		
		"1,08" (1,50+2,01)*2*2,10-0,70*2,00		13,342		
		"1,11" (2,85+1,30+0,30+0,89+1,50)*2*2,10-(0,80+0,60)*2,00		25,928		
		"1,12" (1,50+1,85+0,30)*2*2,10-0,80*2,00		13,730		
		"1,15" (1,72+1,77+1,36+0,80)*2*2,10-0,60*2,00*3		20,130		
		"1,17" (1,72+1,77+1,36+0,80)*2*2,10-0,60*2,00*3		20,130		
		"1,21" (1,50*2,10*2)*1		6,300		
		"1,24" (1,58+1,26+0,60)*2,10		7,224		
		"pavilon A"				
		"1,30"				
		(10,91+6,00)*2*2,50+(0,96+2,10*2)*0,30		86,098		
		(2,95+0,15)*2*1,80+(0,90+0,70+2,45)*2*1,80		25,740		
		(2,70+0,45)*2*1,20		7,560		
		-(0,80*2,00*2+0,90*2,00+0,88*1,50*2+0,45*1,80)		-8,450		
		"1,33; 1,35"				
		((1,41+0,80+1,72+1,80)*2*2,10-0,60*2,00*3)*2		40,932		
		"1,36" (2,90+0,88)*2*2,10-0,80*2,00		14,276		
		"1,41" (2,06+1,90)*2*2,10-0,80*2,00		15,032		
		"1,42" (2,65*2+0,80)*2,10+1,90*1,80		16,230		
		"1,43" (2,91*2+1,90)*2,10+1,90*1,80-0,80*2,00		18,032		
		"1,45" (1,91+0,30+2,01)*2*2,10-0,90*2,10		15,834		
		"1,46" ((2,40+1,91)*2*2,10-0,80*2,00*2)*1		14,902		
		"1,47" (4,55+3,96+0,26)*2*2,10-0,80*2,00*2		33,634		
		"1,48" (2,45+0,30*2+1,91)*2*2,10-(0,90*2,10+0,80*2,00)		17,342		
		"pavilon B"				
		"1,64" (1,75+1,99+0,30)*2*1,80-0,80*2,00		12,944		
		"1,65b; 1,66b; 1,67b; 1,68b; 1,69b"				
		(2,00+1,56+2,09*4+1,35+1,48+1,30+1,50)*2*2,10		73,710		
		-0,80*2,00*5		-8,000		
		"pavilon C"				
		"1,71" (1,99+1,75+0,30)*2*1,80-0,80*1,80		13,104		

			"1,72b; 1,73b; 1,74b; 1,75b"				
			(2,09*3+2,00+1,30+1,48+1,35+1,56)*2*2,10-0,80*2,00*4		52,232		
			"pavilon D"				
			"1,78b; 1,79b; 1,80b; 1,81b; 1,82b"				
			(2,09*4+2,00+1,56+1,35+1,50*3)*2*2,10-0,80*2,00*5		66,634		
			"pavilon E"				
			"1,87b; 1,88b; 1,89b; 1,90b; 1,91b; 1,92b; 1,93b; 1,94b"				
			(2,20+2,09*5+2,00*2+1,49+1,50+1,39+1,52*2+1,35+1,56+1,30)*2*2,10		118,776		
			-0,80*2,00*8		-12,800		
			"pavilon F"				
			"1,52" (1,50+0,90)*2*2,10-0,60*2,00		8,880		
			"1,53" 1,95*2,10		4,095		
			"1,54" (0,60*2+1,80)*1,80		5,400		
			"1,55" (2,00+1,78)*2*2,10-0,90*2,00		14,076		
			"1,57" (2,63+1,00)*2*2,10-0,70*2,00		13,846		
			"1,59" (4,10+3,91+5,98+0,30*2+3,67)*2,10-2,08*2,10		33,978		
			"poschodie1"				
			"2,10" (0,60*2+3,00)*1,80		7,560		
			"2,11" (3,10+1,00)*2*2,10-0,60*2,00		16,020		
			"2,13; 2,14" (1,84*2+2,20*2)*2*2,10-0,90*2,00*2		30,336		
			"2,17" (1,84+2,20)*2*2,10-0,90*2,00		15,168		
			"2,20" (0,60*2+2,36)*1,80		6,408		
			"2,23; 2,24" ((2,05+2,36)*2*2,10-0,90*2,00)*2		33,444		
			"2,49" ((3,61+3,10)*2*2,10-0,80*2,10)		26,502		
			"poschodie2"				
			"2,18; 2,19" (1,84*2+2,20*2)*2*2,10-0,90*2,00*2		30,336		
			"samostatne za umývadlami" 1,10*2,10*25		57,750		
		pvcobkl1	Súčet		1 030,123		
281	284	2842474301	*Lepidlo*	*m2*	*1 806,132*	*1,76*	*3 178,79*
			pvcobkl1		1 030,123		
			typpvc2a		423,180		
			typpvc1a		235,219		
			typ1pvc4		31,410		
			typ2pvc3		22,970		
			typpvc0		63,230		
			Súčet		1 806,132		
282	284	2842475201	*Typvc2a*	*m2*	*1 511,435*	*15,00*	*22 671,53*
			pvcobkl1*1,04		1 071,328		
			typpvc2a*1,04		440,107		
			Súčet		1 511,435		
ené			*Typpvc1*	*m2*	*639,300*	*16,00*	*10 228,80*
ené			*Typpvc2*	*m2*	*506,710*	*15,00*	*7 600,65*
ené			*Typpvc3*	*m2*	*95,320*	*14,00*	*1 334,48*
283	284	2842475202	*Typ2pvc3*	*m2*	*23,889*	*14,00*	*334,45*
			typ2pvc3*1,04		23,889		
284	284	2842475203	*Typ1pvc4*	*m2*	*32,666*	*15,74*	*514,16*
			typ1pvc4*1,04		32,666		
285	284	2842475204	*Typpvc1a*	*m2*	*244,627*	*16,00*	*3 914,03*
			typpvc1a*1,04		244,627		
286	284	2842475205	*Typpvc0*	*m2*	*65,759*	*18,00*	*1 183,66*
			typpvc0*1,04		65,759		
287	284	2842475206	*Zvarovacia šnúra*	*m*	*541,839*	*0,52*	*281,76*
			pvcobkl1*0,30		309,037		
			typpvc2a*0,30		126,954		
			typpvc1a*0,30		70,566		
			typ1pvc4*0,30		9,423		
			typ2pvc3*0,30		6,891		
			typpvc0*0,30		18,969		
			Súčet		541,839		
	284	2842475207	*Tesniaci tmel*	*ks*	*18,526*	*11,68*	*216,38*
			pvcobkl1*0,01		10,301		
			typpvc2a*0,01		4,232		
			typpvc1a*0,01		2,352		
			typ1pvc4*0,01		0,314		
			typ2pvc3*0,01		0,230		

			typpvc0*0,01+0,465		1,097		
			Súčet		18,526		
289	284	2842475208	*Schodová hrana ..... - 2,60m alebo 3,20m*	*m*	*81,800*	*2,26*	*184,87*
			25*2,60		65,000		
			1,40*12		16,800		
			Súčet		81,800		
290	284	2842475209	*Čistiaci prostriedok 20 litrov*	*ks*	*2,000*	*45,74*	*91,48*
			2		2,000		
291	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,350	569,06	199,17
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**6 665,41**
292	783	783124120	Nátery oceľ.konštr. syntetické stredných "B" a plnostenných "D" dvojnásobné	m2	1 587,169	3,03	4 809,12
			"e 2,03"				
			"IPE 450" 9,21*1*1,605		14,782		
			"IPE 400" (9,21*29+9,07*6)*1,467		471,655		
			"IPE 360" (4,33+6,03+9,40+8,95)*1,353		38,845		
			"IPE 330" (5,48)*1,254		6,872		
			"IPE 270" (6,17*2+6,03+2,75)*1,041		21,986		
			"IPE 200" (3,96*3)*0,768		9,124		
			"IPE 180" (2,75*27+1,54)*0,698		52,901		
			"IPE 160" (1,32*2+1,84)*0,623		2,791		
			Medzisúčet		618,956		
			"e 2,08" ok2*0,032		383,351		
			Medzisúčet		383,351		
			"e 2,20"				
			"IPE 360" (11,70*4)*1,353		63,320		
			"IPE 300" (9,45*15)*1,353		191,788		
			"IPE 160" (3,98*28+4,19*2+4,13*2)*0,623		79,794		
			"IPE 140" (3,18*6+3,29*4)*0,551		17,764		
			"IPE 120" (3,18*6+3,29*4+3,98*27+4,19)*0,551		79,283		
			"IPE 120" (4,14*2+1,79+1,34+2,83*2)*0,551		9,406		
			"L80/80/6" (4,65*2+2,32*2+2,33*2+4,74)*0,314		7,329		
			"L80/80/6" (2,35+2,38+4,77*8+2,41*8+2,36*8)*0,314		25,450		
			"L80/80/6" (24,89*4+2,42*4+2,47*4)*0,314		37,404		
			"kotv.nosn." 1128,07*0,065		73,325		
		n1	Súčet		1 587,169		
293	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emaľov.	m2	168,025	3,58	601,53
			"zárubne"				
			(0,60+2,05*2)*0,25*15		17,625		
			(0,70+2,05*2)*0,25*5		6,000		
			(0,80+2,05*2)*0,25*(45+5+1+1)		63,700		
			(0,90+2,05*2)*0,25*(32+6)		47,500		
			(1,00+2,05*2)*0,25*(24+1)		31,875		
			(1,20+2,05*2)*0,25*1		1,325		
			Súčet		168,025		
294	783	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou ..... bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	72,905	1,42	103,53
			sadr1+sadr3		72,905		
295	783	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou ..... bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	5,940	1,54	9,15
			sadr2		5,940		
296	783	783894690	Náter stien umývateľný ..... + penetrácia	m2	526,303	2,17	1 142,08
			"prízemie"				
			"1,01"				
			(0,56+3,25*2+1,30)*1,20		10,032		
			"1,02"				
			(3,60+5,70)*2*1,20		22,320		
			-(4,35+0,80+2,10+3,10)*1,20		-12,420		
			"1,02a"				
			(5,20+0,05*2+1,80+2,75+1,50+1,00)*1,20+1,40*1,20*0,5		15,660		
			-1,75*1,20		-2,100		
			"1,02b"				
			(2,12*2+6,05+0,25*2+0,20*2+1,75+0,05)*1,20		15,588		
			-(1,80+1,35)*1,20		-3,780		
			"1,10"				

			(9,75+6,30+0,30*2+0,50*2+0,10*3)*2*1,20		43,080		
			-(2,63*3+9,00)*1,20		-20,268		
			"1,14; 1,16"				
			(3,45*2+1,31+1,38)*2*1,20		23,016		
			-0,60*1,20*4		-2,880		
			"1,29"				
			(34,29*2+1,00*4+0,20*8+0,30*2)*1,20		89,736		
			-(2,63*3+2,54+1,40*2+0,70+0,80*6+0,90+1,00)*1,20		-24,756		
			"1,29a"				
			(2,80+1,45)*1,20		5,100		
			"1,29b"				
			(1,00*2+2,12+2,05+0,20*2+0,80+1,10)*1,20		10,164		
			-(1,35+0,80*3)*1,250		-4,688		
			"1,31"				
			(2,90+9,55+0,75+4,55*2+1,80)*2*1,20		57,840		
			-(1,60+1,40*2+1,20+0,90+0,80*6+0,70*2)		-12,700		
			"1,32"				
			(2,04+1,20)*2*1,20		7,776		
			-(0,60+0,70)*1,20		-1,560		
			"1,34"				
			(2,90+3,18)*2*1,20		14,592		
			-(0,60+0,70)*1,20		-1,560		
			"1,49"				
			(6,52+1,80)*2*1,20		19,968		
			-(1,65+1,40+1,00+0,90*2)*1,20		-7,020		
			"1,49a"				
			(3,06+1,89)*2*1,20		11,880		
			-(1,65*2+1,00+0,80)*1,20		-6,120		
			"1,50"				
			(1,97*2+1,84)*1,20		6,936		
			-1,00*1,20		-1,200		
			"1,51"				
			(2,00+1,76)*2*1,20		9,024		
			-(0,60+0,80*2)*1,20		-2,640		
			"1,56"				
			(2,00+1,80)*2*1,20		9,120		
			-0,90*1,20*2		-2,160		
			"1,61; 1,62"				
			(5,02+0,26+3,53)*2*1,20		21,144		
			-(1,00+0,90)*1,20		-2,280		
			"1,63"				
			(16,02*2+0,15*10+1,40+0,35*2)*1,20		42,768		
			-(0,80+0,90*5)*1,20		-6,360		
			"1,70"				
			(10,67+1,40+0,15*4)*2*1,20		30,408		
			-(0,80+0,90*4+1,40)*1,20		-6,960		
			"1,76"				
			(16,02+1,40+0,15*5+0,35)*2*1,20		44,448		
			-(1,65+1,00+0,90*5+0,80)*1,20		-9,540		
			"1,83"				
			(3,04+11,88+0,15*4)*2*1,20		37,248		
			-(2,10+0,90*6+0,80)*1,20		-9,960		
			"1,83a"				
			(7,29+1,80+0,15*3)*2*1,20		22,896		
			-(1,65+0,90*3+0,80+1,40)*1,20		-7,860		
			Medzisúčet		421,933		
			"poschodie"				
			"2,01"				
			3,35*1,20*2		8,040		
			"2,01a"				
			(5,55+6,05+0,25+0,20)*2*1,20		28,920		
			-(2,00+3,35+1,80)*1,80		-12,870		
			"2,04"				
			(39,16*2+1,00*2+0,25*16)*1,20		101,184		
			-(2,00+2,10*8+1,00*10+0,90*5+0,60*2)*1,20		-41,400		
			"2,09"				
			(12,69*2+2,00)*1,20		32,856		

			-(0,80*2+0,90*3+1,00*6)*1,20		-12,360		
			Medzisúčet		104,370		
			Súčet		526,303		
		784	**Dokončovacie práce - maľby**					**9 656,13**
297	784	78445-PC3	Maľby do 3,80m dvojnásobné včítane základu zmesami	m2	6 946,858	1,39	9 656,13
			om1		5 614,308		
			ostenie1		294,160		
			omste30		627,100		
			omstr30		642,000		
			deb7 " schodiskové dosky"		36,761		
			"dopočet odpočtov pre maliarske plochy"				
			al1xsklo		108,735		
			al1xsklopoz		63,109		
			al2xsklo		48,924		
			alo2xsklo		503,678		
			alo2xsklopoz		32,167		
			alplné1		6,040		
			"odpočet"				
			-pvcobkl1		-1 030,123		
			Súčet		6 946,858		
		787	**Dokončovacie práce - zasklievanie**					**4 961,51**
298	787	787192319	Zasklievanie sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) hrúbky 20 mm na úchytky antikoro	m2	38,160	7,39	282,00
			"e 1,33" 0,40*0,90*40+0,60*0,90*40		36,000		
			"e 1,34" 0,40*0,90*6		2,160		
			Súčet		38,160		
299	787	787892315	Zasklievanie podhľadov sklom bezpečnostným hr 20mm šroubované	m2	44,892	7,39	331,75
			"v.č. e 1,34" 3,44*0,87*15		44,892		
300	*634*	*6348860054*	*Sklo kalené lepené hr 20mm mliečna fólia, hrany leštené, 8 kus dier d=3cm*	*kus*	*15,000*	*1,74*	*26,10*
			"v.č. e 1,34" 15		15,000		
301	*634*	*6348860055*	*Sklo kalené lepené hr 20mm mliečna fólia, hrany leštené*	*m2*	*38,160*	*113,09*	*4 315,51*
			"v.č. e 1,33" 0,40*0,90*40+0,60*0,90*40		36,000		
			"v.č. e 1,34" 0,40*0,90*6		2,160		
			Súčet		38,160		
302	787	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	3,73	6,15
		799	**PSV ostatné**					**1 761,75**
303	999	9999000012	*Hasiaci práškový prístroj 6kg s montážou*	*ks*	*27,000*	*65,25*	*1 761,75*
			27		27,000		
		M	**Práce a dodávky M**					**224 558,41**
		33-M	**Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh**					**62 963,76**
304	933	3300202	**M a D hydr. výťahu osobného 2/2 stanice typ OH 1000 1600kg(21osôb) 0,35m/s (SUBDODÁVKA)**	**ks**	**2,000**	**31 481,88**	**62 963,76**
			2		2,000		
		43-M	**Montáž oceľových konštrukcií**					**161 594,65**
305	943	430841108	Krytina strechy vo v.do 15 m prichytená závitorez.skrutkami-rozmer 1000x50x0,8 mm.hmot.9,14 kg/m	m2	644,717	5,34	3 442,79
			"v.č. e 2,03 - poz 17"				
		trap40	0,91*6,00*123*0,96		644,717		
306	*138*	*1388002801*	*Trapezový plech v.vlny 40 A pozink hrúbka 0.88mm*	*m2*	*670,505*	*11,98*	*8 032,65*
			trap40*1,04		670,505		
307	943	430841113r	Krytina strechy vo v.do 15 m prichytená závitorez.skrutkami-rozmer RAN 85 hmot.9,64 kg/m	m2	958,003	5,50	5 269,02
		trap85	0,84*12,00*99*0,96		958,003		
308	*138*	*1388004101*	*Trapezový plech v.vlny 85 pozink hrúbka 0.88mm*	*m2*	*996,323*	*12,24*	*12 194,99*
			trap85*1,04		996,323		
309	943	430863008	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 40 000 kg vrátane	kg	52 551,760	0,16	8 408,28
			"e 2,03"				
		ok1	"poz 1. - 16." 26663,84		26 663,840		
			"e 2,08"				
		ok2	"poz 1. - 28." 11979,71		11 979,710		

			"e 2,20"				
		ok3	"poz 1. - 27." 13908,21		13 908,210		
			Súčet		52 551,760		
310	*424*	*4249540110*	*Konštrukcia oceľová zrovnaná prevalcovaním*	*kg*	*53 077,278*	*0,18*	*9 553,91*
			ok1*1,01		26 930,478		
			ok2*1,01		12 099,507		
			ok3*1,01		14 047,292		
			Súčet		53 077,278		
311	*424*	*4249540114*	*Konštrukcia oceľová - výroba*	*kg*	*52 551,760*	*2,03*	*106 680,07*
			ok1		26 663,840		
			ok2		11 979,710		
			ok3		13 908,210		
			Súčet		52 551,760		
312	*562*	*562hilty001*	*Kotva špeciálna M20/30*	*kg*	*106,000*	*9,71*	*1 029,26*
			106		106,000		
313	*562*	*562hilty002*	*Kotva špeciálna M12/50*	*kg*	*108,000*	*9,71*	*1 048,68*
			108		108,000		
314	R	PM	Podružný materiál	%	3,000	1 445,02	4 335,05
315	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	1 599,95	1 599,95

Celkom **1 256 571,06**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Domov dôchodcov-Rekonštrukcia bývalého objektu MŠ s prístavbou na Dom (JKSO		
Názov objektu	SO 02 Parkovisko a spevnené plochy - neoprávnené	EČO	
Názov časti		Miesto	Šaľa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Šaľa		
Projektant	AXEO, spol. s r.o., Nám. Slobody 32, Prievidza		
Zhotoviteľ	Výberové konanie		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Balážová	16.12.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 30 206,55	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž 31 005,89	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky 11 540,12	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž 5 364,18	11			16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	78 116,74	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		78 116,74
		24	20 %	78 116,74	15 623,35
Dátum a podpis	Pečiatka	25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**93 740,09**

Objednávateľ			Celkové náklady v	SKK
			Celkom bez DPH	
			Cena s DPH	
Dátum a podpis	Pečiatka		Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty	
		26	Dodávky objednávateľa	
		27	Kĺzavá doložka	
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	

APITULÁCIA ROZPOČTU

Domov dôchodcov-Rekonštrukcia bývalého objektu MŠ s prístavbou na Dom dôchodcov
SO 02 Parkovisko a spevnené plochy - neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Šaľa
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava
Dátum: 16.12.2011

od	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom	Normohodiny celkom
	2	3	4	5	6	7	8
SV	**Práce a dodávky HSV**	**30 206,55**	**31 005,89**	**61 212,44**			
1	Zemné práce	0,00	9 232,69	9 232,69			
2	Zakladanie	0,00	1 337,60	1 337,60			
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	5 158,30	1 697,82	6 856,12			
5	Komunikácie	18 707,78	9 555,45	28 263,23			
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	693,41	693,41			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 340,47	5 380,50	11 720,97			
99	Presun hmôt HSV	0,00	3 108,42	3 108,42			
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**11 540,12**	**5 364,18**	**16 904,30**			
767	Konštrukcie doplnkové kovové	10 674,32	5 287,81	15 962,13			
787	Dokončovacie práce - zasklievanie	865,80	76,37	942,17			
	Celkom	41 746,67	36 370,07	78 116,74			

2011

ULÁCIA ROZPOČTU

dôchodcov-Rekonštrukcia bývalého objektu MŠ s prístavbou na Dom dôchodcov
ripojka kanalizácie - oprávnené

Objednávateľ: Mesto Šaľa
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava
Dátum: 16.12.2011

Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom	Normohodiny celkom
2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV	**12 924,47**	**14 493,59**	**27 418,06**			
Zemné práce	473,99	5 048,38	5 522,37			
Zvislé a kompletné konštrukcie	661,15	191,39	852,54			
Vodorovné konštrukcie	0,00	694,80	694,80			
Komunikácie	321,46	298,75	620,21			
Rúrové vedenie	11 467,87	1 460,07	12 927,94			
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	4 108,82	4 108,82			
Presun hmôt HSV	0,00	2 691,38	2 691,38			
Práce a dodávky M	**42,24**	**45,60**	**87,84**			
Zemné práce pri extr.mont.prácach	42,24	45,60	87,84			
Celkom	12 966,71	14 539,19	27 505,90			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Dom dôchodcov-Rekonštrukcia bývalého objektu MŠ s prístavbou na Dom d	JKSO	
Názov objektu	So 01 - Vlastný objekt - spolu	EČO	
		Miesto	Šaľa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Šaľa		
Projektant	AXEO, spol. s r.o., Nám. Slobody 32, Prievidza		
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s., Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Balážová	16.12.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 6 024,58	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž 357 800,23	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky 645 745,03	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž 249 581,52	11			16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky 364 250,63				17	Ostatné		0,00
6		nosný materiál 182 268,28				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 805 670,27	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	1 805 670,27
		24	DPH 20,00 % z 1 805 670,27	361 134,05
		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 166 804,32**

Objednávateľ			Celkové náklady v	SKK
Dátum a podpis	Pečiatka		Celkom bez DPH	
			Cena s DPH	
			Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	
		27	Kĺzavá doložka	
		28	Zvýhodnenie + -	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Dom dôchodcov-Rekonštrukcia bývalého objektu MŠ s prístavbou na Dom dô	JKSO	
Názov objektu	So 01 - Vlastný objekt - oprávnené - profesie	EČO	
		Miesto	Šaľa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Šaľa		
Projektant	AXEO, spol. s r.o., Nám. Slobody 32, Prievidza		
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s., Bratislava		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Balážová	16.12.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

	A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 024,30	8	Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	7 650,44	9	Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	170 055,51	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	48 408,46	11			16 Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	225 711,07				17 Ostatné		0,00
6		nosný. materiál	96 249,43				18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		549 099,21	12	DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22	549 099,21
24 DPH 20,00 % z 549 099,21	109 819,84
25 **Cena s DPH (r. 23-24)**	**658 919,05**

Celkové náklady v	SKK
Celkom bez DPH	
Cena s DPH	
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E Prípočty a odpočty	
26 Dodávky objednávateľa	
27 Kĺzavá doložka	
28 Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

by	Dom dôchodcov-Rekonštrukcia bývalého objektu MŠ s prístavbou na Dom d	JKSO	
ekt	So 01 - Vlastný objekt - oprávnené - spolu	EČO	
		Miesto	Šaľa
		IČO	IČ DPH
ateľ	Mesto Šaľa		
	AXEO, spol. s r.o., Nám. Slobody 32, Prievidza		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Balážová	16.12.2011

Merné a účelové jednotky

et	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

ladné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
Dodávky	6 024,58	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
Montáž	357 800,23	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
Dodávky	645 745,03	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
Montáž	249 581,52	11			16	Prevádzkové vplyvy		0,00
Dodávky	364 250,63				17	Ostatné		0,00
nosný materiál	182 268,28				18	VRN z rozpočtu		0,00
r. 1-6)	1 805 670,27	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 805 670,27
24	DPH 20,00 % z 1 805 670,27	361 134,05
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 166 804,32**

	Celkové náklady v	SKK
	Celkom bez DPH	
	Cena s DPH	
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

tant

a podpis — Pečiatka

návateľ

a podpis — Pečiatka

viteľ

a podpis — Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Dom dôchodcov-Rekonštrukcia bývalého objektu MŠ s prístavbou na Dom dô JKSO		
Názov objektu	SO 01 - SO 06 - spolu	EČO	
		Miesto	Šaľa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Šaľa		
Projektant	AXEO, spol. s r.o., Nám. Slobody 32, Prievidza		
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s., Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Balážová	16.12.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	52 493,87	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	405 602,35	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	657 396,79	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	255 102,86	11			16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	366 045,53				17	Ostatné		0,00
6		nosný materiál	183 358,31				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 919 999,71	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	1 919 999,71
		24	DPH 20,00 % z 1 919 999,71	383 999,94
		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 303 999,65**

Objednávateľ		Celkové náklady v	SKK
Dátum a podpis	Pečiatka	Celkom bez DPH	
		Cena s DPH	
		Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	
		27	Kĺzavá doložka	
		28	Zvýhodnenie + -	