

CELKOVÁ REAKPITULÁCIA

Stavba: REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAL'A- zníženie energetickej náročnosti objektu

Objednávateľ: MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Spracoval:

Dátum:

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	7.8.20
		Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DP 20,00 % z
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa
				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Jozef Draškovič

Dátum: 09.06.2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	Zariadenie staveniska	Cena spolu bez DPH	DPH (20%)	Cena s DPH
	SPOLU OPRÁVNENÉ	1 527 671,84	0,00	1 527 671,84	305 534,37	1 833 206,21
01	Okná	718 032,92	0,00	718 032,92	143 606,58	861 639,50
02	Fasáda	442 845,99	0,00	442 845,99	88 569,20	531 415,19
03	Strecha	316 665,29	0,00	316 665,29	63 333,06	379 998,35
04	Ostatné oprávnené náklady	50 127,64	0,00	50 127,64	10 025,53	60 153,17
	SPOLU NEOPRÁVNENÉ	70 033,41	0,00	70 033,41	14 006,68	84 040,09
01	Ostatné neoprávnené náklady	70 033,41	0,00	70 033,41	14 006,68	84 040,09
	SPOLU	1 597 705,25	0,00	1 597 705,25	319 541,05	1 917 246,30

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šafa
Objekt: Okná

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval: Ing. Jozef Draškovič
Dátum: 09.06.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 49 691,24 49 691,24

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 5 769,40 5 769,40

1	611421122	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová, hladká - neoprávnené	m2	300,000	7,20		2 160,00	2 160,00
2	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých - neoprávnené	m2	500,000	3,92		1 960,00	1 960,00
3	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástriek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie - neoprávnené	m2	200,000	4,87		974,00	974,00
4	631312511	Mažanie z betonu prostriedok tr. C 12/15 hr. nad 50 do 80 mm - neoprávnené	m3	5,500	122,80		675,40	675,40

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 41 921,34 41 921,34

5	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	2 443,000	1,50		3 664,50	3 664,50
6	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiaty mesiac použitia lešenia k cene - 1032	m2	14 658,000	1,68		24 625,44	24 625,44
7	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	2 443,000	0,87		2 125,41	2 125,41
8	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	2 443,000	0,18		439,74	439,74
9	952901110	Čistenie staveniska	m2	6 450,000	0,24		1 548,00	1 548,00
10	968071112	Vývesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	7,000	0,48		3,36	3,36
11	968071113	Vývesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	30,000	0,78		23,40	23,40
12	968071125	Vývesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	31,000	0,72		22,32	22,32
13	968071126	Vývesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	11,000	1,18		12,98	12,98
14	968071137	Vývesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	4,000	3,83		15,32	15,32
15	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	38,370	3,13		120,10	120,10
16	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	110,777	9,53		1 055,70	1 055,70
17	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	332,331	6,67		2 216,65	2 216,65
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	110,777	11,83		1 310,49	1 310,49
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - do 19km	t	2 104,763	0,36		757,71	757,71
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	110,777	9,61		1 064,57	1 064,57
21	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	443,108	1,08		478,56	478,56
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	110,777	22,00		2 437,09	2 437,09

99 Presun hmôt HSV 0,00 2 000,50 2 000,50

23	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25m	t	151,553	13,20		2 000,50	2 000,50
----	-----------	--	---	---------	-------	--	----------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 668 341,68 668 341,68

763 Konštrukcie - drevostavby 0,00 45 392,47 45 392,47

24	763115212	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RF 12,5 mm s tep. Izoláciou, CW 75 - - neoprávnené	m2	85,000	32,81		2 788,85	2 788,85
25	763147111	Obklad steny sadrokartónom hr. 12,5mm, lepený na exist. Podklad - neoprávnené	m2	250,000	11,70		2 925,00	2 925,00
26	763126630	Predsadená SDK stena Rigips hr. 140mm, opláštená doskou RB 12,5 mm s tepelnou izoláciou hr. 140mm, na podkonštrukcii CW50 - - neoprávnené	m2	750,000	33,12		24 840,00	24 840,00
27	763126661	Predsadená SDK stena Rigips PO EI 60 hr. 77,5 mm, dvojito opláštená doskou RF 12,5 mm s tepelnou izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CW50 - - neoprávnené	m2	380,000	38,52		14 637,60	14 637,60
28	996763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m - - neoprávnené	%	309,257	0,65		201,02	201,02

767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 606 317,86 606 317,86

29	767111120.1	D+M Hliníková fasáda JV, vrátane kotvenia, Ekvivalent systém Aluprof	m2	323,000	386,82		124 942,86	124 942,86
29.jan		D+M exteriérové motorické žalúzie – podľa špecifikácie vo výkresovej dokumentácii - fasáda JV	m2	182,000	80,34		14 621,88	14 621,88
30	767111120.2	D+M Hliníková fasáda SV, vrátane kotvenia, Ekvivalent systém Aluprof	m2	197,000	333,52		65 703,44	65 703,44
31	767111120.3	D+M Hliníková fasáda SZ, vrátane kotvenia, Ekvivalent systém Aluprof	m2	223,000	382,45		85 286,35	85 286,35
31.jan		D+M exteriérové motorické žalúzie – podľa špecifikácie vo výkresovej dokumentácii - fasáda SZ	m2	102,000	80,34		8 194,68	8 194,68

32	767111120.4	D+M Hliníková fasáda JZ, vrátane kotvenia, Ekvivalent systém Aluprof	m2	181,000	401,00		72 581,00	72 581,00
32.1		D+M exteriérové motorické žalúzie – podľa špecifikácie vo výkresovej dokumentácii - fasáda JZ	m2	84,000	80,34		6 748,56	6 748,56
33	767411113.1	D+M fasádný obklad ELVAL COULOR farba 110, Rain Blue Metallc, vrátane roštu, vonkajšie AL parapetu, bočného uzatvorenia AL obkladu, vrátane kotvenia, spojovacieho, kotviaceho a pomocného materiálu, podružného materiálu	m2	555,000	228,84		127 006,20	127 006,20
34	767640011.01	D+M hliník okno 1200/600mm, pol. O1	ks	4,000	561,35		2 245,40	2 245,40
35	767640011.02	D+M hliník exteriér okno 1200/600mm, vrátane ochranej mrieže, pol. O2	ks	16,000	644,00		10 304,00	10 304,00
36	767640011.03	D+M hliník exteriér okno 1200/600mm, mriežka pre VZT, pol. O2b	ks	1,000	378,00		378,00	378,00
37	767640011.04	D+M hliník exteriér okno 550/550mm, pol. O3	ks	20,000	408,93		8 178,60	8 178,60
38	767640011.05	D+M hliník exteriér okno 1150/550mm, pol. O4	ks	5,000	539,18		2 695,90	2 695,90
39	767640011.06	D+M hliník exteriér okno 3580/1500mm, pol. O5	ks	2,000	1 571,31		3 142,62	3 142,62
40	767640011.07	D+M hliník exteriér okno 2380/600mm, pol. O6	ks	1,000	797,00		797,00	797,00
41	767641110.01	D+M exteriér dvere hliník plne 1500/2300 pol. FD1	ks	1,000	1 605,00		1 605,00	1 605,00
42	767641110.02	D+M exteriér vysuvna motorická rolovacia brana s bezp. kovaním, zateplena 2950/2100, pol. FD2	ks	1,000	2 983,00		2 983,00	2 983,00
43	767641110.03	D+M exteriér hliník dvere 660/1970, po. FD3	ks	1,000	766,66		766,66	766,66
44	767641110.04	D+M exteriér hliník dvere 1100/1970 pol. FD4	ks	1,000	1 109,32		1 109,32	1 109,32
45	767641110.05	D+M exteriér hliník dvere 1737/1970 pl. FD5	ks	4,000	3 490,00		13 960,00	13 960,00
46	767641110.06	D+M exteriér hliník dvere 700/1450mm, pol. FD6	ks	1,000	563,23		563,23	563,23
47	1338332000.1	D+M Tyče oceľové stredné prierezu IPE 12 mm oceľ ozn.11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	1,200	2 560,00		3 072,00	3 072,00
48	1361072000.1	D+M Plech oceľový hrubý 6 x 1000 x 2000 mm, ozn. 11 364.1	t	3,400	2 520,00		8 568,00	8 568,00
49	1458744000.1	D+M Profil oceľový 100x50x3 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový, vrátane kotvenia	t	2,500	2 560,00		6 400,00	6 400,00
50	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7 309,209	0,18		1 315,66	1 315,66
51	767631800	Demontáž okien pre beztmelové zasklenie konštrukcie, vrátane zasklenia, -0,06500t	m2	973,000	4,50		4 378,50	4 378,50
52	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	3 000,000	1,33		3 990,00	3 990,00
53	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	kg	8 000,000	0,76		6 080,00	6 080,00
54	767996805	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	34 000,000	0,55		18 700,00	18 700,00

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

0,00

5 454,95

5 454,95

55	772211303	Montáž obkladu soklov z tvrdých kameňov hr. 20Mm, výška 70mm	m	120,000	6,00		720,00	720,00
56	772211303	Montáž dlažby doskami z tvrdých kameňov hr. 20Mm	m2	48,000	24,00		1 152,00	1 152,00
57	5838514500.1	Doska kamenná obkladová leštená hrúbky 2 cm	m2	56,400	59,98		3 382,87	3 382,87
58	998772203	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	90,534	2,21		200,08	200,08

783 Dokončovacie práce - nátery

0,00

3 236,00

3 236,00

59	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	400,000	5,97		2 388,00	2 388,00
60	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	400,000	2,12		848,00	848,00

784 Dokončovacie práce - maľby

0,00

7 940,40

7 940,40

61	784110920	Oprava, maľby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m - neoprávnené	m2	60,000	1,14		68,40	68,40
62	784152272	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m - neoprávnené	m2	1 600,000	2,46		3 936,00	3 936,00
63	784153472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym na schodisku na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m - neoprávnené	m2	1 600,000	2,46		3 936,00	3 936,00

Celkom

0,00

718 032,92

718 032,92

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šafa
Objekt: Fasáda

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval: Ing. Jozef Draškovič
Dátum: 09.06.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	75 555,77	75 555,77
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	2 045,55	2 045,55
1	311234532	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti P 8 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (380x250x238)	m3	9,500	155,40		1 476,30	1 476,30
2	312234512	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m3	3,750	151,80		569,25	569,25
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	34 565,64	34 565,64
3	611421122	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová , hladká	m2	80,000	7,20		576,00	576,00
4	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	500,000	4,87		2 435,00	2 435,00
5	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou hr.zrna 1,50mm	m2	770,000	8,88		6 837,60	6 837,60
6	622466110	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	52,000	5,62		292,24	292,24
7	622466201	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová (Baumit GrobPutz maschinell 2 mm) hr. 20 mm	m2	52,000	9,00		468,00	468,00
8	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	770,000	9,24		7 114,80	7 114,80
9	625250261.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - minerálna vlna, skrutkovacie kotvy	m2	150,000	16,20		2 430,00	2 430,00
10	625250266	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálna vlna, skrutkovacie kotvy	m2	250,000	21,24		5 310,00	5 310,00
11	625250270	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm minerálna vlna, skrutkovacie kotvy	m2	370,000	24,60		9 102,00	9 102,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	33 910,12	33 910,12
12	941941032	Montáž lešenia ľahkého-pracovného-radového-s-podlahami-šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	2 443,000	0,00		0,00	0,00
13	941941192	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1032	m2	7 329,000	0,00		0,00	0,00
14	941941832	Demontáž lešenia ľahkého-pracovného-radového-a-s-podlahami, šírkou 0,80-1,00 m a výšky 10-30 m	m2	2 443,000	0,00		0,00	0,00
15	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	2 443,000	0,18		439,74	439,74
16	952901110	Čistenie staveniska	m2	6 450,000	0,24		1 548,00	1 548,00
17	962022391	Búranie muriva nadzákladového tehloveho na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	20,000	24,61		492,20	492,20
18	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	24,000	111,91		2 685,84	2 685,84
19	971055024	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 300mm stenovou pilou - 0,03600t	m	5,200	66,00		343,20	343,20
20	978059231	Odsekanie umelého kameňa nad 2 m2, -0,16900t	m2	1 012,000	3,60		3 643,20	3 643,20
21	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	295,723	9,52		2 815,28	2 815,28
22	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	887,169	6,67		5 917,42	5 917,42
23	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	295,723	11,82		3 495,45	3 495,45
24	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do 19 km	t	5 618,737	0,36		2 022,75	2 022,75
25	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	295,723	9,61		2 841,90	2 841,90
26	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 182,892	1,08		1 277,52	1 277,52
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	295,723	21,60		6 387,62	6 387,62
99		Presun hmôt HSV				0,00	5 034,46	5 034,46
28	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25m	t	169,055	29,78		5 034,46	5 034,46
PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	367 290,22	367 290,22
713		Izolácie tepelné				0,00	42 853,81	42 853,81
29	713131131	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou,	m2	2 306,000	6,00		13 836,00	13 836,00
30	6313670519	ISOVER Fassil kamenná vlna hrúbka 140 mm	m2	2 306,000	6,90		15 911,40	15 911,40
30.1		D+M difúzie otvorená poisťná hydroizolácia, napr. Tyrek UV Facade	m2	2 306,000	5,40		12 452,40	12 452,40
31	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	351,619	1,86		654,01	654,01
767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	324 436,41	324 436,41

32	767411111.1	D+M fasádny obklad vláknocementovou doskou Equitone PW 841 hr.12 mm, lepením	m2	460,000	108,36		49 845,60	49 845,60
33	767411111.2	D+M fasádneho obkladu cementovláknitou doskou Equitone Natura N251 hr. 12 mm, lepením	m2	1 280,000	116,48		149 094,40	149 094,40
34	767411111.3	D+M fasádneho obkladu cementovláknitej dosky Equitone PW 841 hr. 12 mm, lepením	m2	158,000	108,36		17 120,88	17 120,88
35	767425142.1	D+M podkladný rošt 305-450 (405)	m2	1 733,000	37,73		65 386,09	65 386,09
36	767425142.2	D+M podkladný rošt 200 - 350 (280)	m2	270,000	37,73		10 187,10	10 187,10
37	767425142.3	D+M podkladný rošt 180 - 320 (265)	m2	450,000	37,73		16 978,50	16 978,50
38	767221120.132	D+M ochranná sieťka pre vtáčstvo	m2	55,000	3,47		190,85	190,85
39	767221110.1	D+M exteriérový oceľový fasádny rebrik, pol. Z4	ks	1,000	605,60		605,60	605,60
40	767221110.2	D+M Lamelový kryt výustky, pol. ZA1	ks	4,000	17,34		69,36	69,36
41	767221110.3	D+M kryt vetracieho prieduchu, pol. ZA2	ks	1,000	135,49		135,49	135,49
42	767221110.4	D+M prechodky pre chlad. médium, pol. ZS1	ks	5,000	22,76		113,80	113,80
43	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2 094,666	1,32		2 764,96	2 764,96
44	767722811	Demontáž fasád predsadených skrutkovaných, -0,01800t	m2	466,401	8,37		3 903,78	3 903,78
45	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	3 000,000	0,87		2 610,00	2 610,00
46	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	kg	3 000,000	0,76		2 280,00	2 280,00
47	767996805	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 500 kg, -0,00100t	kg	5 000,000	0,63		3 150,00	3 150,00

Celkom

0,00 442 845,99 442 845,99