

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa		
Projektant	Ing. Draškovič		
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		20.9.2021	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky	8 Práce nadčas	13 GZS
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 1 577 802,16	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22 1 577 802,16
Pečiatka		24 DP 20,00 % z 315 560,43
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 893 362,59
Dátum a podpis		E Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa 0,00
Pečiatka		27 Kľzavá doložka 0,00
MENERT spol. s r.o. Hlboká 3, 927 01 ŠALA IČO: 173 30 165 IČ DPH: SK2020373795 (24)		28 Zvýhodnenie 0,00
Pečiatka		

# CELKOVÁ REAKPITULÁCIA

Stavba: REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu - zmena

Objednávateľ: MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šala

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20.9.2021

Kód	Zákazka	Cena spolu bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>INTERIÉR</b>				
2	Stavebná časť - interiér	655 715,08	131 143,02	786 858,10
	a./ spoločné priestory - vestibuly	128 524,85	25 704,97	154 229,82
	b./ spoločné priestory chodisko 2x	18 853,05	3 770,61	22 623,66
	c./ Suterénne priestory	61 199,76	12 239,95	73 439,71
	d./ Toalety pre imolných	5 016,11	1 003,22	6 019,33
	e./ Estrádna sála	138 203,91	27 640,78	165 844,69
	f./ Kinosála	159 361,56	31 872,31	191 233,87
	g./ Stupňovanie sedačiek - Kinosála	45 185,89	9 037,18	54 223,07
	h./ Výmena vnútorných výplní	86 853,95	17 370,79	104 224,74
	i./ Vnútorné vybavenie nábytok	9 766,00	1 953,20	11 719,20
	k./ Ostatné vybavenie	2 750,00	550,00	3 300,00
3	Elektroinštalácia	298 230,30	59 646,06	357 876,36
	Estrádna sála	40 876,81	8 175,36	49 052,17
	Hlavné napájacie rozvody	41 949,30	8 389,86	50 339,16
	Kinosála	43 656,19	8 731,24	52 387,43
	Núdzové osvetlenie	33 986,10	6 797,22	40 783,32
	Spoločné priestory	58 640,69	11 728,14	70 368,83
	Suterén	66 548,45	13 309,69	79 858,14
	Zariadenie odvodu dymu a tepla	12 572,76	2 514,55	15 087,31
4	EPS	56 257,61	11 251,52	67 509,13
5	HSP	32 544,05	6 508,81	39 052,86
6	Scénické osvetlenie	83 420,18	16 684,04	100 104,22
7	Kinotechnika	1 728,00	345,60	2 073,60
8	Vykurovanie	7 710,59	1 542,12	9 252,71
9	Vzduchotechnika a chladenie	280 301,12	56 060,22	336 361,34
10	ZODT	108 417,30	21 683,46	130 100,76
11	Opony a závesy	34 857,19	6 971,44	41 828,62
12	Zdravotechnika	5 854,02	1 170,80	7 024,82
13	Vonkajšie rozvody kanalizácie	12 766,72	2 553,34	15 320,06
<b>Celkom</b>		<b>1 577 802,16</b>	<b>315 560,43</b>	<b>1 893 362,59</b>

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠALA  
ICO: 173 30 165  
IČ DPH: SK2020373795 24

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01-20012020PL2  
Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - interiér

JKSO:  
Miesto: Šaľa

KS:  
Dátum: 20.9.2021

Objednávateľ:  
Mesto Šaľa

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
MENERT spol. s r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A. Vachová

IČO: 50511513  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 655 715,08

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		131 143,02
DPH znížená	20,00%		

Cena s DPH v EUR 786 858,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 173 30 165  
IČ DPH: SK2020373795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód	01-20012020PL2		
Stavba:	Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - interiér		
Miesto	Šaľa	Datum	20.09.2021
Objednávateľ	Mesto Šaľa	Projektant	JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.	Stavopisovateľ	COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A. Vachová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>655 715,08</b>	<b>786 858,10</b>
1	Spoločné priestory - vestibuly prízemie, 1NP, 2NP	128 524,85	154 229,82
2	Spoločné priestory - vnútorné schodisko (2x)	18 853,05	22 623,66
3	Suterénne priestory (čiast.)	61 199,76	73 439,71
4	Toalety pre imobilných - 2NP komplet prerábka a vstup k WC a WC -prizemie kino	5 016,11	6 019,33
5	Estrádna sála	138 203,91	165 844,69
6	Kinosála	159 361,56	191 233,87
7	Stupňovanie sedačiek (kinosála)	45 185,89	54 223,07
8	Výmena vnútorných výplní	86 853,95	104 224,74
9	Vnút. vybavenie - nábytok, zariadenia, doplnky, kapotáž radiátorov a pod	9 766,00	11 719,20
11	Ostatné vybavenie	2 750,00	3 300,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

**1 - Spoločné priestory - vestibuly prízemie, 1NP, 2NP**

JKSO:

Miesto: Šaľa

KS

Dátum:

20.09.2021

Objednávateľ:

Mesto Šaľa

ICO:

IČ DPH

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

ICO:

0

IČ DPH

0

Projektant:

JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič

ICO:

IČ DPH

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**128 524,85**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	128 524,85	20,00%	25 704,97
znižená		20,00%	

**Cena s DPH**

**v EUR**

**154 229,82**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA

95 24

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Štavba:

0

Objekt:

1 - Spoločné priestory - vestibuly prízemie, 1NP, 2NP

Miesto:

Šafa

Dátum:

20.09.2021

Objednávateľ:

Mesto Šafa

Projektant:

JDArch spol. s r.o.,  
Ing. Jozef  
Draškovič

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>128 524,85</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 204,52
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				435,74
1	K	632311011R	Brúsenie povrchu podláh strojné - jestv dlažby (napr. z terazza/kameňa), vrátane odmastenia, očistenia povrchu, impregnácie	m2	123,440	3,53	435,74
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 755,14
2	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	522,400	3,02	1 577,65
3	K	9529012211	Vyčistenie budov / objektov akejkoľvek výšky	m2	650,000	3,14	2 041,00
4	K	965022121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t	m2	48,295	1,98	95,62
5	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	48,295	2,66	128,46
5.1.	R	964051100.R	Búranie prievlaku železobetónového pod stropom - šatňa	m3	3,186	348,00	1 108,73
5.2	R		reprofilácia železobetónových prievlakov a stĺpov, materiál Sika Monotop 910N, Sika Monotop 112 MultiUse Repair, Sika Monotop 723N	m2	115,500	31,70	3 661,35
5.3	R		reprofilácia železobetónových prievlakov a stĺpov - zhotovenie	m2	105,000	22,65	2 378,25
6	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,61	1,22
7	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	37,400	3,26	121,92
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	68,232	6,96	474,89
9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	333,514	0,78	260,14
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	68,232	10,35	706,20
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 334,056	0,36	480,26
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	68,232	25,20	1 719,45
D	99		Presun hmôt HSV				13,64
13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,045	13,05	13,64
D	PSV		PSV				112 870,33
D	763		Konštrukcie - drevostavby				25 508,29
14	K	7631151211	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RF 12,5 mm	m2	115,955	26,55	3 078,59
15	K	7631156133	Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RF 12,5 mm	m2	30,000	27,29	0,00
16	K	763126604	Predsadená SDK stena Rigips hr. 25 mm, doska RF 12,5 mm do malty Rifix	m2	268,200	15,93	0,00
16.1		763123121	TYP3 - SDK predstena, hr.87,5mm, CW75	m2	360,698	27,46	9 904,75
17	K	7631350100	Podhľad kazetový medzi drev. trámy 600/600/15mm zapustený záves š15mm ( napr. Armstrong Optima-Vector Microlook 600/600/15)	m2	389,708	25,47	0,00
18	K	763138211	Podhľad SDK Rigips RF 12,5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	129,413	20,99	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18.1		763138220 Nová	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	427,007	22,75	9 714,40
18.2		763138314.2	Sádkartónové čelo SDK podhľadu, dvojité konštrukcia s UA	m2	60,157	43,82	2 636,06
19	K	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	11,272	15,48	174,49
	D	766	Konštrukcie stolárske				49 847,38
20	K	76602157R	Montáž drev. obkladu stien	m2	214,830	22,50	4 833,68
21	M	76602158R	drevený obklad hr18mm, povrch dýha, horľavosť B, vrátane dražkovania a H profilu, napr. Obifon Grenamat B, hladký, ekvivalent Cetris Lasur	m2	214,830	41,89	8 999,23
22	K	76602159R	M+D drevený rošt pod drevený obklad hr300mm	m2	214,830	26,10	5 607,06
23	K	76602157R	Montáž drev. obkladu trámov	m2	69,950	18,00	1 079,10
24	M	76602158R	drevený obklad hr12mm, povrch dýha, hladký, index šírenia plameňa po povrchu - Is<100, vrátane dražkovania a H profilu, napr. Obifon Grenamat AL, hladký, ekvivalent Cetris Lasur	m2	315,928	41,89	13 234,22
25	K	76602159R	M+D hliníkový rošt pod drevený obklad	m2	68,943	27,00	1 861,46
25.1	K	76602157R	Montáž drev. obkladu stĺpov	m2	214,770	18,00	3 865,86
25	K	76602159R	M+D hliníkový rošt pod drevený obklad	m2	214,770	27,00	5 798,79
26	K	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, - 0,02465t	m2	662,147	2,99	1 979,82
27	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	662,147	0,79	523,10
28	K	766421811	Demontáž obloženia podlažou, veľkosti do 1,5 m2, - 0,02465t	m2	396,440	3,26	1 292,39
29	K	766421822	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	396,440	0,71	281,47
30	K	76682181R	Demontáž šatňového vybavenia (stoly, police, vešiaky, pult), prizemie, 1 komplet	kompl	1,000	315,00	315,00
31	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	10,000	17,62	176,20
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				7 329,65
32	K	7675554R4	D+M nerezová lišta h25mm š15mm (po obvode)	m	30,000	17,82	534,60
33	K	767581801	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	m2	170,750	5,02	857,17
34	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	170,750	0,98	167,34
34.1		605710000200.S	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 60x60x5000 mm	m3	0,072	876,53	63,11
34.2		605710002200.S	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 60x160x13000 mm	m3	0,019	876,53	16,83
34.3		605710001500.S	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 40x140x6000 mm	m3	0,336	888,53	298,55
34.4		605710000900.S	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 100x100x13000 mm	m3	0,260	893,53	232,32
34.5		605710001300.S	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 100x120x13000 mm	m3	0,468	893,53	418,17
34.6		607260000450.11	Podlahová doska doska hr1xš 25x2500x1250 mm	m2	62,500	27,66	1 728,75
34.7			Kotviaci a spojovací materiál	kpl.	1,000	862,81	862,81
34.8			Montáž podlahy	sub.	1,000	2 150,00	2 150,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				12 930,29
47	K		Doplnenie existujúcej kamennej dlažby	m2	19,960	110,00	2 195,60
48	K	622460114.S Nová	Príprava podkladu na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	328,680	2,96	972,89
49	K	771576000.R.600	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	328,680	29,70	9 761,80
	D	772	Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				6 380,72
35	K	772211302	Montáž obkladu schodiskových stupňov	m	87,450	17,82	1 558,36
36	K	772211413	Montáž obkladu podstupnice	m	97,300	5,02	488,45
37	K	772402123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa kaskádových na schodisku, zvisl., šik. stien s lícom	m	46,000	0,98	45,08
38	K	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	264,272	7,38	1 950,33
39	M	5838400100000	Keramická dlažba schodiska	m2	84,394	8,93	753,64
40	K	771275901R	Montáž schodiskovej lišty	m	97,300	6,84	665,53
41	M	5976400258R	Lišta schodisková	m	100,219	8,23	824,80
42	K	998772103	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	16,271	5,81	94,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	784	Maľby				10 874,00
43	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	650,000	1,08	702,00
44	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	400,000	1,94	776,00
45	K	784452271	Maľby z malíarskych zmesí Primalex, Primol, Tuche nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	400,000	23,49	9 396,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				450,00
46	K	001400021R1	Ostatné náklady stavby - umelecké diela neprenosné bez rozlíšenia - demontáž	eur	1,000	450,00	450,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

**2 - Spoločné priestory - vnútorné schodisko (2x)**

JKSO:

Miesto: Šaľa

KS:

Dátum: 20.09.2021

Objednávateľ:

Mesto Šaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**18 853,05**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	18 853,05	20,00%	3 770,61
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**22 623,66**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 827 01 ŠAĽA  
IČO: 173 30 165  
IČ DPH: SK2020373795 (24)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

2 - Spoločné priestory - vnútorné schodisko (2x)

Miesto:

Šaľa

Dátum:

20.09.2021

Objednávateľ:

Mesto Šaľa

Projektant:

UDARCA spol. s r.o.,  
Ing. Jozef  
Drožkovič

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>18 853,05</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 725,57
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 475,00
1	K	6124212211	Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká (iba opadávajúce/poškodené časti)	m2	500,000	4,95	2 475,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 250,57
2	K	9529012211	Vyčistenie budov / objektov akejkoľvek výšky	m2	100,000	3,14	314,00
3	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	17,805	2,66	47,36
4	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	50,000	4,73	236,50
5	K	9780131211R	Odlčenie omietok stien a stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 % (iba opadávajúce/poškodené časti)	m2	250,000	0,86	215,00
6	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	5,561	15,42	85,75
7	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	11,122	4,84	53,83
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,561	6,96	38,70
9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	27,805	0,78	21,69
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,561	10,35	57,56
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	111,220	0,36	40,04
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	5,561	25,20	140,14
D	PSV		PSV				15 127,48
D	763		Konštrukcie - drevostavby				1 380,16
13	K	7631151211	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RF 12,5 mm	m2	20,000	26,55	531,00
14	K	7631156133	Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RF 12,5 mm	m2	30,000	27,29	818,70
15	K	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	1,968	15,48	30,46
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				7 331,72
16	K	7672300000	Montáž zábradlia na schody, výplň rebrovanie	m	50,000	30,42	1 521,00
17	M	553520001400	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	50,000	116,10	5 805,00
18	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,336	17,01	5,72
D	771		Podlahy z dlaždíc				4 641,42
19	K	771271107.	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty	m2	65,448	16,65	1 089,71
20	K	771411026.	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do malty	m	59,400	2,57	152,66
21	M	5977400013RR	Dlažba protišmyková interiérová+sokliky (schody)	m2	78,527	12,40	973,73
22	K	771275901R	Montáž schodiskovej lišty	m	145,800	1,08	157,46
23	M	5976400258R	Lišta schodisková	m	150,174	1,94	291,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	771571112.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty	m2	50,850	14,85	755,12
25	K	7714110166.	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty	m	64,700	2,57	166,28
26	M	391 / 400020000 R	Dlažba interiérová protišmyková+sokliky (podesty)	m2	66,611	13,68	911,24
27	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,147	15,73	143,88
	D	776	Podlahy povlakové				303,68
28	K	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	65,448	2,21	144,64
29	K	776200830	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov - 0,00030t	m	145,800	0,32	46,66
30	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	50,850	2,21	112,38
	D	784	Maľby				1 470,50
31	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	250,000	0,76	190,00
32	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	250,000	0,61	152,50
33	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	250,000	0,18	45,00
34	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	250,000	1,98	495,00
35	K	784461921	Obnovovací náter štruktúrovaného povrchu olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	100,000	5,12	512,00
36	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	100,000	0,76	76,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

**3 - Suterénne priestory (čiast.)**

JKSO:

Miesto: Šaľa

KS:

Dátum

20.09.2021

Objednávateľ:

Mesto Šaľa

IČO:

IČ DPH

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

IČO:

0

IČ DPH

0

Projektant:

JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič

IČO:

IČ DPH

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**61 199,76**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	61 199,76	20,00%	12 239,95
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**73 439,71**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 173 30 165  
IČ DPH: SK2020272255

# ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

**3 - Suterénne priestory (čiasť.)**

Miesto:

Šaľa

Datum:

20.09.2021

Objednávateľ:

Mesto Šaľa

Projektant:

JDArch spol. s r.o.,  
Ing. Jozef  
Draškovič

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>61 199,76</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 311,15
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				489,32
1	K	312231124	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených plných rozmeru na maltu MVC	m3	2,250	165,15	371,59
2	K	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L č. 14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,104	246,47	25,63
3	M	133840001100	<i>Týč oceľová prierezu U 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR</i>	t	0,104	885,60	92,10
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				10 233,10
4	K	6124212211	Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká (iba opadávajúce/poškodené časti)	m2	1 300,000	4,95	6 435,00
5	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	21,600	3,57	77,11
6	K	612460241	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	21,600	10,02	216,43
7	K	622460151	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	7,200	3,57	0,00
8	K	622460241	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	7,200	10,02	0,00
9	K	622461052	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	7,200	9,50	0,00
10	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr. nad 80 do 120 mm	m3	27,540	89,48	2 464,28
11	K	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	27,540	15,15	417,23
12	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	192,300	3,24	623,05
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				37 199,23
13	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	188,160	3,02	568,24
14	K	9529012211	Vyčistenie budov / objektov akejkoľvek výšky	m2	400,000	3,14	1 256,00
15	K	9529014111	Vyčistenie objektov (vynesenie zvyškov stavebnej sutiny, kropenie a 2 x zametanie podláh, oprášenie stien a výplní otvorov akejkoľvek výšky podlaží)	m2	400,000	1,68	672,00
16	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	308,525	2,01	620,14
17	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	9,500	80,33	763,14
18	K	9620522111	Búranie muriva alebo k-cíí betónových/železobetónových	m3	7,000	90,63	634,41
19	K	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t	ks	0,104	7,44	0,77
20	K	9780131211R	Otlčenie omietok stien a stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 % (iba opadávajúce/poškodené časti)	m2	1 300,000	0,86	1 118,00
21	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	635,050	2,38	1 511,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	978015294	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s výškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	6,000	2,88	0,00
23	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	435,392	15,42	6 713,74
24	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	435,392	6,96	3 030,33
25	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 176,960	0,78	1 698,03
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	435,392	10,35	4 506,31
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 707,840	0,36	3 134,82
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	435,392	25,20	10 971,88
	D	99	Presun hmôt HSV				1 389,50
29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	106,475	13,05	1 389,50
	D	PSV	PSV				11 213,61
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 780,00
30	K	767996801R1	Demontáž kovových/ocelových k-cii rôznych	kg	5 000,000	0,63	3 150,00
31	K	767996801R2	Demontáž / odpílenie časti ocel./kovov. k.-cie fasády	kompl	1,000	630,00	630,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				329,19
32	K	771271107.	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty	m2	6,071	16,65	101,08
33	K	771411026.	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do malty	m	6,534	2,57	16,79
34	M	5977400013RR	Dlažba protišmyková interiérová+sokliky (schody)	m2	7,396	12,40	91,71
35	K	771275901R	Montáž schodiskovej lišty	m	14,300	1,08	15,44
36	M	5976400258R	Lišta schodisková	m	14,729	1,94	28,57
37	K	771571112.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty	m2	1,430	14,85	21,24
38	K	7714110166.	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty	m	4,800	2,57	12,34
39	M	5977400020000R	Dlažba interiérová protišmyková+sokliky (podesty)	m2	2,365	13,68	32,35
40	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,615	15,73	9,67
	D	776	Podlahy povlakové				439,72
41	K	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	6,071	2,21	13,42
42	K	776200830	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov - 0,00030t	m	14,300	0,32	4,58
43	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	9,750	0,28	2,73
44	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	189,590	2,21	418,99
	D	777	Podlahy syntetické				2 075,70
45	K	777610032R0	Epoxidový náter , penetračný náter, 2x vrchný náter, vsyp	m2	164,109	12,60	2 067,77
46	K	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,456	17,40	7,93
	D	784	Malby				4 589,00
47	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	1 300,000	0,76	988,00
48	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 300,000	0,61	793,00
49	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 300,000	0,18	234,00
50	K	784452271	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 300,000	1,98	2 574,00
	D	OST	Ostatné				675,00
51	K	OST1,1	Demontáž (vrát. likvidácie) rozdeľovačov (+vedenie cca 40bm pr80) + zabľendovanie	kompl	1,000	225,00	225,00
52	K	OST1,2	Demontáž (vrát. likvidácie)ELE. rozvod. skríň	ks	2,000	225,00	450,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

**4 - Toalety pre imobilných - 2NP komplet prerábka a vstup k WC a WC -  
prízemie kino**

JKSO:

Miesto: **Saľa**

KS:

Dátum: **20.09.2021**

Objednávateľ:

**Mesto Šaľa**

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

**MENERT spol. s r.o.**

ICO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

**JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič**

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**5 016,11**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	5 016,11	20,00%	1 003,22
znižená	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**6 019,33**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
ICO: 173 30 165  
IČ DPH: SK2020373795 (2)

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

4 - Toalety pre imobilných - 2NP komplet prerábka a vstup k WC a WC - prízemie kino

Miesto:

Šaľa

Datum:

20.09.2021

Objednávateľ:

Mesto Šaľa

Projektant:

JDArch spol. s r.o.,  
Ing. Jozef  
Draškovič

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>5 016,11</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 470,92
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				247,31
1	K	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	16,34	49,02
2	K	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	7,480	26,51	198,29
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				421,07
3	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	29,810	3,57	106,42
4	K	612460241	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	29,810	10,02	298,70
5	K	631311121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm	m3	0,159	100,31	15,95
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				752,60
6	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	21,420	3,02	64,69
7	K	9529012211	Vyčistenie budov / objektov akejkoľvek výšky	m2	30,000	3,14	94,20
8	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	11,780	2,01	23,68
9	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	2,890	2,66	7,69
10	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,45	0,90
11	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,955	11,23	33,18
12	K	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, -0,04000t	ks	6,000	4,83	28,98
13	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	23,560	2,38	56,07
14	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	35,750	2,59	92,59
15	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,540	6,96	45,52
16	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,700	0,78	25,51
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,540	10,35	67,69
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	130,800	0,36	47,09
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,540	25,20	164,81
D	99		Presun hmôt HSV				49,94
20	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,827	13,05	49,94
D	PSV		PSV				3 545,19
D	763		Konštrukcie - drevostavby				887,37
21	K	763126601	Predsadená SDK stena Rigips hr. 25 mm, doska RF 12.5 mm do malty Rifix	m2	54,880	15,93	874,24
22	K	998763303	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,848	15,48	13,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	771	Podlahy z dlaždíc				244,76
23	K	771571112.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty	m2	7,890	14,85	117,17
24	M	5977400020000R	Dlažba vnút protišmyková	m2	8,679	13,68	118,73
25	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,563	15,73	8,86
	D	776	Podlahy povlakové				357,17
26	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	16,420	1,44	23,64
27	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	16,300	1,08	17,60
28	M	2834100179000	Soklová PVC lišta	m	16,626	0,90	14,96
29	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	16,420	4,50	73,89
30	M	2841100004000	Podlaha PVC	m2	16,913	7,20	121,77
31	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	16,420	0,45	7,39
32	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	16,420	0,45	7,39
33	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	16,420	5,40	88,67
34	K	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,144	12,95	1,86
	D	781	Obklady				2 055,89
35	K	781441027	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m2	56,450	20,42	1 152,71
36	M	597640001811R	Obkladačky keramické	m2	59,273	14,11	836,34
37	K	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,249	15,73	66,84

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

0

Objekt:

**5 - Estrádna sála**

JKSO:

Miesto

Šaľa

KS:

Dátum

20.09.2021

Objednávateľ:

**Mesto Šaľa**

ICO

IČ DPH

Zhotoviteľ:

**MENERT spol. s r.o.**

ICO

0

IČ DPH

0

Projektant:

**JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič**

ICO

IČ DPH

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**138 203,91**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	138 203,91	20,00%	27 640,78
znižená	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**165 844,69**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 827 01 ŠAĽA  
ICO: 179 30 165  
IČ DPH: SK2020373795 (24)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba

Objekt

**5 - Estrádna sála**

Miesto

Šaľa

Datum

20.09.2021

Objednavateľ

Mesto Šaľa

Projektant

JDArch spol. s r.o.,  
Ing. Jozef  
Draškovič

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.

Spracovateľ

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>138 203,91</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 569,16
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 707,35
1	K	6124212211	Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká (iba opadávajúce/poškodené časti)	m2	1 153,000	4,95	5 707,35
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 401,92
2	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	3 107,520	1,08	3 356,12
3	K	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	12 430,080	0,27	3 356,12
4	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	3 107,520	0,90	2 796,77
5	K	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	517,920	1,19	616,32
6	K	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	2 071,680	0,81	1 678,06
7	K	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	517,920	0,45	233,06
8	K	9529012211	Vyčistenie budov / objektov akejkoľvek výšky	m2	550,000	3,14	1 727,00
9	K	9780131211R	Otlčenie omietok stien a stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 % (iba opadávajúce/poškodené časti)	m2	1 153,000	0,86	991,58
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,720	10,35	317,95
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	614,400	0,36	221,18
12	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,720	6,96	213,81
13	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	153,600	0,78	119,81
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	30,720	25,20	774,14
	D	99	Presun hmôt HSV				2 459,89
15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	188,497	13,05	2 459,89
	D	PSV	PSV				113 634,75
	D	766	Konštrukcie stolárske				25 038,53
16	K	76602157R.1	Montáž drev. obkladu stien	m2	216,850	18,00	3 903,30
17	M	76602158R	drevený obklad hr12mm, povrch dýha, akustické dierovanie, index šírenia plameňa po povrchu Is<100, vrátane drážkovania a H profilu, napr. Obifon Grenamat AL , dierovanie AK02, vrátane akustickej výplne Obifon Natural hr. 50 mm, <b>ekvivalent Cetris Lasur</b>	m2	28 894	41,89	2 387,48
18	M	76602159R	drevený obklad hr12mm, povrch dýha, hladký, index šírenia plameňa po povrchu Is<100, vrátane drážkovania a H profilu, napr. Obifon Grenamat AL , hladký, <b>ekvivalent Cetris Lasur</b>	m2	192 384	41,89	8 058,94
19	K	76602159R	M+D drevený rošt pod drevený obklad, 300mm	m2	216,850	26,10	5 659,79
19.5			Sokel - nerezová lišta	bm	56,793	35,52	2 017,29
19.6			Montáž nerezovej lišty	bm	51,630	9,15	472,41
19.7			Dvere interiérové v drevenom obklade, hladké biele, 900/1970mm. nábytkové kovanie a zamykanie	ks	1,000	330,00	330,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19.8			Dvierka na rozvádzače	ks	3,000	90,00	270,00
19.9			Ukončujúca Al lišta dreveného obkladu	m	41,800	5,55	231,99
19.10			Montáž ukončujúcej Al lišty	m	38,000	3,00	114,00
20	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t	m2	272,525	4,41	1 201,84
21	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	272,525	0,79	215,29
22	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	10,000	17,62	176,20
D	766-1		Stropné podhlady vrát.k-cii				36 832,30
23	K	7664218122R	Demontáž stropného podhľadu , vrátane nosnej k-cie	m2	548,000	3,42	1 874,16
24	K	7631382111	Podhľad SDK RF 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	353,000	26,55	0,00
25	K	7631350101	SDK hladký podhľad biely 1200/600/20mm skrytý záves (napr. Armstrong Optima Vector1200/600/22)	m2	195,000	34,25	0,00
25.1		763138280 Nové	Akustický podhľad SDK	m2	100,710	55,42	6 080,13
25.2		763138314.1	Podhľad sadrokartónový, strop oceľový, upevnenie na závesoch	m2	242,397	43,82	10 621,84
25.3		763138611.1	Plný sadrokartónový podhľad v sklone, dvojité konštrukcia s UA	m2	47,392	45,34	2 148,73
25.4		763138314.2	Sadrokartónové čelo SDK podhľadu, dvojité konštrukcia s UA	m2	67,747	43,82	2 988,65
25.5		763147111.4	SDK OBKLAD Stupu, trámu z vonkajšej strany	m2	11,098	16,24	180,22
25.6			Akustická izolácia do akustického podhľadu	m2	109,710	14,52	1 592,99
25.7			Montáž akustickej izolácie	m2	95,400	1,50	143,10
26	K	317941123ROK	Montáž oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L výšky do 220 mm	t	2,528	257,40	650,71
27	M	133630000200K	Tyč oceľová priezvu IPE 160	t	2,730	706,50	1 928,75
28	K	76602158R	D+M nového obkladu stropov (napr. Thermax baffel Classic farba biela 1200/600, vrát.závesu	m2	168,480	51,30	8 643,02
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 998,70
29	K	7675554R4	D+M nerezová lišta h25mm š15mm (po obvode)	m	73,950	17,82	1 317,79
30	K	7672300000	Montáž zábradlia na schody, výplň rebrovanie	m	4,000	30,42	121,68
31	M	553520001400	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	4,000	116,10	464,40
31.1			Nerezový plech hr 2mm D+M	m2	14,421	145,20	2 093,93
32	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,027	33,32	0,90
D	775		Podlahy vlysové a parketové				0,00
33	K	775411810	Demontáž soklíkov alebo lišt pripevnených klincami, - 0,00100t	m	61,545	0,45	0,00
34	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	61,545	1,17	0,00
35	M	611990004200	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž 2.0 a viac m	m	62,160	3,15	0,00
36	K	775521800	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane lišt -0,0150t	m2	342,630	2,70	0,00
37	K	77552182R	Demontáž podlah. drev. roštu pod palubovkou	m2	342,630	3,78	0,00
38	K	775524262	Montáž podláh z vlysov šírky do 60 mm, nastrefovaním s pretmelením, vzor rybina	m2	342,630	29,07	0,00
39	M	6119800001000	Vlysy podlahové	m2	359,762	23,40	0,00
40	K	775524587R	M+D drevený rošt pod novú palubovku	m2	342,630	26,10	0,00
41	K	998775103	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,760	26,97	0,00
D	776		Podlahy povlakové				4 875,68
42	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	183,785	1,44	264,65
43	K	776572310	Lepenie textilných podláh - koberec z pásov	m2	183,785	3,60	661,63
44	M	6974100019000	Koberiec, vysoká trieda záťaž	m2	192,974	10,58	2 041,66
45	K	776583110	Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením	m2	179,290	0,45	80,68
46	M	2838200007000	Voľne pokladateľná a stabilizačná podložka hr. 1 mm ako medzivrstva pod textilné, PVC a CV podlahy v pásoch, š 2 m x dĺ. 20 m	m2	184,669	7,20	1 329,62
46.1			Sokel - koberec	bm	70,806	5,62	397,93
46.2			Montáž sokla pre koberec	bm	61,570	1,50	92,36
47	K	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,552	12,95	7,15



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 783			Nátery				35 446,95
48	K	7831801299R	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne (napr. Knauf Vermiplaster hr15mm)-spracovanie a montáž (bez	m2	820,000	5,58	0,00
48.1	K	7831801299R	Nástrek oceľových konštrukcií a stropov protipožiarne (napr. systém TECWOOL-F hr 15 - 30 mm)-spracovanie a montáž (bez materiálu)	m2	883,510	8,62	7 615,86
49	M	7831802400R	Dodávka protipožiarneho náteru (napr. KNAUF Vermiplaster hr15mm)	m2	940,000	13,86	0,00
49.1	M	7831802400R	Dodávka protipožiarneho nástreku (napr. systém TECWOOL-F priemerná hr 15-30mm)	m2	971,861	18,05	17 542,09
50	K	7832261000	Nátery ocel.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	300,000	4,95	1 485,00
51	K	7831018111	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oškrabaním	m2	300,000	0,52	156,00
52	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	800,000	3,24	2 592,00
53	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	800,000	5,70	4 560,00
54	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	800,000	0,77	616,00
55	K	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	1 100,000	0,80	880,00
D 784			Maľby				4 450,09
56	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	1 153,000	0,76	876,28
57	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 153,000	0,61	703,33
58	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 153,000	0,18	207,54
59	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 153,000	1,98	2 282,94
60	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	500,000	0,76	380,00
D OST			Ostatné				270,00
61	K	ost10	Overovacia akustická skúška vnútorného priestoru	kompl	1,000	270,00	270,00
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				3 262,50
62	K	vm2	Drevený kryt radiátorov (dl.cca 5m) - nová ocel k.-cia+výmena drev. častí obloženia (vrch+2*boky), materiál napr. drev.obklad hr10mm,povrch dýha, hladký, nehorlavý A1 napr. Obifon grenamat Al)	kompl	5,000	652,50	3 262,50

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - interiér

Objekt:  
**6 - Kinosála**

JKSO:  
Miesto: **Šaľa**

KS:  
Dátum: **20.09.2021**

Objednávateľ:  
**Mesto Šaľa**

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
**MENERT spol. s r.o.**

IČO: **0**  
IČ DPH: **0**

Projektant:  
**JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič**

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**159 361,56**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	159 361,56	20,00%	31 872,31
znižená	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**191 233,87**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

**MENERT spol. s r.o.**  
Hiboká 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 173 30 165  
IČ DPH: SK/020373795 (2)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - interiér

Objekt:

6 - Kinosála

Miesto:

Šafa

Dátum:

20.09.2021

Objednávateľ:

Mesto Šafa

Projektant:

JDArch spol. s r.o.,  
Ing. Jozef  
Draškovič

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>159 361,56</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 357,46
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				150,95
1.1		319202031.S	Vyrovnanie nerovného povrchu po búraní - miestnosť rampa	m2	4,065	27,54	111,95
1.2		319202331.S	Vyrovnanie nerovného povrchu po sekani vestibul - miestnosť - rampa	m2	1,416	27,54	39,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 930,00
1	K	6124212211	Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká (iba opadávajúce/poškodené časti)	m2	1 400,000	4,95	6 930,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 505,68
2.1		919728542.S	Zarezanie priečky z tehál plných pálených pre búranie (rezanie škár pozdĺžne, hĺbky do 30 mm) miestnosť - sála	m	8,000	5,42	43,36
2.3		1941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomôcné s výškou lešňovej podlahy nad 2,5 m do 3,5 m	m2	13,300	3,02	40,17
2.4		968055120.S	Vybúranie rámu okolo nakladacej rampy kinosály zo železobetónu hr. 160mm š. 250mm, -0,18700t rampa	m	8,850	22,51	199,21
2.5		968061122.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti do 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	0,45	0,90
2.6		968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2m2, -0,07600t	m2	24,600	11,23	276,26
2.7		971055011.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónovej steny hr. 160mm stenovou pilou, -0,02040t	m	0,500	66,00	33,00
2	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	2 800,800	1,08	3 024,86
3	K	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	11 203,200	0,27	3 024,86
4	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	2 800,800	0,90	2 520,72
5	K	943955021	Montáž lešňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	466,800	1,19	555,49
6	K	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	1 867,200	0,81	1 512,43
7	K	943955821	Demontáž lešňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	466,800	0,45	210,06
8	K	9529012211	Vyčistenie budov / objektov akejkoľvek výšky	m2	550,000	3,14	1 727,00
9	K	9780131211R	Otlčenie omietok stien a stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 % (iba opadávajúce/poškodené časti)	m2	1 400,000	0,86	1 204,00
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,453	10,35	222,04
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	429,060	0,36	154,46
12	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,453	6,96	149,31
13	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	85,812	0,78	66,93
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	21,453	25,20	540,62
D	99		Presun hmôt HSV				2 276,56
15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	174,449	13,05	2 276,56
D	943-1		Oceľové k-cie				645,22



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	317941123ROK	Montáž oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L výšky do 220 mm	t	0,632	257,40	162,68
17	M	133830000200ROK	Týc oceľová prierezu IPE 160	t	0,683	706,50	482,54
	D	PSV	PSV				133 111,69
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 276,75
18	K	762810037	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	m2	27,000	14,05	379,35
19	K	762810137	Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 24 mm	m2	27,000	21,21	572,67
20	K	775524588R	M+D drevený rošt (vrát.náterov) pod cetris dosky	m2	27,000	10,82	292,14
21	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	1,351	24,12	32,59
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				26 459,22
22	K	7631255500R	SDK plný podhľad s PO 120mm - dosky Fireboard hr. 2*25 mm, vrátane podkonštrukcie	m2	27,000	59,58	
22.1		763138280 Nové	Akustický podhľad SDK	m2	111,619	55,42	6 185,92
22.2		763138314.1	Podhľad sadrokartónový, strop oceľový, upevnenie na závesoch	m2	109,181	43,82	4 784,31
22.3		763138314.2	Sádkartónové čelo SDK podhľadu, dvojité konštrukcia s UA	m2	95,140	43,82	2 968,65
22.4		763123121	TYP3 - SDK predstena, hr.87,5mm, CW75 - kino a uniková chodba	m2	381,685	27,46	10 481,07
22.5			Akustická izolácia do akustického podhľadu	m2	111,619	14,52	1 620,71
22.6			Montáž akustickej izolácie	m2	97,060	1,50	145,59
23	K	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	11,110	24,57	272,97
	D	766	Konštrukcie stolárske				32 501,67
24	K	76602168R	Montáž nového akustického obkladu stien (zvukopohltivé stenové absorbéry)	m2	74,120	18,00	1 334,16
25	M	76602169R	zvukopohltivé absorbéry hr100mm, horľavosť A2, vrátane ushyt, prvkov, povrch, úprava tkanina, napr. Obifon Modular A2	m2	185,565	78,50	0,00
25.1			Stenové akustické panely napr. Obifon - Modular - Varianta A2, hr. Do 150mm	m2	85,238	103,51	8 822,99
25.2	K	76602168R.1	Montáž nového akustického obkladu stien (zvukopohltivé stenové absorbéry)	m2	66,120	18,00	1 190,16
25.3			Stenové akustické panely napr. Obifon - Modular - Varianta A2, 5,77 m2	ks	2,000	512,96	1 025,92
25.4			Stenové akustické panely napr. Obifon - Modular - Varianta A2, 6,12m2	ks	2,000	544,32	1 088,64
25.5			Stenové akustické panely napr. Obifon - Modular - Varianta A2, 6,74 m2	ks	2,000	599,20	1 198,40
25.6			Stenové akustické panely napr. Obifon - Modular - Varianta A2, 7m2	ks	2,000	621,60	1 243,20
25.7			Stenové akustické panely napr. Obifon - Modular - Varianta A2, 7,43m2	ks	2,000	660,80	1 321,60
26	K	76602169R	M+D drevený rošt pod absorbéry, 300mm	m2	74,120	26,10	1 934,53
27	K	76602157R.1	Montáž drev. obkladu stien	m2	91,660	18,00	1 649,88
28	M	76602158R	drevený obklad hr12mm, povrch dyha, akustické dierovanie, Index šírenia plameňa Is<100, vrátane drážkovania a H profilu, napr. Obifon Grenamat AL, dierovanie AK02, vrátane akustickej výplne Obifon Natural hr. 50 mm, ekvivalent Cetris Lasur doplnený akustickou výplňou	m2	99,172	41,89	3 777,28
28.1			Drevený obklad hladký na drevenom rošte. Is<100 - obklad, devodekor-H1346 ST32, obklad sokla javiska D+M	m2	13,250	41,89	555,04
29	K	76602159R	M+D drevený rošt pod drevený obklad, 300mm	m2	91,660	26,10	2 392,33
30	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t	m2	285,565	4,41	1 259,34
31	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	285,565	0,79	225,60
31.1	K	348185111.1	Drevená podkonštrukcia existujúceho a navrhovaného schodiska, 80/120mm	bm	20,000	165,32	3 306,40
32	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	10,000	17,62	176,20
	D	766-1	Stropné podhľady vrát.k-clí				14 411,22
33	K	7631350102	SDK hladký podhľad biely 1200/600/20mm - polozapustený - záves( napr. Armstrong-Perla OP-0,95 Microlook 90-1200/600/20)	m2	288,000	26,40	0,00
33.1			Podhľad SDK hladký podhľad čierny 1200/600, neperforovaný, v sklone	m2	78,028	115,00	8 973,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	7664218122R	Demontáž stropného podhľadu , vrátane nosnej k-cie	m2	285,000	2,79	795,15
35	K	317941123ROK	Montáž oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L výšky do 220 mm	t	4,550	257,40	1 171,17
36	M	133830000200ROK	Tyč oceľová prierezu IPE 160	t	4,914	706,50	3 471,74
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 814,37
37	K	7672300000	Montáž zábradlia na schody, výplň rebrovanie	m	32,000	30,42	973,44
38	M	553520001400	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	4,000	116,10	0,00
38.1	M	553520001400.1	Nerezové zábradlie, madlo kotvené do murovanej steny po bočných stranách kinosály	m	32,000	182,30	5 833,60
39	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,220	33,32	7,33
	D	776	Podlahy povlakové				4 436,67
40	K	776572310	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	187,420	3,60	674,71
41	M	6974100019000	Koberec, vysoká trieda záťaže	m2	196,790	10,58	2 082,04
42	K	776583110	Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením	m2	187,420	0,45	84,34
			Voľne pokladateľná a stabilizačná podložka hr. 1 mm ako medzivrstva pod textilné, PVC a CV podlahy v	m2	196,790	7,20	1 416,89
43	M	2838200007000	pásoch, š. 2 m x dl. 20 m	m2	187,420	0,45	84,34
44	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	187,420	0,45	84,34
45	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	187,420	0,45	84,34
46	K	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,773	12,95	10,01
	D	783	Nátery				41 889,79
47	K	7831801299R	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne (napr. Knauf Vermiplaster hr15mm)-spracovanie a montáž (bez materiálu)	m2	720,000	5,58	0,00
47.1	K	7831801299R	Nástrek oceľových konštrukcií a stropov protipožiarne (napr. systém TECWOOL-F priemeru hr15-30mm)-spracovanie a montáž (bez materiálu)	m2	1 083,350	8,62	9 338,48
48	M	7831802400R	Dodávka protipožiarneho náteru (napr. KNAUF Vermiplaster hr15mm)	m2	840,000	11,61	0,00
48.1	M	7831802400R	Dodávka protipožiarneho nástreku (napr. systém TECWOOL-F priemeru hr15-30mm)	m2	1 191,685	18,05	21 509,91
49	K	7831018111	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oškrabaním	m2	420,000	0,52	218,40
50	K	7832261000	Nátery ocel.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	420,000	4,95	2 079,00
51	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	800,000	0,77	616,00
52	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	800,000	3,24	2 592,00
53	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	800,000	5,70	4 560,00
54	K	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	1 220,000	0,80	976,00
	D	784	Mal'by				5 322,00
55	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	1 400,000	0,76	1 064,00
56	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 400,000	0,61	854,00
57	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 400,000	0,18	252,00
58	K	784452271	Mal'by z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad	m2	1 400,000	1,98	2 772,00
59	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	500,000	0,76	380,00
	D	OST	Ostatné				892,41
60	K	ost10	Overovacia akustická skúška vnútorného priestoru	kompl	1,000	270,00	270,00
60.1	K	631312711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,500	182,38	455,95
60.2		632451918.R1	Príplatok za úpravu povrchu mazaniny - vyhladením	m2	29,000	2,50	72,50
60.3	K	631362422	Vystuž mazaniny z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARl priemer drôtu 6/6 mm veľkosť	m2	29,000	3,24	93,96

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**7 - Stupňovanie sedačiek (kinosála)**

JKSO:

Miesto: **Šaľa**

KS:

Dátum: **20.09.2021**

Objednávateľ:

**Mesto Šaľa**

IČO:

IČ DPH

Zhotoviteľ:

**MENERT spol. s r.o.**

ICO:

IČ DPH

Projektant:

**JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič**

IČO:

IČ DPH

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**45 185,89**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	45 185,89	20,00%	9 037,18
znižená		20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**54 223,07**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 173 30 165  
IČ DPH: SK2020373795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ/

Objekt:

7 - Stupňovanie sedačiek (kinosála)

Miesto:

Šaľa

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Šaľa

Projektant:

JDArch spol. s r.o.,  
Ing. Jozef  
Draškovič

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>45 185,89</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				205,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				205,00
1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,824	10,35	39,58
2	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	76,480	0,36	27,53
3	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,824	6,96	26,62
4	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,120	0,78	14,91
5	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	3,824	25,20	96,36
D	PSV		PSV				44 980,89
D	762		Konštrukcie tesárske				11 180,56
6	K	762512255	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotriekových dosiek na betón	m2	294,840	5,48	1 615,72
7	M	607260000800	dosky CETRIS BASIC hr. 30 mm	m2	286,200	23,85	0,00
7.1	M	591510002100	dosky CETRIS BASIC hr. 32 mm v skladbe 2 x 16 mm	m2	339,101	27,88	9 454,12
8	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	2,861	38,70	110,72
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				26 982,50
9	K	7675874R2	D+M soklová lišta, elox hliník v=60mm, ref. produkt Profilpas 90/6SF	m	68,000	8,37	569,16
10	K	7675874R3	D+M schodisková lišta PVC do oblúka	m	172,000	2,92	502,24
11	K	7675874R4	D+M schodisková lišta hliníková tvar L šróbená	m	17,000	6,93	117,81
12	K	7675874R5	D+M schodisková lišta hliníková tvar L lepená (VZT výustka)	m	200,000	5,13	1 026,00
13	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	737,000	4,84	3 567,08
14	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	5 070,000	1,35	6 844,50
15	K	767995105R1	Príplatok za komplikovanú montáž roštu (vysoká prácnosť/presnosť)	kg	5 070,000	0,81	4 106,70
16	K	7679952355R	Platna 140/140/3, vrátane kotiev (800ks)	t	0,737	802,80	591,66
17	K	7679952366R	Oceľový rošt z oceľ. profilov 40/40/5mm + oceľ. profil 25/25/3	t	5,070	1 125,00	5 703,75
18	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	3 530,000	1,12	3 953,60
D	776		Podlahy povlakové				6 817,83
19	K	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	294,000	1,44	423,36
20	K	776460010	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	134,226	1,08	144,96
21	M	2834100179000	Soklová lišta linoleum	m	140 937	0,90	126,84
22	K	7765600100	Lepenie povlakových podláh z linolea	m2	294,250	5,40	1 588,95
23	M	284140000600R0	Podlaha linoleum s LXP povrch úpravou 2900kg/m2, podklad JUTA	m2	308 963	13,77	4 254,42
24	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	294,250	0,45	132,41
25	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	294,250	0,45	132,41
26	K	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,118	12,95	14,48

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - interiér

Objekt:

**8 - Výmena vnútorných výplní**

JKSO  
Miesto

KS  
Dátum 20.09.2021

Objednávateľ

ICO  
IČ DPH

Zhotoviteľ

**MENERT spol. s r.o.**

ICO  
IČ DPH

Projektant

ICO  
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:  
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**86 853,95**

DPH	základná znížená	Základ dane 86 853,95 0,00	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 17 370,79 0,00
-----	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Cena s DPH**

**v EUR**

**104 224,74**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - interiér

Objekt: 8 - Výmena vnútorných výplní

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>86 853,95</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				909,79
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				909,79
1	K	9680611166	Demontáž dverí drevených so zárubňou a vyvesením kridiel, 1 bm obvodu - 0,012t	m	192,440	1,89	363,71
2	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	14,850	1,78	26,43
3	K	9680711155	Demontáž okien kovových s rámom a vyvesením kridiel, 1 bm obvodu - 0,005t	m	37,200	1,89	70,31
4	K	9680711166	Demontáž dverí kovových so zárubňou a vyvesením kridiel, 1 bm obvodu - 0,005t	m	88,860	1,89	167,95
5	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	22,758	3,26	74,19
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných nmot na skládku do 1 km	t	3,865	10,35	40,00
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	77,300	0,36	27,83
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,865	6,96	26,90
9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,325	0,78	15,07
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	3,865	25,20	97,40
	D	PSV	PSV				85 944,16
	D	767-1	Výplne otvorov				85 944,16
11	K	766695232	Montáž prahu dveri	ks	54,000	3,90	210,60
12	M	6118726100 1	Prah dubový L=145 B=15 cm	ks	4,000	16,20	64,80
13	M	6118726100 2	Prah dubový L=90 B=15 cm	ks	1,000	9,00	9,00
14	M	6118726100 2 1	Prah dubový L=60 B=15 cm	ks	4,000	6,30	25,20
15	K	766661112 1	D+M dvere interir otočné 900/1970, EW30-D3-C3 pol. 01	ks	2,000	425,53	851,06
16	K	766661112 2	D+M dvere interir otočné 700/700 EW30-D3-C3 , pol. 2	ks	2,000	437,85	875,70
17	K	766661112 3	D+M dvere interir otočné 900/1970 EW90 D1- C3 pol. 3	ks	2,000	425,53	851,06
18	K	766661112 3.1	D+M dvere interir Al otočné 1250/1970 EI90-D1- C3 pol. 4	ks	1,000	1 273,95	1 273,95
19	K	766661112 3.2	D+M dvere interir oceľ, otočné 600/1970 EI90-D1- C3 pol. 5	ks	1,000	1 079,87	1 079,87
20	K	766661112 3	D+M dvere interir oceľ, otočné 800/1970 EI90-D1- C3 pol. 6	ks	1,000	1 216,67	1 216,67
21	K	766661112 3.1	D+M dvere interir oceľ, otočné 700/700 EI90-D1- C3 pol. 7	ks	1,000	952,47	952,47
22	K	766661112 8	D+M interir dvere drevene 800/1970 EW30_D3_C3 pol. 8	ks	1,000	425,53	425,53
23	K	766661112 9	D+M interir dvere drev. otočné 1250/1970, EI30-D3-C3, pol. 9	ks	3,000	1 744,46	5 233,38
24	K	766661112 10	D+M interir dvere drev. otočné 800/1970 EI 30- D3- C3, pol. 10	ks	1,000	425,53	425,53
25	K	766661112 11	D+M dvere interir oceľové otočné 1450/1970 EI 60 D1-C3 pol.11	ks	2,000	1 046,52	2 093,04
26	K	766661112 11.1	D+M dvere interie oceľové otočné 800/1970 EW 60- D1 - C3 pol.12	ks	2,000	627,57	1 255,14
27	K	766661112 13	D+M dvere interir drevene otočné 1800/2100 pol. 13	ks	1,000	1 529,77	1 529,77
28	K	766661112 14	D+M dvere interir drevene otočné 800/1970 EW30- D3-C3 pol. 14	ks	1,000	425,53	425,53
29	K	766661112 14.1	D+M interiérová posuvná brána 1300/1970 EI30-D3- C3 pol. 15	ks	1,000	2 847,15	2 847,15

30	K	766661112.16	D+M dvere interier drevené otoč 800/1970 EI30-D3 C3 , pol. 16	ks	1,000	425,53	425,53
31	K	766661112.17	D+M dvere interier drevene otoč 800/1970 EW30-D3-C3, pol.17	ks	1,000	521,72	521,72
32	K	766661112.18	D+M dvere interier drevene otoč 1450/1970 EW30-D3-C3, , pol. 18	ks	2,000	1 709,15	3 418,30
33	K	766661112.18.1	D+M dvere interier AL presklenej steny 4950/3650 , pol. 19	ks	1,000	6 127,79	6 127,79
34	K	766661112.20	D+M dvere interier drevene otoč 800/1970 pol. 20	ks	1,000	372,44	372,44
35	K	766661112.21	D+M dvere interier drevene otoč 800/1970 pol.21	ks	1,000	372,44	372,44
36	K	766661112.21.1	D+M interiérovej textilnej požiarnej opony 13 150/7000, vrátane pomocnej ocelevej konštrukcie	ks	1,000	24 367,50	24 367,50
37	K	766661112.24	D+M interiérová posuvná stena 4950/3000 pol. 23	ks	1,000	6 127,79	6 127,79
38	K	766661112.25	D+M dvere interier drevene otoč 900/1970 , EI30-D3-C3,, pol 25	ks	1,000	425,53	425,53
39	K	766661112.26	D+M dvere interier drevene otoč 1800/1970 pol. 26	ks	2,000	1 382,02	2 764,04
40	K	766661112.27	D+M interier dvere drevene otoč 700/1970, po. 27	ks	1,000	372,44	372,44
41	K	766661112.28	D+M dvere interier drevene otoč 900/1970 pol. 28	ks	1,000	372,44	372,44
42	K	766661112.29	D+M dvere interier otoč 900/1970 pol. 29	ks	2,000	372,44	744,88
43	K	766661112.30	D+M dvere interier drevene otoč 900/1970 EI30-D3-C3, pol. 30	ks	1,000	425,53	425,53
44	K	766661112.30.1	D+M dvere interier AI stena 1737/2700 EI30-D1-C3, pol. 31	ks	1,000	3 115,62	3 115,62
45	K	766661112.32	D+M dvere interier drevene otoč 800/1970 pol. 32	ks	1,000	327,04	327,04
46	K	766661112.33	D+M dvere interier drevene otoč 900/1970 EW30-D3-C3, pol. 33	ks	4,000	425,53	1 702,12
47	K	766661112.34	D+M dvere interier drevene otoč 900/1970 , pol.34	ks	1,000	327,04	327,04
48	K	766661112.35	D+M dvere interier drevene otoč 800/1970 pol. 35	ks	3,000	327,04	981,12
49	K	766661112.36	D+M dvere interier drevene otoč 600/1970 pol. 36	ks	1,000	327,04	327,04
50	K	766661112.36.1	D+M dvere interier drevene otoč 800/1970 pol. 37	ks	3,000	327,04	981,12
51	K	766661112.36.2	D+M dvere interier oceľové otoč 700/1970, EW-60D1-C3, pol. 38	ks	1,000	327,04	327,04
52	K	766661112.36.3	D+M dvere interier oceľové otoč 600/1970 pol. 39	ks	1,000	350,55	350,55
53	K	767640011.01	D+M AL interiérové okno 1200/900mm, pol. OI1	ks	3,000	716,49	2 149,47
54	K	767640011.01.1	D+M AL interiérové okno 2100/800mm, pol. OI2	ks	2,000	1 314,99	2 629,98
55	K	767640011.01.2	D+M AL interiérové okno 1200/900mm, pol. OI3	ks	2,000	459,99	919,98
56	K	767640011	D+M AL interiérové okno 800/1500mm, pol. OI4	ks	1,000	636,98	636,98
56.1	K		Dvere interiérové v drevenom obklade, hladké biele, 700/1970mm, nábytkové kovanie a zamykanie	ks	1,000	327,04	327,04
56.2	K		Dvere interiérové v drevenom obklade, hladké biele, 900/1970mm, nábytkové kovanie a zamykanie	ks	2,000	327,04	654,08
56.3	K		Dvere interiérové posuvné 900/1970mm, vrátane zárubne - DI 02	ks	1,000	558,00	558,00
56.4	K		Dvere interiérové otočné 900/1970mm, EW30D1-C3, vrátane zárubne - DI 01	ks	1,000	382,04	382,04
56.5	K		Dvere interiérové otočné 800/1970mm, vrátane zárubne - DI 03	ks	2,000	382,04	764,08

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

**9 - Vnút. vybavenie - nábytok, zariadenia, doplnky, kapotáž radiátorov a pod**

JKSO:

Miesto

Šaľa

KS:

Dátum:

20.09.2021

Objednávateľ:

Mesto Šaľa

ICO:

IČ DPH

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

ICO

0

IČ DPH

0

Projektant:

JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič

ICO:

IČ DPH

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**9 766,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	1 953,20	20,00%	390,64
znižená	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**10 156,64**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

# ROZPOČET

Stavba

0

Objekt:

**9 - Vnút. vybavenie - nábytok, zariadenia, doplnky, kapotáž radiátorov a pod**

Miesto

Šaľa

Dátum:

20.09.2021

Objednávateľ:

Mesto Šaľa

Projektant:

JDArch spol. s r.o.,  
Ing. Jozef  
Draškovič

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>9 766,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				441,00
D	763		Konštrukcie - drevostavby				441,00
1	K	763170050	Revízne dvierka 200x200 mm vývesné protipožiarne EI90 pre sdk steny	ks	10,000	44,10	441,00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				9 325,00
17	K	vrn1	Drevený kryt radiátorov (dl. cca 5m)- obnova náterov jest. ocel k.-cie+výmena drev. častí obloženia (vrch+2*boky)	kompl	4,000	652,50	2 610,00
18	K	vrn2	Drevený kryt radiátorov (dl.cca 5m) - nová ocel k.-cia+výmena drev. častí obloženia (vrch+2*boky)	kompl	6,000	652,50	3 915,00
18.1	K	vrn1.2.1	Úprava nosnej konštrukcie krytu radiátora	kompl	10,000	280,00	2 800,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

**11 - Ostatné vybavenie**

JKSO:

Miesto:

Šaľa

KS:

Dátum:

20.09.2021

Objednávateľ:

Mesto Šaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

JDArch spol. s r.o., Ing. Jozef Draškovič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 750,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	2 750,00	20,00%	550,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 300,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

**MENERT** spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 173 30 165  
IČ DPH: SK9920373795-24

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

**11 - Ostatné vybavenie**

Miesto:

Šaľa

Dátum:

20.09.2021

Objednávateľ:

Mesto Šaľa

Projektant:

JDArch spol. s r.o.,  
Ing. Jozef  
Draškovič

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 750,00</b>
<b>D</b>	<b>OST</b>		<b>Ostatné</b>				<b>2 750,00</b>
1	K	ost1	D+M hasiace prístroje práškové	ks	48,000	50,00	2 400,00
2	K	ost5	Radiátor ele. s reguláciou 3kW (pokladňa/vestibul)	ks	1,000	350,00	350,00

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Estrádná sála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

20.9.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné	kpl	1,000	530,10	530,10
2	971036003	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	85,000	0,34	28,90
3	973047121	Vysekanie v pod hĺbky kam. klenieb a betón. stropov kapsy pre klát. a krabice, veľ. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	16,000	2,57	41,12
4	974049330	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm - 0,00176t	m	285,000	4,70	0,00
4.1		D+M bezhalónovej lišty	m	285,000	7,20	2 052,00
5	585410000130	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	3,000	4,83	14,49

## M

## Práce a dodávky M

### 21-M

### Elektromontáže

6	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ hFXP 20, uložená pevne	m	460,000	1,28	588,80
7	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP DN 20	m	460,000	0,48	220,80
8	345710017800	Príchytka rúrky HFCL20 20mm PVC biela	ks	510,000	0,24	122,40
9	210010143	Parapetný kanál dutý z PVC 140x70, vrátane príslušenstva	m	20,000	5,13	102,60
10	345750058100	Kanál parapetný dutý HD z PVC, PK 140x70 mm, KOPOS	m	20,000	12,34	246,80
11	345750058500	Krabica prístrojová z PVC pre parapetné kanály PK, šxvxh 71x75x60 mm, KOPOS	ks	16,000	1,67	26,72
12	345750058800	Kryt koncový pre parapetný kanál PK 140x70 mm, KOPOS	ks	4,000	3,92	15,68
13	345750064000	Priečka do inštalčných kanálov PEKE 60 dĺžka 2 m, KOPOS	m	20,000	1,96	39,20
14	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	16,000	1,28	20,48
15	345410002400	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	ks	16,000	0,17	2,72
16	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	3,000	5,13	15,39
17	345410002600	Svorka Wago 5x1,5	ks	15,000	0,36	5,40
18	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	23,000	10,26	235,98
19	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	23,000	2,10	48,30
20	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	821,000	0,86	706,06
21	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektríc	ks	821,000	0,01	8,21
22	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	232,000	1,28	296,96
23	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	3,000	4,28	12,84
24	345340003000	Qa - SPINAC RADENIE 1, 10A/250V, 50Hz, IP44	ks	3,000	3,36	10,08
25	210110004	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	4,28	17,12
26	345330002920	Qc - SPINAC RADENIE 6, 10A/250V, 50Hz, IP44	ks	4,000	2,68	10,72
27	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	19,000	3,85	73,15
28	345520000310	Zásuvka 2P+PE 16A/250V, 50Hz, IP20, s clonkam	ks	19,000	1,57	29,83
29	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	26,000	4,28	111,28

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Estrádná sála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

20.9.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
30	345520000450	Za - ZASUVKA DVOJNASOBNA, MONTAZ POD OMIETKU 2x 2P+PE 16A/250V, 50Hz, IP20, s clonkami	ks	26,000	2,52	65,52
31	210111031	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	49,000	5,99	293,51
32	345510005900	Zásuvka Praktik jednonásobná, radenie 2P + PE, IP44, na povrch, biela	ks	49,000	2,67	130,83
33	210111032	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	6,000	6,84	41,04
34	345510005910	Zásuvka Praktik dvojnásobná, radenie 2x(2P+PE), IP44, na povrch, biela	ks	6,000	4,91	29,46
35	210111103	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	5,56	5,56
36	345510003300	Zásuvka nástenná IZS 1645 16A/500V/4P IP44, SEZ	ks	1,000	7,34	7,34
37	210111104	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE	ks	1,000	5,99	5,99
38	345540004220	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 3243, 3P + PE, IP 44 - 400V, 32A	ks	1,000	4,14	4,14
39	210140496	Skrinka MX montáž na povrch pre ovládacie a signalizačné prístroje, vrátane zapojenia	ks	4,000	6,41	25,64
40	345310002475	Ovládacia skrinka MX4-MX5	ks	4,000	85,50	342,00
41	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	51,30	51,30
42	357110001400	Rozvádzač R2.5Z s výbrojou	kpl	1,000	778,05	778,05
43	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	2,000	68,40	136,80
44	357110001200	Rozvádzač R1.5 s výbrojou	kpl	1,000	6 400,00	6 400,00
45	3571210001200	Rozvádzač R2.5S s výbrojou	kpl	1,000	3 549,00	3 549,00
46	210190055	Výkonová jednotka scenického osvetlenia a kábeláž	kpl	1,000	427,50	427,50
47	210190056	Hliníková konštrukcia nad paketom	ks	1,000	256,50	256,50
48	210201401	Montáž a zapojenie svetidla	ks	106,000	5,56	589,36
49	348420000400	K - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP20, 136lm/W S-EL STMIEV, DALI PREDR.Sflow C2 L MRW LED4000-830 ETDD-01	ks	26,000	100,46	0,00
50	348420000500	H - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 37W, 230V 50Hz, IP20, 162lm/W DALI PREDR. 7651FI LW 60-830 ETDD-L150-01	ks	25,000	45,74	0,00
51	348420000600	F - SVIETIDLO BODOVE, INTERIEROVE, 1x 66W, 230V 50Hz, IP44, S-EL PREDRADNIKOM, Pacemaker 1x57W E + zdroj	ks	18,000	72,25	0,00
52	3484200006001	E - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 35W, 230V 50Hz, IP40, UGR19, 109lm/W S EL.PREDRADNIKOM, Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 ET	ks	3,000	40,61	121,83
52.1		K - RGB LED pás 14,4W/m ELM15-340:LED pás RGB 14,4W	m	72,000	87,96	6 333,12
52.2		H - LINE 112S LED 30W 4700lm Top DALI tunable white 3-5,5K ESTR	ks	21,000	216,40	4 544,40
52.4		A - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP66, 139lm/W S EL.PREDRADNIKOM, OlevonF 12 B 4000-840 ET PC	ks	3,000	28,30	84,90
52.5		X-nešpecifikované svetidlo na pódii a lávke (neprojektované)	ks	7,000	82,00	574,00
53	210222040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	9,000	4,28	38,52
54	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	9,000	0,38	3,42
55	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	9,000	0,44	3,96
56	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov držiak káblov	ks	385,000	0,86	331,10
57	345710036550	Držiak káblov KOPOS SD2	ks	385,000	0,52	200,20
58	210411081	Montáž ovládačov vrátane zapojenia	ks	4,000	2,99	11,96
59	385810000300	Dvojnásobný ovládač NIKO 1xx-52002	ks	2,000	38,48	76,96
60	385950000200	Ovládač svetelných scén NIKO 550-13040	ks	2,000	141,08	282,16

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objekt:** Estrádná sála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

20.9.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
61	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm <sup>2</sup>	m	211,000	0,68	143,48
62	341110010800	Vodič medený CYY 6 mm <sup>2</sup>	m	211,000	0,52	109,72
63	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	10,000	0,68	6,80
64	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	10,000	0,26	2,60
65	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	475,000	0,86	408,50
66	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	475,000	0,41	194,75
67	210810127	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35 pre vonkajšie práce	m	18,000	2,57	46,26
68	341110006600	Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm <sup>2</sup>	m	18,000	9,06	163,08
69	210872020	Kábel signálny uložený pevne JE-H(St)H 2x2x0,8	m	365,000	0,86	313,90
70	341210005200	kábel JE-H(St)H-R 2x2x0,8	m	365,000	1,67	609,55
71	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	181,000	0,86	155,66
72	341610013700	Kábel medený bezhalogénový N2XH 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m	181,000	0,31	56,11
73	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	460,000	0,86	395,60
74	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	460,000	0,38	174,80
75	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 375,000	0,86	1 182,50
76	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	1 375,000	0,57	783,75
77	210881092	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x2,5	m	167,000	0,86	143,62
78	341610016000	Kábel medený bezhalogénový N2XH 4x2,5 mm <sup>2</sup>	m	167,000	0,80	133,60
79	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	140,000	0,86	120,40
80	341610016800	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	140,000	0,60	84,00
81	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	22,000	0,86	18,92
82	341610016900	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	22,000	1,36	29,92
83	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	22,000	1,71	37,62
84	341610017100	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x6 mm <sup>2</sup>	m	22,000	1,88	41,36
85	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	232,000	0,34	78,88
86	345840003200	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm <sup>2</sup> (čísllice 0-9), typ JSET	ks	2,000	11,01	22,02
87	210950111	Zväzkovanie káblov	ks	870,000	0,34	295,80
88	247710004300	Páska sťahovacia, farba čierna 1xš 200x3,6 mm	ks	870,000	0,10	87,00
88.1		spínač cedar plus	ks	2,000	3,01	6,02
88.2		obo krabica	ks	2,000	1,31	2,62
88.3		chránička HFXP	m	20,000	3,13	62,60
88.4		kábel chke-r-j 3x1,5	m	80,000	0,93	74,40
88.5		svietidlo na lávku	ks	2,000	18,75	37,50
88.6		stavebno montážne práce	sub.	1,000	480,00	480,00
88.7		drobný montážny materiál	sub.	1,000	125,00	125,00
89	DP	Dopravné naklady	%	362,097	0,86	311,40
90	MV	Murárske výpomoci	%	362,097	0,86	311,40
91	PM	Podružný materiál	%	280,436	0,86	241,17
92	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	362,097	0,86	311,40

**VRN**

**Vedľajšie rozpočtové náklady**

93	001000031.S	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	632,70	632,70
94	001000032.S	Demontáž exis. elektroinštalácie	kpl	1,000	239,40	239,40



## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Estrádna sála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

20.9.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
95	001000033.S	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	94,05	94,05
96	001000034.S	Revízia	kpl	1,000	726,75	726,75

**Celkom**

**40 876,81**

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Hlavné napájacie rozvody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Menert spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Šaľa

Dátum: 20.09.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné	kpl	1,000	495,90	495,90
2	971036022	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	312,000	2,14	667,68
3	974049331	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00220t	m	152,000	5,99	910,48
4	585410000130	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	3,000	4,83	14,49

## M

## Práce a dodávky M

### 21-M

### Elektromontáže

5	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ hFXP 20, uložená pevne	m	480,000	1,28	614,40
6	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP DN 20	m	480,000	0,48	230,40
7	345710017800	Príchytka rúrky HFCL20 20mm PVC biela	ks	520,000	0,20	104,00
8	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ HFXP 32, uložená pevne	m	520,000	1,71	889,20
9	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP DN 32	m	520,000	0,98	509,60
10	345710018000	Príchytka rúrky HFCL32 BK 32mm PVC	ks	600,000	0,42	252,00
11	210011302	Osadenie polyamidovej príchytke HM 8, do tehlového muriva	ks	2 978,000	0,86	2 561,08
12	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektrik	ks	2 978,000	0,01	29,78
13	210011303	Osadenie polyamidovej príchytke HM 10, do tehlového muriva	ks	468,000	0,86	402,48
14	311310002900	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm, typ T10-PA, TRACON Elektrik	ks	468,000	0,18	84,24
15	210020310	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 300/60 mm bez veka vrátane podpory	m	234,000	8,55	2 000,70
16	345750010400	KZ 60x300x1,5 PO	m	150,000	10,62	1 593,00
17	345750009900	KL 60X400 PO	m	64,000	13,39	856,96
18	345750010200	KL 60X300 PO	m	20,000	7,11	142,20
19	345750011700	Výložník KOPOS 400	m	64,000	2,34	149,76
20	345750014300	SPL 300	ks	150,000	11,87	1 780,50
21	345750019700	DTSB 300	ks	150,000	8,57	1 285,50
22	345750021900	Príslušenstvo (spojka, srôby, kotva, ...)	kpl	1,000	85,50	85,50
23	210020922	Protipožiarna upchávka,	m2	3,000	342,00	1 026,00
24	449410003100	Protipožiarny povlak HILTI CP 673, hmotnosť 17,5 kg	ks	2,000	609,62	1 219,24
25	210100016	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2 pre vonkajšie práce	ks	208,000	3,42	711,36
26	210140485	Tlačítko v núdzové a požiarne	ks	3,000	4,70	14,10
27	345310001910	Tlačítko GW42201 červené STOP núdzové a požiarne IP55	ks	3,000	16,41	49,23
28	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	4,000	17,10	68,40

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objekt:** Hlavné napájacie rozvody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Menert spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto. Šaľa

Dátum: 20.09.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
29	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	4,000	2,57	10,28
30	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	ks	4,000	14,62	58,48
31	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov držiak káblov	ks	1 858,000	0,86	1 597,88
32	345710036550	Držiak káblov KOPOS SD2	ks	1 858,000	0,52	966,16
33	210800149	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	32,000	1,28	40,96
34	341110001000	Kábel medený CYKY 3x6 mm2	m	32,000	0,96	30,72
35	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	297,000	1,71	507,87
36	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	297,000	2,56	760,32
37	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	72,000	2,14	154,08
38	341110002400	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	72,000	4,03	290,16
39	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	316,000	0,86	271,76
40	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	316,000	0,51	161,16
41	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	188,000	1,28	240,64
42	341310009400	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	188,000	2,05	385,40
43	210802486	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x50	m	38,000	2,57	97,66
44	341310035100	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x50 mm2	m	38,000	20,75	788,50
45	210810050	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x50+35	m	151,000	2,57	388,07
46	341110005100	Kábel medený 1-CYKY 3x50+35 mm2	m	151,000	9,44	1 425,44
47	210881056	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	525,000	0,86	451,50
48	341610012400	Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2	m	525,000	0,86	451,50
49	210881059	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	203,000	1,28	259,84
50	341610012700	Kábel medený bezhalogenový N2XH 25 mm2	m	203,000	2,82	572,46
51	210881084	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x50+25	m	134,000	2,57	344,38
52	341610015200	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x50+25 mm2	m	134,000	21,90	2 934,60
53	210881096	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	71,000	2,14	151,94
54	341610016400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x16 mm2	m	71,000	4,67	331,57
55	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	496,000	2,14	1 061,44
56	341610017200	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2	m	496,000	2,96	1 468,16
57	210881325	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	532,000	0,86	457,52
58	341610025000	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 2x1,5 mm2	m	532,000	0,86	457,52
59	210881369	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 7x1,5	m	57,000	1,28	72,96
60	341610029400	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 7x1,5 mm2	m	57,000	2,38	135,66
61	210881392	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	142,000	0,86	122,12
62	341610031400	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 3x1,5 mm2	m	142,000	0,72	102,24

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objekt:** Hlavné napájacie rozvody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Menert spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto. Šaľa

Dátum: 20.09.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
63	210881399	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 5x10	m	137,000	2,14	293,18
64	341610029100	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 5x10 mm2	m	137,000	7,11	974,07
65	210881402	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	62,000	1,28	79,36
66	341610032400	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 5x2,5 mm2	m	62,000	3,54	219,48
67	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	44,000	0,34	14,96
68	345840003200	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (číslíce 0-9), typ JSET	ks	2,000	11,01	22,02
69	210950111	Zväzkovanie káblov	ks	1 300,000	0,34	442,00
70	247710004300	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 200x3,6 mm	ks	1 300,000	0,10	130,00
71	DP	Dopravné naklady	%	479,942	0,86	412,75
72	MV	Murárske výpomoci	%	479,942	0,86	412,75
73	PM	Podružný materiál	%	349,536	0,86	300,60
74	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	479,942	0,86	412,75
75	220261143	Príchytka káblová SONAP, pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu 14 - 28, č.v. 637528	ks	320,000	1,28	409,60
76	345710036700	Príchytka káblová kovová SONAP 14-28	ks	320,000	0,95	304,00

### VRN

### Vedľajšie rozpočtové náklady

77	001000031.S	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	530,10	530,10
78	001000032.S	Demontáž exis. elektroinštalácie	kpl	1,000	495,90	495,90
79	001000033.S	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	196,65	196,65

**Celkom**

**41 949,30**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objekt:** Kinosála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto, Šaľa

Spracoval:

Dátum: 20.09.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné	kpl	1,000	589,95	589,95
2	971036003	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	130,000	0,34	44,20
3	973047121	Vysekanie v pod hĺbky kam. klenieb a betón. stropov kapsy pre klát. a krabice, veľ. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	41,000	2,57	105,37
4	974049330	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm - 0,00176t	m	154,000	4,70	0,00
4.1		D+M bezhalónovej lišty	m	154,000	7,20	1 108,80
5	585410000130	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	2,000	4,83	9,66

### M

### Práce a dodávky M

#### 21-M

#### Elektromontáže

6	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ hFXP 20, uložená pevne	m	852,000	1,28	1 090,56
7	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP DN 20	m	852,000	0,48	408,96
8	345710017800	Príchytka rúrky HFCL20 20mm PVC biela	ks	940,000	0,20	188,00
9	210010143	Parapetný kanál dutý z PVC 140x70, vrátane príslušenstva	m	20,000	5,13	102,60
10	345750058100	Kanál parapetný dutý HD z PVC, PK 140X70 mm, KOPOS	m	20,000	12,34	246,80
11	345750058500	Krabica prístrojová z PVC pre parapetné kanály PK, šxvxh 71x75x60 mm, KOPOS	ks	30,000	1,67	50,10
12	345750058800	Kryt koncový pre parapetný kanál PK 140x70 mm, KOPOS	ks	4,000	3,92	15,68
13	345750064000	Priečka do inštalčných kanálov PEKE 60 dĺžka 2 m, KOPOS	m	20,000	1,96	39,20
14	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	41,000	1,28	52,48
15	345410002400	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	ks	41,000	0,17	6,97
16	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	11,000	5,13	56,43
17	345410002600	Svorka Wago 5x1,5	ks	55,000	0,36	19,80
18	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	92,000	10,26	943,92
19	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	92,000	2,64	242,88
20	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	1 320,000	0,86	1 135,20
21	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektrik	ks	1 320,000	0,01	13,20
22	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	511,000	1,28	654,08
23	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	4,28	4,28
24	345340003000	Qa - SPINAC RADENIE 1, 10A/250V, 50Hz, IP44	ks	1,000	3,36	3,36
25	210110004	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	4,28	17,12
26	345330002920	Qc - SPINAC RADENIE 6, 10A/250V, 50Hz, IP44	ks	4,000	2,68	10,72
27	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	5,000	2,57	12,85
28	345320001000	Qb - SPINAC RADENIE 5, 10A/250V, 50Hz, IP20	ks	5,000	2,93	14,65
29	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,000	2,57	2,57
30	345320000700	Qc - SPINAC RADENIE 6, 10A/250V, 50Hz, IP20	ks	1,000	1,76	1,76
31	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	30,000	3,85	115,50



## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objekt:** Kinosála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto. Šaľa

Spracoval:

Dátum: 20.09.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
32	345520000310	Zásuvka 2P+PE 16A/250V,50Hz, IP20, s clonkam	ks	30,000	1,57	47,10
33	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	14,000	4,28	59,92
34	345520000450	Za - ZASUVKA DVOJNASOBNÁ, MONTAZ POD OMIETKU 2x 2P+PE 16A/250V,50Hz, IP20, s clonkami	ks	14,000	2,52	35,28
35	210111031	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	7,000	5,99	41,93
36	345510005900	Zásuvka Praktík jednonásobná, radenie 2P + PE, IP44, na povrch, biela	ks	7,000	2,67	18,69
37	210111032	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	86,000	6,84	588,24
38	345510005910	Zásuvka Praktík dvojnásobná, radenie 2x(2P+PE), IP44, na povrch, biela	ks	86,000	4,91	422,26
39	210111104	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE	ks	1,000	5,99	5,99
40	345540004220	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 3243, 3P + PE, IP 44 - 400V, 32A	ks	1,000	4,14	4,14
41	210140496	Skrinka MX montáž na povrch pre ovládacie a signalizačné prístroje, vrátane zapojenia	ks	4,000	6,41	25,64
42	345310002475	Ovládacia skrinka MX3	ks	1,000	251,37	251,37
43	3453100024752	Ovládacia skrinka MX2	ks	1,000	300,96	300,96
44	3453100024751	Ovládacia skrinka MX1	ks	1,000	414,68	414,68
45	21014049625	Skrinka OSMOZ montáž na povrch pre ovládacie a signalizačné prístroje M22	ks	1,000	6,41	6,41
46	345310002450	Ovládač v plastovej krabici s uzamiatelným zámokom FAB	ks	1,000	5,05	5,05
47	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	3,000	51,30	153,90
48	357110001400	Rozvádzač RP.2 s výzbrojou	kpl	1,000	3 043,00	3 043,00
49	3571100014002	Rozvádzač R2.4Z s výzbrojou	kpl	1,000	855,00	855,00
50	3571100014002	Rozvádzač RP.7 s výzbrojou	kpl	1,000	4 075,00	4 075,00
51	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	68,40	68,40
52	3571210001200	Rozvádzač R2.4S s výzbrojou	kpl	1,000	3 420,00	3 420,00
53	210190055	Výkonová jednotka scenického osvetlenia a kábeláž	kpl	1,000	427,50	427,50
54	210201401	Montáž a zapojenie svetidla	ks	42,000	5,56	233,52
55	348420000500	B - SVIETIDLO LED BODOVE, INTERIEROVE, 22W, 230V 50Hz, IP40, 123lm/W S EL.PREDRADNIKOM, Mondia G2 WD3 LED2800-830 ET	ks	9,000	59,85	538,65
56	348420000400	A - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP66, 139lm/W S EL.PREDRADNIKOM, OleveonF 12 B 4000-840 ET PC	ks	4,000	28,30	113,20
57	348420000400	G - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 22W, 230V 50Hz, IP40, 105lm/W, DALI PREDR., 6651 C LED2100-830 ETDD	ks	14,000	55,15	0,00
58	348420000500	H - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 37W, 230V 50Hz, IP20, 162lm/W DALI PREDR., 7651 FI LW 60-830 ETDD L150 01	ks	18,000	56,26	0,00
59	348420000600	F - SVIETIDLO BODOVE, INTERIEROVE, 1x 66W, 230V 50Hz, IP44, S EL.PREDRADNIKOM, Pacemaker 1x57W-E + zdroj	ks	6,000	72,25	0,00
60	3484200006001	E - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 35W, 230V 50Hz, IP40, UGR19, 109lm/W S EL.PREDRADNIKOM, Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 ET	ks	8,000	40,61	324,88
60.4		Liniové osvetlenie 9x3m DALI v AL profile GLADES + 27 ks záves	ks	9,000	382,47	3 442,23
60.7		X-nespecifikované svetidlo na pódium a lávke (neprojektované)	ks	12,000	82,00	984,00
61	348430000300	BEN - led reflektor 2x55W (protipánikové osvetlenie)	ks	2,000	56,22	112,44
62	210203015	LED pás 12 V osadený v AL lište	m	100,000	8,55	855,00
63	347730000500	LED pás 4,8W/12V RGB 60xSMD3528 IP20 (-)	m	100,000	2,91	291,00
64	210203020	AL lišty pre LED pásy	m	100,000	2,99	299,00

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objekt:** Kinosála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 20.09.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
65	348130003900	Profil hliníkový WIDE, pre jednoduché a elegantné umiestnenie LED pásov s IP20 a IP65	m	100,000	3,76	376,00
66	210203021	Kryty na AL lišty pre LED pásy	m	100,000	1,28	128,00
67	348130005000	Kryt priehľadný pre profil L WIDE, nasúvací, plexisklo	m	100,000	0,86	86,00
68	210203030	LED napájací zdroj	ks	44,000	13,68	601,92
69	347730013200	Zdroj impulzný k LED pásom napäťový LPV-35-12 Mean Well 12V/36W pre LED aplikácie s vysokým krytím IP67	ks	44,000	11,12	489,28
70	210222040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	8,000	4,28	34,24
71	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	8,000	0,38	3,04
72	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	8,000	0,44	3,52
73	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov držiak káblov	ks	412,000	0,86	354,32
74	345710036550	Držiak káblov KOPOS SD2	ks	412,000	0,52	214,24
75	210411081	Montáž ovládačov vrátane zapojenia	ks	4,000	2,99	11,96
76	385810000300	Dvojnásobný ovládač NIKO 1xx-52002	ks	2,000	15,04	30,08
77	385950000200	Ovládač svetelných scén NIKO 550-13040	ks	2,000	19,61	39,22
78	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	366,000	0,68	248,88
79	341110010800	Vodič medený CYY 6 mm2	m	366,000	0,52	190,32
80	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	40,000	0,68	27,20
81	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	40,000	0,26	10,40
82	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 030,000	0,86	885,80
83	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 030,000	0,41	422,30
84	210810127	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35 pre vonkajšie práce	m	36,000	2,57	92,52
85	341110006600	Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm2	m	36,000	9,12	328,32
86	210872020	Kábel signálny uložený pevne JE-H(St)H 2x2x0,8	m	341,000	0,86	293,26
87	341210005200	kábel JE-H(St)H-R 2x2x0,8	m	341,000	1,67	569,47
88	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	162,000	0,86	139,32
89	341610013700	Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1,5 mm2	m	162,000	0,31	50,22
90	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	960,000	0,86	825,60
91	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	960,000	0,38	364,80
92	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 130,000	0,86	971,80
93	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	1 130,000	0,57	644,10
94	210881092	Kábeláž pre led pásy	kpl	1,000	427,50	427,50
95	210950101	Označovaci štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	511,000	0,34	173,74
96	345840003200	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (číslice 0-9), typ JSET	ks	4,000	11,01	44,04
97	210950111	Zväzkovanie káblov	ks	890,000	0,34	302,60
98	247710004300	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 200x3,6 mm	ks	890,000	0,10	89,00
98.1		spínač cedar plus	ks	4,000	3,01	12,04
98.2		obo krabica	ks	4,000	1,31	5,24
98.3		chránička HFXP	m	50,000	3,13	156,50
98.4		kábel chke-r-j 3x1,5	m	250,000	0,93	232,50
98.5		svetidlo na lávku	ks	19,000	18,75	356,25
98.6		stavebno montážne práce	sub.	1,000	1 440,00	1 440,00
98.7		drobný montážny materiál	sub.	1,000	62,50	62,50
99	DP	Dopravné naklady	%	394,479	0,86	339,25
100	MV	Murárske výpomoci	%	394,479	0,86	339,25
101	PM	Podružný materiál	%	267,761	0,86	230,27
102	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	394,479	0,86	339,25
<b>VKN vedrarsie rozpoctove naklady</b>						
103	001000031.S	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	701,10	701,10

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objekt:** Kinosála

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto. Šaľa

Spracoval:

Dátum: 20.09.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
104	001000032.S	Demontáž exis. elektroinštalácie	kpl	1,000	299,25	299,25
105	001000033.S	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	111,15	111,15
106	001000034.S	Revízia	kpl	1,000	786,60	786,60

**Celkom**

**43 656,19**

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objekt:** Núdzové osvetlenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 20.09.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

1	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ hFXP 20, uložená pevne	m	780,000	1,28	998,40
2	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP DN 20	m	780,000	0,48	374,40
3	345710017800	Príchytka rúrky HFCL20 20mm PVC biela	ks	845,000	0,20	169,00
4	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	1 632,000	0,86	1 403,52
5	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektríc	ks	1 632,000	0,01	16,32
6	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	51,000	1,28	65,28
7	210201511	Montáž a zapojenie svietidla núdzového, LED	ks	126,000	4,28	539,28
8	348150000100	N1 - NEXI TECH 250 HELPLUX+PICTO D	ks	46,000	79,47	3 655,62
9	348150000200	N2 - NEXI TECH 250 Helplux + picto R	ks	20,000	79,47	1 589,40
10	348150000300	N4 - NEXI TECH 250 Helplux + PLEX D	ks	3,000	106,88	320,64
11	348150000400	NEXI TECH 250 Helplux + PLEX L/R	ks	3,000	106,88	320,64
12	348150000500	N8 - Micropoint LED HELPLUX asymetrické	ks	23,000	56,22	1 293,06
13	348150000600	N16 - Micropoint LED HELPLUX symetrické	ks	24,000	56,22	1 349,28
14	348150000700	N17 - Micropoint LED HELPLUX symetrické	ks	6,000	56,22	337,32
15	348150000800	N18 - NEXI TECH 500 Helplux+ IP65	ks	1,000	107,07	107,07
16	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov držiak káblov	ks	852,000	0,86	732,72
17	345710036550	Držiak káblov KOPOS SD2	ks	852,000	0,53	451,56
18	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	319,000	0,86	274,34
19	341610013700	Kábel medený bezhalogénový N2XH 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m	319,000	0,31	98,89
20	210881333	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 920,000	0,86	1 651,20
21	341610025800	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	1 920,000	1,16	2 227,20
22	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	17,000	0,34	5,78
23	345840003200	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm <sup>2</sup> (číslíce 0-9), typ JSET	ks	1,000	11,01	11,01
24	210950111	Zväzkovanie káblov	ks	950,000	0,34	323,00
25	247710004300	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 200x3,6 mm	ks	950,000	0,10	95,00
26	DP	Dopravné náklady	%	390,215	0,86	335,58
27	MV	Murárske výpomoci	%	390,215	0,86	335,58
28	PM	Podružný materiál	%	313,579	0,86	269,68
29	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	390,215	0,86	335,58
30	220860031	Montáž CBS	kpl	1,000	743,85	743,85
31	426810023400	CBS CEAG HELPLUX	kpl	1,000	9 401,08	9 401,08
31.1.		3Phase monitor do podružných rozvádzačov D+M	ks	18,000	69,96	1 259,28
31.2.		HF3 REMOTE, vzdialené vypnutie D+M	ks	1,000	136,74	136,74
31.3.		TOTAL STOP tlačítko D+M	ks	1,000	518,70	518,70

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objekt:** Núdzové osvetlenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 20.09.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
32	001000031.S	Revizia	kpl	1,000	855,00	855,00
33	001000032.S	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	427,50	427,50
34	001000033.S	Oživovanie systému CBS	eur	1,000	855,00	855,00
35		Recyklačný poplatok	kpl	1,000	102,60	102,60
<b>Celkom</b>						<b>33 986,10</b>



# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Spoločné priestory

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šafa

Spracoval:

Dátum: 20.09.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	971036003	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové - 0,00002t	cm	320,000	0,34	108,80
2	973047121	Vysekanie v pod hĺbky kam. klenieb a betón. stropov kapsy pre klát. a krabice, vef. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	64,000	2,57	164,48
3	974049330	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00176t	m	285,000	4,70	
3.1		D+M bezhalónovej lišty	m	285,000	7,20	2 052,00
4	585410000130	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	3,000	4,83	14,49

## M

### Práce a dodávky M

#### 21-M

#### Elektromontáže

5	210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	64,000	1,28	81,92
6	345410002400	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	ks	64,000	0,17	10,88
7	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	37,000	5,13	189,81
8	345410002600	Svorka Wago 5x1,5	ks	185,000	0,36	66,60
9	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	12,000	10,26	123,12
10	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	12,000	2,64	31,68
11	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	650,000	0,86	559,00
12	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektríc	ks	650,000	0,01	6,50
13	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	242,000	1,28	309,76
14	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	6,000	4,28	25,68
15	345340003000	Qa - SPINAC RADENIE 1, 10A/250V,50Hz, IP44	ks	6,000	3,36	20,16
16	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	11,000	2,14	23,54
17	345320000500	Qa - SPINAC RADENIE 1, 10A/250V,50Hz, IP20	ks	11,000	1,49	16,39
18	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	5,000	2,57	12,85
19	345320001000	Qb - SPINAC RADENIE 5, 10A/250V,50Hz, IP20	ks	5,000	2,93	14,65
20	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový so sig.tlejivkou - radenie 1 S	ks	2,000	2,57	5,14
21	345340004600	Qf - TLACIDLOVÝ OVLADAC 1/0s SO SIGNALKOU, 10A/250V,50Hz, IP20	ks	2,000	3,63	7,26
22	210110096	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	13,000	6,41	83,33
23	374410021400	Qz - ZALUZIOVÝ OVLADAC, 10A/250V,50Hz, IP20	ks	13,000	3,68	47,84
24	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	26,000	4,28	111,28
25	345520000450	Za - ZASUVKA DVOJNASOBNÁ, MONTAZ POD OMIETKU 2x 2P+PE 16A/250V,50Hz, IP20, s clonkami	ks	26,000	2,52	65,52
26	210111032	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	1,000	6,84	6,84
27	345510005910	Zásuvka Praktik dvojnásobná, radenie 2x(2P+PE), IP44, na povrch, biela	ks	1,000	4,91	4,91
28	210111103	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	5,56	5,56
29	345510003300	Zásuvka nástenná IZS 1645 16A/500V/4P IP44, SEZ	ks	1,000	7,34	7,34
30	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	3,000	51,30	153,90

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objekt:** Spoločné priestory

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šafa

Spracoval:

Dátum: 20.09.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
31	357110001400	Rozvádzač RP.6 s výzbrojou	kpl	1,000	1 710,00	1 710,00
32	357110001500	Rozvádzač R1.4 s výzbrojou	kpl	1,000	1 282,50	1 282,50
33	357110001600	Rozvádzač R1.2 s výzbrojou	kpl	1,000	1 282,50	1 282,50
34	210201401	Montáž a zapojenie svetidla	ks	311,000	5,56	1 729,16
35	348420000400	A - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP66, 139lm/W S EL.PREDRADNIKOM, OleveonF 12 B 4000-840 ET PC	ks	4,000	28,30	113,20
36	348420000500	B - SVIETIDLO LED BODOVE, INTERIEROVE, 22W, 230V 50Hz, IP40, 123lm/W S EL.PREDRADNIKOM, Mondia G2 WD3 LED2800-830 ET	ks	3,000	59,85	179,55
37	348420000600	C - SVIETIDLO LED BODOVE, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP40, 107lm/W S EL.PREDRADNIKOM, 74R WD3 LED3300-830 ET	ks	23,000	78,92	1 815,16
38	348420000700	E - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 35W, 230V 50Hz, IP40, UGR19, 109lm/W S EL.PREDRADNIKOM, Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 ET	ks	1,000	40,61	40,61
39	348420000800	I - SVIETIDLO BODOVE LED, INTERIEROVE, 1x LED 27W, 230V 50Hz, IP20, S EL.PREDRADNIKOM, PolaronIQ WD1-2 LED3000-830 ET	ks	63,000	165,00	0,00
39.1		DLTR 100 LED 1000lm 90° SNC 840 - downlight	ks	123,000	33,88	4 167,24
39.2		Beacon Major 26W LED + lišty	ks	12,000	204,10	2 449,20
39.3		TRILUX PolaronIQ WD1-2 LED3000-830 ET	ks	8,000	423,50	3 388,00
39.4		LED Pás LLE FLEX 8mm EXC3 4K 15W/m 1800lm/W	ks	31,000	144,10	4 467,10
39.5		touch panel	ks	3,000	94,60	283,80
39.6		driver USB,PS2	ks	3,000	167,20	501,60
39.7		DRIVER LCA 150W 24V one4All SC PREv	ks	20,000	92,95	1 859,00
39.8		Profil 45-aluminium eloxovaný	m	80,000	8,30	664,00
40	210222040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	21,000	4,28	89,88
41	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	21,000	0,38	7,98
42	35441006900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	21,000	0,44	9,24
43	210290365	Náhrada časti vedenia chránených vodičov držiak káblov	ks	286,000	0,86	245,96
44	345710036550	Držiak káblov KOPOS SD2	ks	286,000	0,52	148,72
45	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	188,000	0,68	127,84
46	341110010800	Vodič medený CYY 6 mm2	m	188,000	0,52	97,76
47	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	321,000	0,68	218,28
48	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	321,000	0,26	83,46
49	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	193,000	0,86	165,98
50	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	193,000	0,41	79,13
51	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	167,000	0,86	143,62
52	341610013700	Kábel medený bezhalogénový N2XH 2x1,5 mm2	m	167,000	0,31	51,77
53	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	980,000	0,86	842,80
54	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	980,000	0,38	372,40
55	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	805,000	0,86	692,30
56	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	805,000	0,57	458,85
57	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	35,000	0,86	30,10
58	341610016900	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x2,5 mm2	m	35,000	1,36	47,60
59	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	82,000	1,71	140,22
60	341610017100	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x6 mm2	m	82,000	1,88	154,16
61	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	242,000	0,34	82,28
62	345840003200	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (čísllice 0-9), typ JSET	ks	2,000	11,01	22,02
63	210950111	Zväzkovanie káblov	ks	230,000	0,34	78,20
64	247710004300	Páska sťahovacia, farba čierna 1xš 200x3,6 mm	ks	230,000	0,10	23,00

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objekt:** Spoločné priestory

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šafa

Spracoval:

Dátum: 20.09.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
65	DP	Dopravné naklady	%	293,427	0,86	252,35
66	MV	Murárske výpomoci	%	293,427	0,86	252,35
67	PM	Podružný materiál	%	233,277	0,86	200,62
68	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	293,427	0,86	252,35

### VRN

### Vedľajšie rozpočtové náklady

69	001000031.S	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	333,45	333,45
70	001000032.S	Demontáž exis. elektroinštalácie	kpl	1,000	239,40	239,40
71	001000033.S	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	94,05	94,05
72	001000034.S	Revízia	kpl	1,000	513,00	513,00
72.1		Napojenie a úprava soc. Zariadení - WC	kpl	4,000	320,00	1 280,00

### Centrálné riadenie Climatronic na exteriérové žalúzie

73	001-1	Riadiaci panel 3.0	ks	1,000	731,03	731,03
74	001-2	Meteostanica	ks	1,000	628,43	628,43
75	001-3	Menič napätia	ks	1,000	115,43	115,43
76	001-4	Riadiaci aktor 6M230	ks	1,000	367,65	367,65
77	001-5	Jednotka Tableau Interface	ks	1,000	363,38	363,38
78	001-6	Riadiaci Aktor 6M	ks	17,000	367,65	6 250,05
79	001-7	el. HUB	ks	1,000	384,75	384,75
80	001-8	Montáž a oživenie meteostanice a radiaceho systému	kompl	1,000	1 539,00	1 539,00
81	001-9	Ovládač žalúziový s el.blokovaním kontaktov Niko 170-75905 + kryt Niko 100-65905 Dodávka a montáž	ks	80,000	59,85	4 788,00
82	001-10	Kabeláž CYKY 3x2,5, dodávka a montáž	m	1 000,000	0,41	410,00
83	001-11	kabeláž CYKY 5x1,5, dodávka a montáž	m	5 000,000	0,43	2 150,00
84	001-12	Kabeláž JY(ST)Y 4x2,0x0,8, dodávka a montáž	m	5 000,000	0,37	1 850,00
85	001-13	Inštalčný plastový žľab 25x25mm, , dodávka a montáž	m	800,000	1,21	968,00

**Celkom**

**58 640,69**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objekt:** Suterén

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 20.9.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	973047121	Výsekanie v pod hĺbky kam. klenieb a betón. stropov kapsy pre klát. a krabice, veľ. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	3,000	2,57	7,71
2	974049330	Výrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm - 0,00176t	m	95,000	4,70	0,00
2.1		D+M lišty	m	95,000	2,98	283,10

### M

### Práce a dodávky M

#### 21-M

#### Elektromontáže

3	210010109	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	732,000	1,71	1 251,72
4	345750065100	Lišta hranatá z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS	m	650,000	1,03	669,50
5	345750065180	Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, LHD 40x20 mm, KOPOS	m	82,000	5,30	434,60
6	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	3,000	1,28	3,84
7	345410002400	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	ks	3,000	0,21	0,63
8	210010332	Krabica pre lištový rozvod s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia	ks	48,000	4,28	205,44
9	345410014670	Krabica odbočná s viečkom VLK 80 a svorkovnicou S - 66 z PVC biela LK 80/3 HB, šxvxh 82x82x24,5 mm, KOPOS	ks	48,000	3,41	163,68
10	210010351	Krabičková rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	25,000	10,26	256,50
11	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	25,000	2,64	66,00
12	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	1 650,000	0,86	1 419,00
13	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektrik	ks	1 650,000	0,01	16,50
14	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	520,000	1,28	665,60
15	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	26,000	4,28	111,28
16	345340003000	Qa - SPINAC RADENIE 1, 10A/250V, 50Hz, IP44	ks	26,000	3,36	87,36
17	210110003	Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia	ks	11,000	4,28	47,08
18	345330002915	Qb - SPINAC RADENIE 5, 10A/250V, 50Hz, IP44	ks	11,000	3,36	36,96
19	210110004	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	9,000	4,28	38,52
20	345330002920	Qc - SPINAC RADENIE 6, 10A/250V, 50Hz, IP44	ks	9,000	2,69	24,21
21	210110005	Krížový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	4,70	9,40
22	345330002925	Qd - SPINAC RADENIE 7, 10A/250V, 50Hz, IP44	ks	2,000	3,87	7,74
23	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový so sig.tlejivkou - radenie 1 S	ks	3,000	2,57	7,71
24	345340004600	Qf - TLACIDLOVÝ OVLADAC 1/0s SO SIGNALKOU, 10A/250V, 50Hz, IP20	ks	3,000	3,63	10,89
25	210111032	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	37,000	6,84	253,08
26	345510005910	Zásuvka Praktik dvojnásobná, radenie 2x(2P+PE), IP44, na povrch, biela	ks	37,000	4,91	181,67

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Suterén

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šafa

Spracoval:

Dátum: 20.9.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
27	210111103	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	2,000	5,56	11,12
28	345510003300	Zásuvka nástenná IZS 1645 16A/500V/4P IP44, SEZ	ks	2,000	7,34	14,68
29	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	3,000	51,30	153,90
30	357110001400	Rozvádzač RS.1 s výzbrojou	kpl	1,000	1 282,50	1 282,50
31	357110001500	Rozvádzač RS.2 s výzbrojou	kpl	1,000	1 282,50	1 282,50
32	357110001600	Rozvádzač RS.3 s výzbrojou	kpl	1,000	1 282,50	1 282,50
33	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	8,000	68,40	547,20
34	357110001200	Rozvádzač RH.NZ s výzbrojou	kpl	1,000	5 015,50	5 015,50
35	357110001300	Rozvádzač RH s výzbrojou	kpl	1,000	9 583,40	9 583,40
36	357110002000	Rozvádzač RS.4 s výzbrojou	kpl	1,000	2 592,50	2 592,50
37	357110002200	Rozvádzač RS.VZT s výzbrojou	kpl	1,000	2 137,50	2 137,50
38	210190056	Montáž záložného zdroja UPS	ks	1,000	427,50	427,50
39	384490002400	Záložový zdroj napájania UPS 400/400V 80kVA, doba zálohovania 60 min	ks	1,000	19 237,50	19 237,50
40	210201401	Montáž a zapojenie svetidla	ks	123,000	5,56	683,88
41	348420000400	A - SVIETIDLO LED, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP66, 139lm/W S EL.PREDRADNIKOM, OlevonF 12 B 4000-840 ET PC	ks	88,000	28,30	2 490,40
42	348420000500	B - SVIETIDLO LED BODOVE, INTERIEROVE, 22W, 230V 50Hz, IP40, 123lm/W S EL.PREDRADNIKOM, Mondia G2 WD3 LED2800-830 ET	ks	27,000	59,85	1 615,95
43	348420000600	C - SVIETIDLO LED BODOVE, INTERIEROVE, 28W, 230V 50Hz, IP40, 107lm/W S EL.PREDRADNIKOM, 74R WD3 LED3300-830 ET	ks	5,000	78,92	394,60
44	348420000700	D - Siteco, PrevLiFL2,5250lm840,0/1,sw	ks	3,000	38,05	114,15
45	210222040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	18,000	4,28	77,04
46	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	18,000	0,38	6,84
47	354410006900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	18,000	0,44	7,92
48	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm <sup>2</sup>	m	238,000	0,68	161,84
49	341110010800	Vodič medený CYY 6 mm <sup>2</sup>	m	238,000	0,52	123,76
50	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 550,000	0,68	1 054,00
51	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	1 550,000	0,26	403,00
52	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	851,000	0,86	731,86
53	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	851,000	0,41	348,91
54	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	320,000	0,86	275,20
55	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	320,000	0,43	137,60
56	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	104,000	0,86	89,44
57	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	104,000	0,68	70,72
58	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	118,000	1,37	161,66
59	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm <sup>2</sup>	m	118,000	1,57	185,26
60	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	167,000	0,86	143,62
61	341610013700	Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m	167,000	0,31	51,77
62	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	142,000	0,86	122,12
63	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	142,000	0,57	80,94
64	210881091	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	154,000	0,86	132,44
65	341610015900	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	154,000	0,85	130,90
66	210881092	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x2,5	m	284,000	0,86	244,24
67	341610016000	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x2,5 mm <sup>2</sup>	m	284,000	0,81	230,04



## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objekt:** Suterén

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 20.9.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
68	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	660,000	0,86	567,60
69	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	660,000	1,05	693,00
70	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	62,000	0,86	53,32
71	341610016900	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2	m	62,000	1,36	84,32
72	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	520,000	0,34	176,80
73	345840003200	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (číslice 0-9), typ JSET	ks	3,000	11,01	33,03
74	210950111	Zväzkovanie káblov	ks	960,000	0,34	326,40
75	247710004300	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 200x3,6 mm	ks	960,000	0,10	96,00
76	DP	Dopravné náklady	%	745,039	0,86	640,73
77	MV	Murárske výpomoci	%	745,039	0,86	640,73
78	PM	Podružný materiál	%	622,736	0,86	535,55
79	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	745,039	0,86	640,73
80	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	ks	3,000	12,83	38,49
81	404610002500	Čidlo alebo senzor pohybu DICROMAT	ks	3,000	28,46	85,38

### VRN

### Vedľajšie rozpočtové náklady

82	001000031.S	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	436,05	436,05
83	001000032.S	Demontáž exis. elektroinštalácie	kpl	1,000	410,40	410,40
84	001000033.S	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	136,80	136,80
85	001000034.S	Revízia	kpl	1,000	855,00	855,00

**Celkom**

**66 548,45**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objekt:** Zariadenie odvodu dymu a tepla

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto: Šaľa

Spracoval:

Dátum: 20.09.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

### M Práce a dodávky M

#### 21-M Elektromontáže

1	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ hFXP 20, uložená pevne	m	461,538	1,28	590,77
2	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP DN 20	m	461,538	0,48	221,54
3	345710017800	Príchytka rúrky HFCL20 20mm PVC biela	ks	500,000	0,20	100,00
4	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	972,000	0,86	835,92
5	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektríc	ks	972,000	0,01	9,72
6	210100002	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	320,000	1,28	409,60
7	210190061	RM.ZOTaSH1 – dodávka technológie –	kpl	1,000	0,00	0,00
8	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov držiak káblov	ks	511,000	0,86	439,46
9	345710036550	Držiak káblov KOPOS SD2	ks	511,000	0,53	270,83
10	210881354	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 4x4	m	1 440,000	1,28	1 843,20
11	341610027900	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 4x4 mm <sup>2</sup>	m	1 440,000	2,95	4 248,00
12	210881362	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	261,000	0,86	224,46
13	341610028700	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	261,000	1,78	464,58
14	210881363	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	518,000	0,86	445,48
15	341610028800	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	518,000	2,31	1 196,58
16	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	22,000	0,43	9,46
17	345840003200	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm <sup>2</sup> (čísllice 0-9), typ JSET	ks	1,000	11,01	11,01
18	DP	Dopravné naklady	%	127,027	0,86	109,24
19	MV	Murárske výpomoci	%	127,027	0,86	109,24
20	PM	Podružný materiál	%	80,729	0,86	69,43
21	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	127,027	0,86	109,24

#### VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

22	001000031.S	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	401,85	401,85
23	001000032.S	Demontáž exis. elektroinštalácie	kpl	1,000	290,70	290,70
24	001000033.S	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	162,45	162,45

**Celkom**

**12 572,76**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu

EPS

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Projektant

Ing. Draškovič

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

20.9.2021

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 29 465,93	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 26 791,68	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 56 257,61	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 56 257,61
<b>Objednávateľ</b>				24	DP H 20,00 % z 11 251,52
Dátum a podpis		Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 67 509,13</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpochty</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

## Rekapitulácia – EPS

**Stavba:** REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu

Objednávateľ: MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 20.9.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
EPS				
1	Zariadenia systému EPS	29 975,31	5 995,06	35 970,37
2	Káble elektroinštalačné práce a krytovací materiál	15 817,78	3 163,56	18 981,34
3	Ostatné práce spolu	3 947,52	789,50	4 737,02
4	Oživovacie a programovacie práce	6 517,00	1 303,40	7 820,40
Celkom		56 257,61	11 251,52	67 509,13

## Rozpočet

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Časť:

EPS

Dátum: 20.09.2021

P.Č.	typ	Popis	Množstvo celkom	MJ	Dodávky		Montáž	
					Cena jednotková	Cena celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zariadenia systému EPS</b>								
1	IFS 7002	Ústredňa 4-slučková ústredňa	1	ks	1 106,28 €	1 106,28 €	290,40 €	290,40 €
2	IFS 7002-1	Ústredňa 1-slučková ústredňa	1	ks	627,17 €	627,17 €	290,40 €	290,40 €
3	12V	Akumulátory 18Ah	2	ks	15,64 €	31,28 €	4,84 €	9,68 €
4	12V	Akumulátory 4,5Ah	2	ks	40,46 €	80,92 €	4,84 €	9,68 €
5	FD 7130	optickodymový hlásič	227	ks	42,76 €	9 706,52 €	14,52 €	3 296,04 €
6	FD 7120	Termodiferenciálny hlásič	2	ks	38,35 €	76,70 €	14,52 €	29,04 €
7	FD 7160	optickoteplotný hlásič	1	ks	61,70 €	61,70 €	14,52 €	14,52 €
8	FD 7150	hlásič tlačidlový	44	ks	52,97 €	2 330,68 €	14,52 €	638,88 €
9		priesvitný kryt na tlačítka proti náhodnej aktivácii	44	ks	1,29 €	56,76 €	1,94 €	85,36 €
10	FD 7204	Sirény s majákom	14	ks	169,67 €	2 375,38 €	14,52 €	203,28 €
11	EMA24FRSR	vonkajšia siréna	3	ks	146,96 €	440,88 €	19,36 €	58,08 €
12	DB 7100	svorkovnice k hlásičom	244	ks	11,68 €	2 849,92 €	4,84 €	1 180,96 €
13	AC8003	podložka pod svorkovnice	70	ks	4,05 €	283,50 €	9,68 €	677,60 €
14	FD7203	vstupnovýstupný modul /ovládanie rozhlasu a ZOTASH	5	ks	102,90 €	514,50 €	19,36 €	96,80 €
16	FD7203-1	vstupnovýstupný modul /ovládanie deverí, el. rozv. Ventilátory/	24	ks	86,99 €	2 087,76 €	19,36 €	464,64 €
<b>SPOLU</b>					<b>Dodávky</b>	<b>22 629,95</b>	<b>Montáž</b>	<b>7 345,36</b>
<b>Káble elektroinštalčné práce a krytovací materiál</b>								
16	Firecel 1 x 2 x 1mm2	káble na hlásiacu linku s funkčnosťou počas horenia min. 30 minút	3800	bm	0,92 €	3 496,00 €	0,97 €	3 686,00 €
	JE-H(SI)H 4x2x0,8							
17	FE180/PS60	Kábel na ovládanie ZOTASH	60	bm	2,19 €	131,40 €	0,97 €	58,20 €
18	LHD 40X20	lišta hranatá 40X20mm (dĺž. 2m), HC	200	bm	0,92 €	184,00 €	0,97 €	194,00 €
19	AC7R	Káblové klipy na priame ukotvenie kábla na podklad/ alebo alternatívny úchyt	3000	ks	0,46 €	1 380,00 €	0,97 €	2 910,00 €
20	AC8RS	Káblové klipy na priame ukotvenie kábla na podklad/ alebo alternatívny úchyt	2000	ks	0,55 €	1 100,00 €	0,97 €	1 940,00 €
21		spojovací materiál/hmoždenky, štrôby, viazací materiál/	1	ks	183,92 €	183,92 €	0,00 €	0,00 €
22		SPOLU	2	ks	180,33 €	360,66 €	96,80 €	193,60 €
		Požiarne penal s PO 45 min.						
<b>SPOLU</b>					<b>Dodávky</b>	<b>6 835,98 €</b>	<b>Montáž</b>	<b>8 981,80 €</b>
<b>Ostatné práce spolu</b>								
23	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom hĺbky do 30 mm, šírky do 30 mm	2000	bm			1,84 €	3 680,00 €
24		drobné murárske a zámočnické práce	1	ks	83,60 €	83,60 €	183,92 €	183,92 €
<b>SPOLU</b>						<b>83,60 €</b>		<b>3 863,92 €</b>
<b>Oživovacie a programovacie práce</b>								
25		oživenie / Prvá kontrola a odborná prehliadka systému EPS	1	ks			3 325,00 €	3 325,00 €
26		Projekt skutočného vyhotovenia	1	ks			1 330,00 €	1 330,00 €
27		Dopravné náklady	1	ks			1 634,00 €	1 634,00 €
28		Zaškolenie obsluhy	1	ks			228,00 €	228,00 €
<b>SPOLU</b>								<b>6 517,00 €</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu

JKSO

EČO

Miesto

Hlasová signalizácia

Objednávateľ

MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Projektant

Ing. Draškovič

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

20.9.2021

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

### A Základné rozp. náklady

1	HSV Dodávky	0,00
2	Montáž	0,00
3	PSV Dodávky	13 535,42
4	Montáž	19 008,63
5	"M" Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	32 544,05
20	HZS	0,00

### B Doplnkové náklady

8	Práce nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

### C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhot

Pečiatka

MENERT spol. s r.o.  
Hlboké 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 173 30 165  
IČ DPH: SK2020373795

Dátum

Pečiatka

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	32 544,05
24	DP H 20,00 % z	6 508,81
25	Cena s DPH (r. 23-24)	39 052,86

### E Prípochy a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00



## Rekapitulácia – Hlasová signalizácia

**Stavba:** REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objednávateľ:** MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

**Zhotoviteľ:** MENERT spol. s r.o.

**Spracoval:**

**Miesto:** Šaľa

**Dátum:** 20.9.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Hlasová signalizácia</b>				
1	Zariadenia systému HSP celkom	14 359,97	2 871,99	17 231,96
2	Dodávka a montáž rozvodov	8 029,58	1 605,92	9 635,50
3	Ostatné práce spolu	4 315,50	863,10	5 178,60
4	Oživovacie a programovacie práce celkom	5 839,00	1 167,80	7 006,80
<b>Celkom</b>		<b>32 544,05</b>	<b>6 508,81</b>	<b>39 052,86</b>

## Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu  
 Objekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu  
 Časť: Hlasová signalizácia

Dátum: 20.09.2021

p.č.	typ	Popis	Množstvo celkom	MJ	Dodávky		Montáž	
					Cena jednotková	Cena celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zariadenia systému HSP</b>								
1	VM-3360VA	- Integrovaný systém Venas integrujúci funkciu evakuačného a ozvučovacieho systému podľa EN 60849, zabudovaný zosil. 360W/100V	1	ks	1 288,70 €	1 288,70 €	558,86 €	558,86 €
2	VM-3360E	- rozširujúca jednotka pre 6 zón, vstavaný zosilňovač 360W/100V	1	ks	1 203,20 €	1 203,20 €	493,45 €	493,45 €
3	VM-3240E	Rozširujúca jednotka pre ústrednú hlasovej signalizácie požiaru	1	ks	811,82 €	811,82 €	405,92 €	405,92 €
4	VP-2421	- výkonový zosilňovač 1 x 420W/100V, odbočky na 70 a 50V,	1	ks	712,22 €	712,22 €	270,61 €	270,61 €
5	MS1033	- dvojité zdroje s dvomi nezávislými sekciami CD-USB alebo SD karta MP3 a FM Tuner 87.5-108MHz, 19"/1U, s odnímateľnými rack držiakmi, IR diaľkové ovládanie	1	ks	249,45 €	249,45 €	124,73 €	124,73 €
6	VP-200VX	- vstupný modul výkonových zosilňovačov určený pre zosilňovače VP-2064, VP-2122, VP-2241, VP-2421	1	ks	14,75 €	14,75 €	7,38 €	7,38 €
7	RM-200M	- mikrofónny pult, 10 programovateľných tlačidiel pre hlásenie do zón, tlačidlá pre aktivovanie poplach. hlásení a správ digitál. hlásiča, pripojenie 5 STP káblom (4 páry) do vzdial. 800 m	1	ks	266,76 €	266,76 €	133,38 €	133,38 €
8	RM-210	- rozšírenie mikrof. pultu o 10 tlačidiel pre hlásenie do zón	1	ks	160,31 €	160,31 €	80,16 €	80,16 €
9	RM-300MF	Požiarne panel s mikrofónom a ovládacími tlačidlami spúšťania upozorňujúcich a alarmových hlásení, pripojenie 5 STP káblom (4 páry) do vzdial. 800 m	1	ks	319,99 €	319,99 €	160,00 €	160,00 €
10	VX-2000DS	- jednotka zálohového napájania, pri výpadku napájania zosilňovačov pripoji napájanie 24 Vjs z akumulátorov, 6 výstupov 24 Vjs/25 A, zabezpečuje nabíjanie akumulátorov 2 x 12 Vjs.Certifikát EN 54-4.	1	ks	554,90 €	554,90 €	234,70 €	234,70 €
11	12V/96Ah	Akumulátor bezúdržbový 12V/95Ah s predĺženou životnosťou AGM, VRLA	2	ks	147,28 €	294,56 €	73,64 €	147,28 €
12	Conteg RI7	stojan 19" 27U, 600 x 600 mm, vrátane vybavenia, kabeláže a svorkovnic	1	ks	53,11 €	53,11 €	26,55 €	26,55 €
13	BS-678BSW	BS-678BSW - reproduktorová skrinka 6W/100V, drevená skrinka + kovová mriežka, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, odbočky 3W, 1,5W a 0,8W, citlivosť 94dB (1W/1m), frekvenčný rozsah 100 Hz - 20 kHz, 310(W) x 190(H) x 100(D)mm	139	ks	26,33 €	3 659,87 €	9,30 €	1 292,70 €
14	BS-1015 BSW	- univerzálna 2-pásmová reproduktor. skrinka, plast + kovová mriežka, 15W/100V a 8 Ohm, odbočky 10W/5W, 80 Hz - 20 kHz, citlivosť 90 dB, IP-X3 (vonkajšie prostredie pod prístreškom), rozmery 196 (v) x 290 (š) x 150 (h) mm, možnosť inštalácie zvisle a vodorovne, v dodávke štandardný držiak (nastavenie náklonu), farba čierna (/B) alebo biela (/W)	13	ks	77,05 €	1 001,65 €	30,14 €	391,82 €
<b>SPOLU</b>					<b>Dodávky</b>	<b>10 591,29</b>	<b>Montáž</b>	<b>3 768,68</b>
<b>káble elektroinštalačné práce a krytovací materiál</b>								
15	FE180/PS60	2NXH 2 x 1,5 mm2 káble pre reproduktorové linky	2200	bm	0,56 €	1 232,00 €	0,94 €	2 068,00 €
16	K1-9S /EI-PUK	Káblové klipy na priame ukotvenie kábla na podklad/ alebo alternatívny úchyt	2600	bm	0,48 €	1 248,00 €	0,94 €	2 444,00 €
17	K2-9S / EI-PUK	Káblové klipy na priame ukotvenie kábla na podklad/ alebo alternatívny úchyt	400	bm	0,48 €	192,00 €	0,94 €	376,00 €
18	LHD 40X20	lišta hranatá 40X20mm (dĺž. 2m), HC	60	bm	1,57 €	94,20 €	1,88 €	112,80 €
19		SPOLU	1	ks	94,05 €	94,05 €	47,03 €	47,03 €
20		Požiarne penal s PO 45 min.	2	ks	41,94 €	83,88 €	18,81 €	37,62 €
<b>SPOLU</b>						<b>2 944,13 €</b>		<b>5 085,45 €</b>
<b>Ostatné práce spolu</b>								
21		Vytváranie drážok ručným drážkovačom hĺbky do 30 mm, šírky do 30 mm	4000	bm			0,94 €	3 760,00 €
22		drobné murárske a zámočnícke práce, spolu	1	ks	85,50 €	85,50 €	470,00 €	470,00 €
<b>SPOLU</b>						<b>85,50 €</b>		<b>4 230,00 €</b>
<b>Oživovacie a programovacie práce</b>								
23		Oživenie, naprogramovanie, prvá kontrola	1	ks			3 040,00 €	3 040,00 €
24		Projekt skutkového vyhotovenia	1	ks			1 140,00 €	1 140,00 €
25		Dopravné náklady	1	ks			1 425,00 €	1 425,00 €
26		Zaškolenie obsluhy	1	ks			234,00 €	234,00 €
27		<b>SPOLU</b>						<b>5 839,00 €</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu	JKSO	
		EČO	
	Scénické osvetlenie	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šala		
Projektant	Ing. Draškovič		
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		20.9.2021	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v

EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky	8 Práce nadčas	13 GZS
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky
4 Montáž	11	16 Vplyv prostredia
5 "M" Dodávky		17 Iné VRN
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6) 83 420,18	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22 83 420,18
Pečiatka		24 DP H #### % z 16 684,04
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) 100 104,22
Dátum a podpis		E Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie

MENERT spol. s r.o.  
Hiboká 3, 927 01 ŠALA  
IČO: 179 86 185  
Č DPH: SK2020373795

## Rekapitulácia – Scénické osvetlenie

**Stavba:** REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu

Objednávateľ: MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 20.9.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	<b>Scénické osvetlenie</b>			
1	Divadelná sála – scénická technika	41 796,57	8 359,31	50 155,88
2	Estrádna sála – scénická technika	22 919,83	4 583,97	27 503,80
3	Inteligentné svietidlá	4 856,24	971,25	5 827,49
4	Divadelná sála - kabeláže	2 966,96	593,39	3 560,35
5	Estrádna sála - kabeláže	1 902,42	380,48	2 282,90
6	Divadelná sála - kabeláž ozvučenie	2 723,04	544,61	3 267,65
7	Estrádna sála - kabeláž ozvučenie	2 334,72	466,94	2 801,66
8	Interkom	3 920,40	784,08	4 704,48

**Celkom**

**83 420,18**

**16 684,04**

**100 104,22**

## Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Časť: Scénické osvetlenie

Dátum:

20.09.2021

P.Č.	Popis	Referenčný model	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	7	8
<b>Divadelná sála - scénická technika</b>						
1	DTS SCENA LED 200 200W LED, stmievanie, manuálny zoom 14° - 77°		26 ks		803,6	20 893,60 €
2	DTS SCENA LED 200 - profilo C Studiopar 18x8W 18x8W RGBW 4IN1 25°		8 ks		1262,8	10 102,40 €
3			18 ks		227,04	4 086,72 €
4	C SB6 DMX SPLITTER 6CH		2 ks		121,44	242,88 €
5	Pracovné svetlo OSRAM LEDVANCE 150W WW		3 ks		223,52	670,56 €
	Rozvádzač 125A					
	-Hlavný istič 125A					
	-6x postupne oneskorený okruh pre 12ks zásuviek 230V/16 (Každý okruh zvlášť chránený prúdovým chráničom)					
	-72x istený vývod 16A pre zásuvku 230V					
	-Zapnutie/vypnutie celého systému kľúčovým spínačom					
	-Central STOP					
	-Nástenná montáž, tmavošedé farebné prevedenie					
	-Spĺňa aktuálne bezpečnostné normy					
6			1 ks		2741,2	2 741,20 €
7	RACK 9U 450mm		1 ks		154	154,00 €
8	Kábel prepojovací DMX 5Pin Neutrik/Cordial 2m		15 ks		11	165,00 €
9	Kábel prepojovací DMX 5pin-3pin Neutrik/Cordial 2m		5 ks		10,47	52,35 €
10	Kábel prepojovací DMX 3pin Neutrik/Cordial 2m		10 ks		9,94	99,40 €
11	Pojistné lanko s certifikátom 120cm 15Kg		47 ks		3,6	169,20 €
			8		7,2	57,60 €
12	Pojistné lanko s certifikátom 120cm 20Kg		ks			
			1		16,9	16,90 €
13	Kábel prepojovací DMX 3pin Neutrik/Cordial 10m (pre pripojenie dmx ovládacieho pultu)		ks			
14	Kábel prepojovací Powercon-IEC 10m Neutrik		1 ks		12,76	12,76 €
	Montáž svetidiel a ovládacieho pultu.		1		1320	1 320,00 €
	-Montáž 55ks svetidiel					
	-Zapojenie 55ks svetidiel					
	-Nastavenie 55ks svetidiel					
	-Pojistenie 55ks svetidiel pojistným lankom					
	-Zapojenie ovládacieho pultu					
	-Zaškolenie obsluhy					
15	Ukončenie kabeláže od svetidiel a pripojnic		ks			
						704,00 €

	DTS SCENA LED 200			
	200W LED, stmievanie, manuálny zoom 14° - 77°			
1	-Ukončenie kabeláže do rozvádzača	26 ks	803,6	20 893,60 €
	-Montáž rozvádzača			
	-Montáž racku 9U			
	-Ukončenie DMX kabeláže do splittra, zapojenie prípojníc do splittra			
16		1 ks	704	
17	Revízia elektrotechnických prác a zapojení	1 ks	308	308,00 €
	<b>SPOLU</b>			<b>41 796,57 €</b>
	<b>Estrádna sála - scénická technika</b>			
18	Zero88 FLX 548 1 Univ DMX	1 ks	1902,56	1 902,56 €
	DTS SCENA LED 200			
	200W LED, stmievanie, manuálny zoom 14° - 77°			
19		14 ks	1000,2	14 002,80 €
	C Studiopar 18x8W			
	18x8W RGBW 4IN1 25°			
20		12 ks	246,84	2 962,08 €
21	C SB6 DMX SPLITTER 6CH	1 ks	132	132,00 €
22	Pracovné svetlo OSRAM LEDVANCE 150W WW	1 ks	223,52	223,52 €
	Rozvádzač 63A			
	-Hlavný istič 63A			
	-Centrálny prúdový chránič			
	-4x postupne oneskorený okruh pre 12ks zásuviek 230V/16 (Každý okruh zvlášť chránený prúdovým chráničom)			
	-48x istený vývod 16A pre zásuvku 230V			
	-Zapnutie/vypnutie celého systému kľúčovým spínačom			
	-Central STOP			
	-Nástenná montáž, tmavošedé farebné prevedenie			
	-Splňa aktuálne bezpečnostné normy			
23		1 ks	1628	1 628,00 €
24	RACK 9U 450mm	1 ks	154	154,00 €
25	Kábel prepojovací DMX 5Pin Neutrik/Cordial 2m	7 ks	11	77,00 €
26	Kábel prepojovací DMX 5pin-3pin Neutrik/Cordial 2m	9 ks	10,47	94,23 €
27	Kábel prepojovací DMX 3pin Neutrik/Cordial 2m	7 ks	9,94	69,58 €
28	Pojistné lanko s certifikátom 120cm 15Kg	29 ks	3,6	104,40 €
	Kábel prepojovací DMX 3pin Neutrik/Cordial 10m (pre pripojenie dmx ovládacieho pultu)	1 ks	16,9	16,90 €
		1	12,76	12,76 €
30	Kábel prepojovací Powercon-IEC 10m Neutrik	ks		



1	DTS SCENA LED 200 200W LED, stmievanie, manuálny zoom 14° - 77°	26 ks	803,6	20 893,60 €
	Montáž svetidiel a ovládacieho pultu. -Montáž 29ks svetidiel -Zapojenie 29ks svetidiel -Nastavenie 29ks svetidiel -Pojistenie 29ks svetidiel pojistným lankom -Zapojenie ovládacieho pultu -Zaškolenie obsluhy			
31	Ukončenie kabeláže od svetidiel a prípojnic -Ukončenie kabeláže do rozvádzača -Montáž rozvádzača -Montáž racku 9U -Ukončenie DMX kabeláže do splittra, zapojenie prípojnic do splittra	1 ks	704	704,00 €
32		1 ks	528	528,00 €
33	Revízia elektrotechnických prác a zapojení	1 ks	308	308,00 €
	<b>SPOLU</b>			<b>22 919,83 €</b>
	<b>Inteligentné svetidlá</b>			
34	ADJ Vizi BSW300	4 ks	1152,8	4 611,20 €
35	Kábel prepojovací DMX 5pin-3pin Neutrik/Cordial 2m	4 ks	10,47	41,88 €
36	Manfrotto klema 13-55mm	4 ks	32,61	130,44 €
37	Pojistné lanko s certifikátom 120cm 35Kg	4 ks	18,18	72,72 €
	<b>SPOLU</b>			<b>4 856,24 €</b>

## Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Časť: Scénické osvetlenie-kabeláže

Dátum: 20.09.2021

P.Č.	Popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	5	7	8
	<b>Divadelná sála - kabeláž</b>				
1	Kábel DMX Cordial	820 m		1,02	836,40 €
2	Kábel CHKE-R 2x1,5mm nehorľavý	110 m		0,61	67,10 €
3	Kábel CHKE-R 3x2,5mm nehorľavý	110 m		0,96	105,60 €
4	Zásuvka na povrch dvojité VT ABB	2 ks		6,27	12,54 €
5	Prípojnicia DMX XLR 3pin Neutrik na povrch (OUT)	9 ks		26,4	237,60 €
6	Prípojnicia DMX XLR 3pin+PWR+Riadenie systému kľúčovým spínačom na povrch/pod omietku	3 ks		220	660,00 €
7	Trubka FXP16	344 m		0,33	113,52 €
8	Trubka FXP32	75 m		0,84	63,00 €
9	Ochranný návlak pre vedenie kabeláže pre komunikačný signál (4x Svetelná látka pohyblivá)	1 ks		387,2	387,20 €
10	Ostatný inštalačný materiál	1 ks		132	132,00 €
11	Inštalácia	1 ks		352	352,00 €
	<b>SPOLU</b>				<b>2 966,96 €</b>
	<b>Estrádna sála - kabeláž</b>				
12	Kábel DMX Cordial	290 m		1,02	295,80 €
13	Kábel CHKE-R 2x1,5mm nehorľavý	95 m		0,61	57,95 €
14	Kábel CHKE-R 3x2,5mm nehorľavý	95 m		0,96	91,20 €
15	Zásuvka na povrch dvojité VT ABB	1 ks		6,27	6,27 €
16	Prípojnicia DMX XLR 3pin Neutrik na povrch (OUT)	6 ks		26,4	158,40 €
17	Prípojnicia DMX XLR 3pin+PWR+Riadenie systému kľúčovým spínačom na povrch/pod omietku	3 ks		220	660,00 €
18	Trubka FXP16	260 m		0,33	85,80 €
19	Trubka FXP32	75 m		0,84	63,00 €
20	Ostatný inštalačný materiál	1 ks		132	132,00 €
21	Inštalácia	1 ks		352	352,00 €
	<b>SPOLU</b>				<b>1 902,42 €</b>

<b>Kabeláž ozvučenie - Divadelná sála</b>			
22	Kábel multipárový CORDIAL 24ch	50 ks	11,18 559,00 €
23	Kábel signálový cordial	90 m	0,6 54,00 €
24	Kábel CHKE-R 3x2,5mm nehorľavý	140 m	0,96 134,40 €
25	Kábel FTP CAT5E	100 m	0,32 32,00 €
26	Kábel HDMI 10m	1 m	34,32 34,32 €
27	Zásuvka na povrch dvojité VT ABB	2 ks	6,27 12,54 €
28	Prípojnice HDMI Neutrik na povrch/pod omietku	1 ks	35,2 35,20 €
29	Prípojnice XLR Neutrik+230V Legrand na povrch/pod omietku Prípojny panel na povrch (sála): 1x Harting 64Ch 2x XLR (LR) 2x ETHERCON 1x HDMI 1x 230V Powercon Prípojny panel na povrch (Pódium): 10x XLR Mic IN 4x XLR Mic IN/Mon OUT COMBO 2x XLR (LR) 2x ETHERCON 1x 230V Powercon Prepojovací kábel Harting-fan out 16ch 5m 10x XLR Samec 4x XLR COMBO 2x XLR Samica  NEUTRIK/HARTING	4 ks	52,8 211,20 €
30		1 ks	506,7 506,70 €
31	Rozvádzač pre ozvučenie, spínanie zvukového systému kľúčom, istenie jednotlivých zariadení a prípojnic+zásuvky v racku.	1 ks	438,24 438,24 €
32	RACK 6U 400mm	1 ks	104,54 104,54 €
33	Trubka FXP25	90 m	0,46 41,40 €

34 Trubka FXP50	50 m	1,51	75,50 €
35 Ostatný inštalačný materiál	1 ks	132	132,00 €
36 Inštalácia	1 ks	352	352,00 €
<b>SPOLU</b>			<b>2 723,04 €</b>

#### Kabeláž ozvučenie - Estrádna sála

37 Kábel multipárový CORDIAL 24ch	30 m	11,18	335,40 €
38 Kábel signálový cordial	90 m	0,6	54,00 €
39 Kábel CHKE-R 3x2,5mm nehorľavý	100 m	0,96	96,00 €
40 Kábel FTP CAT5E	60 m	0,32	19,20 €
41 Zásuvka na povrch dvojité VT ABB	2 ks	6,27	12,54 €
42 Prípojnice XLR Neutrik+230V Legrand na povrch/pod omietku	4 ks	52,8	211,20 €

Prípojny panel na povrch (Sála):  
1x Harting 64Ch  
2x XLR (LR)  
2x ETHERCON  
1x 230V Powercon  
Prípojny panel na povrch (Pódium):  
10x XLR Mic IN  
4x XLR Mic IN/Mon OUT COMBO  
2x XLR (LR)  
2x ETHERCON  
1x 230V Powercon  
Prepojovací kábel Harting-fan out 16ch 5m  
10x XLR Samec  
4x XLR COMBO  
2x XLR Samica

#### NEUTRIK/HARTING

43	1 ks	506,7	506,70 €
----	------	-------	----------

Rozvádzač pre ozvučenie, spínanie zvukového systému kľúčom, istenie jednotlivých zariadení a prípojnic+zásuvky

44 v racku.	1 ks	438,24	438,24 €
45 RACK 6U 400mm	1 ks	104,54	104,54 €
46 Trubka FXP25	60 m	0,46	27,60 €
47 Trubka FXP50	30 m	1,51	45,30 €
48 Ostatný inštalačný materiál	1 ks	132	132,00 €
49 Inštalácia	1 ks	352	352,00 €
<b>SPOLU</b>			<b>2 334,72 €</b>

<b>Interkom</b>			
Interkom AXXENT SET:			
1x Master stanica do racku na pódiu			
2x Beltpack			
3x Slúchadlá s mikrofónom			
50	1 ks	2417,36	2 417,36 €
51	Prípojnice XLR Neutrik na povrch/pod omietku do réžie	1 ks	198 198,00 €
52	XLR Neutrik	3,8 m	250,8 953,04 €
53	Inštalácia	1 ks	352 352,00 €
<b>SPOLU</b>			<b>3 920,40 €</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šala

Projektant

Ing. Draškovič

Zhovievateľ

MENERT spol. s r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

20.9.2021

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v

EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sŕažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z
Dát		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zh					2 073,60
Dát				E Prípochy a odpochy	
				26	Dodávky objednávateľa
				27	Kľzáva doložka
				28	Zvýhodnenie
					0,00
					0,00
					0,00

MENERT spol. s r.o.  
Hiboká 3, 927 01 ŠALA  
IČO: 173 30 165

IČ DPH: SK2020373795



## Rozpočet

Stavba:

Objekt:

Časť:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šafa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Kinotechnika

Dátum: 20.09.2021

Číslo	Popis	Cena bez DPH, €	počet	jednotka	Celkom bez DPH
<b>JAVISKOVÁ MECHANIKA A ZATEMNENIE - KINOSÁLA - JAVISKO</b>					
1	Hlavná opona				
1.1	demontáž reproduktorov, držiakov, odpojenie projektora	360,00 €	1	ks	360,00 €
	inštalácia reproduktorov/držiakov a kabeláže, pripojenie projektora	720,00 €	1	ks	720,00 €
	kabeláž, klotz SCH2025	198,00 €	1	ks	198,00 €
	nová kalibrácia zvukového systému, nastavenie obrazu	225,00 €	1	ks	225,00 €
1.2	drobný montážny materiál	90,00 €	1	ks	90,00 €
	dopravné	135,00 €	1	ks	135,00 €
<b>CENA CELKOM, BEZ DPH:</b>					<b>1 728,00 €</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu

JKSO

EČO

Miesto

Vykurovanie

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Projektant

Ing. Draškovič

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

20.9.2021

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

### A Základné rozp. náklady

1	HSV Dodávky	0,00
2	Montáž	0,00
3	PSV Dodávky	0,00
4	Montáž	0,00
5	"M" Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	7 710,59
20	HZS	0,00

### B Doplnkové náklady

8	Práce nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

### C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 710,59
24	DP H 20,00 % z	1 542,12
25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 252,71

### E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

MENERT spol. s r.o.  
Iľboka 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 173 90 165  
DPH: SK2626373795

## Rozpocet

Stavba:

Objekt:

Cast:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šala - zníženie energetickej náročnosti objektu

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šala - zníženie energetickej náročnosti objektu

Vykurovanie

Dátum: 20.09.21

P.?	KCN	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Cena jednotková	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	SPOLU
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	9,00
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>									
713 - Izolácie tepelné									
3	MAT	319 1A0101	Objímka pre 2 skrutky, DN 25	6	kus	4,10		24,60	24,60
6	MAT	319 1A0104	Objímka pre 2 skrutky, DN 50	6	kus	5,60		33,60	33,60
7	MAT	319 1A0105	Objímka pre 2 skrutky, DN 65	10	kus	7,34		73,40	73,40
8	MAT	319 1A0106	Objímka pre 2 skrutky, DN 80	10	kus	9,20		92,00	92,00
10	MAT	553 362600	Tyc závitová pozinkovaná M8 x 1000 mm	32	kus	5,76		184,32	184,32
11	MAT	553 463920	Kotevný modul HILTI MQZ+HSA	2	kus	28,90		57,80	57,80
16	713	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	18	m	1,43	25,74		25,74
19	713	71346-2116	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	8	m	1,49	11,92		11,92
20	713	71346-2117	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 63	24	m	1,49	35,76		35,76
21	713	71346-2119	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 90	24	m	1,56	37,44		37,44
25	MAT	283 771166	Izolácia potrubia Mirelon DN25x30mm	18	m	2,36		42,48	42,48
28	MAT	283 771200	Izolácia potrubia DN50x50mm	8	m	4,14		33,12	33,12
29	MAT	283 771220	Izolácia potrubia Mirelon DN65x60mm	24	m	8,19		196,56	196,56
30	MAT	283 771223	Izolácia potrubia Mirelon DN80x80mm	24	m	13,86		332,64	332,64
33	713	71399-9904	Izolácie tepelné, HZS T4	10	hod	13,50	135,00		135,00
34	MAT	283 771300	Spona na MIRELON	200	kus	0,05		10,00	10,00
34.1			Izolácia potrubia DN65 hr 20mm	36	m	8,00		288,00	288,00
34.2			Montáž izolácie potrubí DN65	36	m	1,50	54,00		54,00
34.3			Likvidácia pôvodnej izolácie	1	sub.	300,00	300,00		300,00
35	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,1	t	29,94	2,99		2,99
713 - Izolácie tepelné spolu:							602,85	1 368,52	1 971,37
733 - Rozvod potrubia									
57	731	73312-1120	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 70/3,6	24	m	20,27	486,48		486,48
58	731	73312-1125	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/3,6	24	m	35,10	842,40		842,40
62	731	73312-2205	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25	18	m	9,32	167,76		167,76
65	731	73312-2208	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 50	8	m	24,15	193,20		193,20
66	731	73319-0217	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 51/2,6	26	m	0,54	14,04		14,04
67	731	73319-0232	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5	48	m	0,90	43,20		43,20
67.1			Demontáž oceľového potrubia DN65 - suterén, miestnosť VZT	28	m	7,95	222,60		222,60
67.2			Demontáž korzolu	10	ks	3,71	37,10		37,10

67.3			Oceľové potrubie DN65	36	m	11,93		429,48	429,48
67.4			Montáž oceľového potrubia DN65	36	m	29,63	1 066,68		1 066,68
67.5			Kolená 90 st. DN 65	16	ks	7,36		117,76	117,76
67.6			Montáž kolená 90 st. DN 65	16	ks	25,45	407,20		407,20
67.8			Tlaková skúška potrubia DN65	36	m	1,60	57,60		57,60
69	731	99873-3103	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	0,3	t	40,13	12,04		12,04
			733 - Rozvod potrubia spolu:				3 550,30	547,24	4 097,54
			734 - Armatúry						
84	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	2	kus	3,34	6,68		6,68
87	731	73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	2	kus	6,17	12,34		12,34
87	731	73420-9119	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 1/2	2	kus	7,84	15,68		15,68
91	731	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	2	kus	10,93	21,86		21,86
94	731	73423-1218	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 2	2	kus	26,76	53,52		53,52
94	731	73423-1219	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 2 1/2	2	kus	34,79	69,58		69,58
94.1			Odvzdušnenie 1/2"	4	ks	39,71		158,84	158,84
94.2			Montáž odvzdušnenie 1/2"	4	ks	25,12	100,48		100,48
94.3			Montážny a spojovací materiál	1	sub	250,00	250,00		250,00
94.4			Demontáž radiátora článkového liatinového	3	ks	20,90	62,70		62,70
94.5			Odrežanie konzol radiátora	12	ks	3,80	45,60		45,60
94.6			Demontáž ventilov radiátora	3	ks	2,97	8,91		8,91
94.7			Úprava pripojenia k radiátorom	6	ks	28,00	168,00		168,00
94.8			Radiátor Korad 22K/900/600	2	ks	106,77		213,54	213,54
94.9			Konzola na uchytienie radiátora	2	ks	12,95		25,90	25,90
94.10			Radiátorový ventil 3/8" s termostatickou hlavickou	3	ks	15,36		46,08	46,08
94.11			Montáž radiátorov vrátane radiátorovej konzoly, radiátora, ventilov, hlavice	3	ks	35,00	105,00		105,00
115	731	99873-4103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,1	t	30,74	3,07		3,07
			734 - Armatúry spolu:			1367,78	923,42	444,36	1 367,78
			783 - Nátery						
161	783	78342-5350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	110	m	2,49	273,90		273,90
			783 - Nátery spolu:				273,90	0,00	273,90
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				5 350,47	2 360,12	7 710,59
			Za rozpočet celkom				5 350,47	2 360,12	7 710,59

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie

**Vzduchotechnika a chladenie**

Objednávateľ: MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šala

Projektant: Ing. Draškovič

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Spracoval:

Rozpočet číslo:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Dňa

Položiek

20.9.2021

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	-----------	-------	------------------

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HS	Dodáv	0,00	8 Práce nadčas	13 GZS	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce	0,00
3 PS	Dodávky		10 Kultúrna pamiatka	15 Sťaženie podmienky	0,00
4	Montáž		11	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodáv	0,00		17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00		18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		280 301,12	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činn	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

## D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	280 301,12
D	
24 P 20,00 % z	56 060,22
H	

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-24) 336 361,34

Dátum

Pečiatka

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.

## E Prípady a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľúčová doložka	0,00
28 Zvýhodnenie	0,00

Dátum

Pečiatka

## Rekapitulácia – Vzduchotechnika a chladenie

**Stavba:** REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu

Objednávateľ: MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 20.9.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	<b>Vzduchotechnika a chladenie</b>			
1	Vetranie a chladenie estrádnej sály	75 534,78	15 106,96	90 641,74
2	Vetranie a chladenie Divadelnej sály	82 459,72	16 491,94	98 951,66
3	Vetranie vstupnej haly	16 503,14	3 300,63	19 803,77
4	Zdroj chladu	51 719,30	10 343,86	62 063,16
5	vetranie CHUC	3 266,34	653,27	3 919,61
6	Vetranie sociálnych priestorov	6 866,34	1 373,27	8 239,61
7	Iné	43 951,50	8 790,30	52 741,80
<b>Celkom</b>		<b>280 301,12</b>	<b>56 060,22</b>	<b>336 361,34</b>



## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Časť: Vzduchotechnika

Dátum: 20.9.2021

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Montáž celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9

M

### PRÁCE A DODÁVKY M

24-M

#### Zariadenie č. 1: Vetranie a chladenie priestorov Estrády

1.01	429	429721555	Vetracia jednotka (napr. WOLF AHU TE 260), Q=18.300 m <sup>3</sup> /h, vr. Zmiešavacieho uzla pre ÚK a CHL - ekvivalent REMAK AeroMaster XP 28	ks	1,000	29 666,97	29 666,97	2 380,50
			MaR	ks	1,000	7 353,29	7 353,29	1 035,00
1.02	429	429713245	Protidažďová žalúzia PZ ALS 2000x800 UR S	ks	1,000	310,08	310,08	46,58
1.03	429	429715104	Tlmič hluku THH 2000x900/1500	ks	4,000	687,14	2 748,56	824,58
1.04	429	429683497	Požiarna klapka PKTM 1000x900.11, vr. Príložiek PR 1000x900	ks	2,000	290,47	580,94	103,50
1.05	429	429683547	Požiarna klapka PKTM 1400x630.11, vr. Príložiek PR 1400x630	ks	2,000	303,27	606,54	144,90
1.06	429	429683701	Voľná pozícia					
1.07	429	429712186	Výustka NOVA-L-1-4-17,5-1025x225-R1	ks	34,000	50,58	1 719,72	281,52
1.08	429	429712421	Plénium box pre NOVA-L-1025x225	ks	34,000	32,11	1 091,74	351,90
1.09	429	429712047	Výustka NOVA-C-2-225x75-R1-RAL9010	ks	2,000	12,73	25,46	16,56
1.10	429	429712178	Výustka NOVA-L-1-2-17,5-625x325-R1	ks	1,000	41,55	41,55	18,63
1.11	429	429712164	Výustka NOVA-A-2-2-525x125-R1	ks	12,000	25,96	311,52	99,36
1.12	429	429712147	Výustka NOVA-A-1-2-525x125-R1	ks	6,000	20,14	120,84	49,68

1.13	429	429712540	Tanierový ventil DVS 100	ks	1,000	2,42	2,42	5,18
1.14	429	429821010	VZT potrubie štvorhranné:					
			do obvodu 6000 mm, vrátane tvaroviek	bm	14,000	90,17	1 262,38	695,52
			do obvodu 4000 mm, vrátane tvaroviek	bm	140,000	57,63	8 068,20	4 462,92
			do obvodu 2000 mm, vrátane tvaroviek	bm	55,000	27,58	1 516,90	910,80
1.15	429	4298130302	VZT potrubie kruhové tesné:					
			do priemeru Ø125 mm	bm	12,000	2,60	31,20	55,94
1.16	429	429247853	Tepelne a hlukovo izolované potrubie SONO:					
			Ø315 mm	bm	40,000	4,97	198,80	124,20
1.17	429	429185658	Tepelná izolácia kaučuk Kaiflex, samolep, hr. 20 mm, Al fólia	m2	490,000	7,68	3 763,20	4 057,20
	429	4298130541	Vysprávka požiarých prestupov, systém HILTI	ks	5,000	45,00	225,00	225,00
					<b>Spolu:</b>		<b>59 645,31</b>	<b>15 889,47</b>
			<b>Zariadenia č. 2: Vetranie, chladenie a vykurovanie priestorov kinosály</b>					
2.01	429	429721550	Vetracia jednotka (napr. WOLF AHU TE 210), Q=15.900 m3/h, vr. Zmiešavacieho uzla pre ÚK a CHL - ekvivalent REMAK AeroMaster XP 28	ks	1,000	25 383,92	25 383,92	2 173,50
			MaR	ks	1,000	7 338,42	7 338,42	1 035,00
2.02	429	429713245	Protidažďová žalúzia PZ ALS 2000x800 UR S	ks	1,000	310,08	310,08	46,58
2.03	429	429715103	Tlmič hluku THH 2000x800/1000	ks	5,000	354,03	1 770,15	531,05
2.04	429	429683496	Požiarna klapka PKTM 1000x800.11, vr. Príložiek PR 1000x800	ks	2,000	274,97	549,94	103,50
2.05	429	429683375	Požiarna klapka PKTM 630x315.11, vr. Príložiek PR 630x315	ks	3,000	153,29	459,87	124,20

2.06	429	429683351	Požiarna klapka PKTM 400x315.11, vr. Príložiek PR 400x315	ks	3,000	131,39	394,17	93,15
2.07	429	429683323	Požiarna klapka PKTM 400x250.01	ks	1,000	91,56	91,56	31,05
2.08	429	429683611	Požiarna klapka PKTM 500x1000.11, vr. Príložiek PR 500x1000	ks	1,000	212,99	212,99	31,05
2.09			Voľná pozícia					
2.10	429	429683702	Plénium box pre výustku STEP-F-6-atyp, domeranie dopojenia do výustky a do VZT potrubia presne na stavbe	ks	154,000	7,03	1 082,62	1 593,90
2.11	429	429712157	Výustka NOVA-A-2-1-525x225-R1	ks	6,000	28,23	169,38	49,68
2.12	429	429712195	Výustka NOVA-L-1-2-17,5-500x1000-R1	ks	1,000	79,09	79,09	18,63
2.13	429	429712859	Výustka STEP-F-6	ks	154,000	9,77	1 504,58	1 275,12
2.14	429	429712164	Výustka NOVA-A-2-2-525x125-R1	ks	5,000	21,68	108,40	41,40
2.15	429	429712147	Výustka NOVA-A-1-2-525x125-R1	ks	5,000	15,86	79,30	41,40
2.16	429	429712156	Výustka NOVA-A-2-1-425x125-R1	ks	2,000	18,80	37,60	16,56
2.17	429	429712049	Výustka NOVA-C-2-325x75-R1-RAL9010	ks	2,000	15,09	30,18	16,56
2.18	429	429712053	Výustka NOVA-C-1-325x75-R1-RAL9010	ks	2,000	12,84	25,68	16,56
2.19	429	429712067	Výustka NOVA-C-1-425x75-R1-RAL9010	ks	2,000	15,92	31,84	8,28
2.20	429	429712879	Odvodný difúzor TSF400, vr. pretlakovej komory	ks	12,000	134,35	1 612,20	223,56
2.21			Voľná pozícia					
2.22	429	429712540	Tanierový ventil DVS 100	ks	2,000	2,42	4,84	10,35
2.23	429	429821010	VZT potrubie štvorhranné:					
			do obvodu 6000 mm, vrátane tvaroviek	bm	14,000	90,17	1 262,38	695,52
			do obvodu 4000 mm, vrátane tvaroviek	bm	135,000	57,63	7 780,05	4 303,53

		do obvodu 2500 mm, vrátane tvaroviek	bm	40,000	34,74	1 389,60	809,28
		do obvodu 2000 mm, vrátane tvaroviek	bm	110,000	27,58	3 033,80	1 821,60
2.24	429	4298130302	VZT potrubie kruhové tesné:				
		do priemeru Ø125 mm	bm	35,000	2,60	91,00	163,17
		do priemeru Ø250 mm	bm	150,000	5,43	814,50	854,55
2.25	429	429247853	Tepelne a hlukovo izolované potrubie SONO:				
		Ø315 mm	bm	30,000	4,97	149,10	93,15
		Ø100 mm	bm	150,000	1,95	292,50	310,50
2.26	429	429185658	Tepelná izolácia kaučuk Kaiflex, samolep, hr. 20 mm, Al fólia				
			m2	560,000	7,68	4 300,80	4 636,80
	429	4298130541	Vysprávka požiarných prestupov, systém HILTI				
			ks	10,000	45,00	450,00	450,00
			Spolu:			60 840,54	21 619,18
		Zariadenia č. 5: Vetranie vstupnej haly					
5.01	429	429721731	Vetracia jednotka napr. Duplex 3500MULTI-V, Q=2.800 m3/h, , vr. Zmiešavacieho uzla pre UK a CHL - ekvivalent REMAK AeroMaster Kompakt XP 06				
		MaR	ks	1,000	2 719,99	2 719,99	310,50
5.02	429	429713223	Protidažďová žalúzia PZ AL 800x400 UR S				
			ks	2,000	69,05	138,10	31,05
5.03	429	429715109	Tlmič hluku THH 600x400/1000				
			ks	2,000	117,31	234,62	70,38
5.04	429	429715109	Tlmič hluku THK 100/500				
			ks	1,000	31,15	31,15	9,34
5.05	429	429712176	Výustka NOVA-A-2-2-525x225-R1				
			ks	6,000	32,59	195,54	41,40

5.06	429	429712157	Výustka NOVA-A-1-2-525x225-R1	ks	5,000	24,76	123,80	41,40
5.07	429	429712541	Tanierový ventil P-DVS 100	ks	1,000	2,42	2,42	5,18
5.08	429	429821010	VZT potrubie štvorhranné:					
			do obvodu 2500 mm, vrátane tvaroviek	bm	4,000	34,74	138,96	80,93
			do obvodu 2000 mm, vrátane tvaroviek	bm	40,000	27,58	1 103,20	662,40
5.09	429	4298130302	VZT potrubie kruhové tesné:					
			do priemeru Ø100 mm	bm	12,000	2,05	24,60	55,94
5.10	429	429185658	Tepelná izolácia kaučuk Kaiflex, samolep, hr. 20 mm, Al fólia	m2	90,000	7,68	691,20	745,20
5.11	429	4298130541	Vysprávka požiarých prestupov, systém HILTI	ks	4,000	45,00	180,00	180,00
					<b>Spolu:</b>		<b>13 544,92</b>	<b>2 958,22</b>
			<b>Zariadenie č. 8: Zdroj chladu</b>					
8.01	429	429841573	Chiller Refra CB-LS2293600D	ks	1,000	19 700,10	19 700,10	1 552,50
8.02	429	429985412	Oddelený kondenzátor KVV 02 D05 03-91E8D	ks	1,000	2 251,44	2 251,44	828,00
			Príslušenstvo:					
	429	429854787	čerpadlova zostava	ks	1,000	1 837,26	1 837,26	217,35
	429	429689521	akumulačná nádoba	ks	1,000	801,81	801,81	155,25
8.03	429	429514472	Cu potrubie ø 35 mm, vr.fittingov	bm	240	18,84	4 521,60	2 112,48
8.04	429	429185687	Tepelná izolácia Kaiflex hr. ø 35 mm, hr. 13 mm	bm	240	0,60	144,00	745,20

8.05	429	429528578	Chladivo R410a	kg	150,000	26,55	3 982,50	310,50
8.06	429	429245783	Potrubné rozvody bezošvé do priemeru ø 125 mm, vr. Fittingov	bm	170,000	28,04	4 766,80	3 431,79
8.07	429	429185647	Tepelná izolácia Kaiflex hr. ø 125 mm, hr. 13 mm	bm	170	3,71	630,70	792,54
8.08	429	429187854	Armatúry do DN125	ks	1,000	42,54	42,54	455,40
8.09	429	429877963	Náter potrubí, základný+2 x vrchný	bm	170,000	1,17	198,90	440,64
8.10			Tlakové skúšky a revízie	ks	1,000	900,00	900,00	
	429	4298130541	Vysprávka požiarých prestupov, systém HILTI	ks	10,000	45,00	450,00	450,00
					<b>Spolu:</b>		<b>40 227,65</b>	<b>11 491,65</b>
			<b>Zariadenie č. 9: Vetranie CHÚC</b>					
9.01	429	4291220701	Potrubný ventilátor RK 500x300 B1	ks	2,000	502,19	1 004,38	82,80
9.02	429	429713222	Protidažďová žalúzia PZ AL 500x300 UR S - dodávka stavby (súčasť výmeny okna)	ks				
9.03	429	429821784	Uzatváracia klapka 500x300 s pružinovým servomotorom	ks	2,000	230,00	460,00	55,04
9.04	429	429712193	Výustka NOVA-A-L-1-2-17,5-500x300	ks	1,000	22,28	22,28	18,63
9.05	429	429712204	Výfukový kus 500x300 so sitom	ks	1,000	11,21	11,21	5,61
9.06	429	429821010	VZT potrubie štvorhranné:	kpl.				
			do obvodu 2000 mm, vrátane tvaroviek	bm	16,000	27,58	441,28	264,96
9.07	429	429185479	Požiarňa izolácia 45 min	m2	30,000	6,62	198,60	341,55
	429	4298130541	Vysprávka požiarých prestupov, systém HILTI	ks	4,000	45,00	180,00	180,00
					<b>Spolu:</b>		<b>2 317,75</b>	<b>948,59</b>



			Zariadenie č. 10: Vetranie sociálnych priestorov					
10.01	429	4291220471	Radiálny nástenný ventilátor Vortice Quadro Micro T	ks	2,000	49,76	99,52	37,26
10.02	429	429712217	Výfuková hlavica VH 100	ks	2,000	31,82	63,64	12,42
10.03	429	4298130302	VZT potrubie kruhové tesné:					
			do priemeru Ø100 mm	bm	18,000	2,05	36,90	83,92
					Spolu:		4 835,56	2 030,78
			Iné:					
	429	429821010	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 6000 mm, vrátane tvaroviek	bm	20,000	90,17	1 803,40	993,00
	429	429185647	Tepelná izolácia kaučuk AL CLAD samolep, hr. 19 mm, Al fólia	m2	120,000	15,06	1 807,20	993,00
			Demontáž a likvidácia VZT potrubí štvorhranných a kruhových, vrátane závesov, úchyto a pomocných konštrukcii-nutné spraviť obhliadku priestorov	m2	1928,000	5,85		11 278,80
			Demontáž a likvidácia VZT zariadení (ventilátory, ohrievače, pomocné konštrukcie, závesy a úchyty) v strojovni VZT 1.PP - nutné spraviť obhliadku priestorov	ks	10,000	196,65		1 966,50
			Demontáž a likvidácia VZT zariadení (ventilátory, výfukové hlavice a kruhové, resp.štvorhranné potrubia), na streche - nutné spraviť obhliadku priestorov	ks	18,000	166,50		2 997,00
			Demontáž a likvidácia klimatizačných zariadení, vr.Cu rozvodov, konzol, závesov a úchyto-nutné spraviť obhliadku priestorov	ks	10,000	196,65		1 966,50
			Stavebné otvory cez vnútorné priečky do obvodu 2000 mm	ks	40,000	63,00		2 520,00
			Stavebné otvory cez vnútorné priečky do priemeru 125 mm	ks	50,000	45,00		2 250,00
48	R	99024-0101	Presun hmôt pre M 24 do 500 m	t	2,860	135,00	386,10	



429	4298130309	Montážny, spojovací, kotviaci a tesniaci materiál	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
429	4295471252	Pomocné konštrukcie	kg	2000,000	1,87	3 740,00
		Zaregulovanie , oživenie a spustenie systému, skúšky, revízie, odovzdávacie protokoly, projekt skutkového stavu	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
		Zdvíhacie mechanizmy (lešenie, žeriav)	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
		Dopravné náklady	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
Spolu:					18 986,70	24 964,80

**Celkom**

**280 301,12**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu

JKSO

EČO

Miesto

ZODT

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Projektant

Ing. Draškovič

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

20.9.2021

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 108 417,30	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 108 417,30
<b>Objednávateľ</b>				24	DPH 20,00 % z 21 683,46
Dátum a podpis		Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 130 100,76</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpochy</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

Pečiatka

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 173 30 165  
Č DPH: SK2020373795 (24)

# Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu  
 Objekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu  
 Časť: ZODT

Dátum: 43 864,00

P.Č.	Popis	Množstvo celkom	Jednotka	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5,00	6,00
1	<b>ZOTaSH axiálny ventilátor COLT THT-71-4T-3</b> (popisné číslo 1.01 na 1PP) - ventilátor určený na privod vzduchu 14.500 m <sup>3</sup> /hod pri cca 400 Pa <sub>stat</sub> (ventilátory V3 a V4) - ovládanie elektrické, 400V/50Hz, ----- kW Revízny vypínač, prevedenie dlhá skriňa, príslušenstvo svorkovnica, 2 x pružná manžeta, príruby a protipríruby, závesný komplet pre ventilátor	2	ks	2 295,00	4 590,00
2	<b>Žalúziiová klapka COLT FCO 0911</b> (popisné číslo 1.02 a 1.03) prevedenie hliníková žalúziiová klapka s prevedením žalúzií ISO tj zateplené – dvojité hliník, slúžia na ukončenie potrubia , prevedenie servopohonu elektrika otvára a elektrika zatvára. Klapka sa navrhuje CE certifikovaná.	4	ks	724,50	2 898,00
3	<b>Požiarny prestup potrubia</b> – prevedenie HILTI CP 601S/ prestup FCO cez vonkajšiu fasádu Požiarny prestup potrubia / prestup spiro do iného PU	15	bm	18,00	270,00
4	<b>Klapka dymová kruhová IMOS DKI-1R</b> (popisné číslo 1.02) s certifikáciou E <sub>600</sub> 120(v <sub>e</sub> -h <sub>o</sub> i<->o)S500C <sub>10000</sub> AAsingle podľa STN EN 12 101-8 a STN EN 1366-10 Klapka je certifikovaná pre 1 dymový úsek, napájanie 230 VAC servopohon BELIMO BE230	2	ks	652,50	1 305,00
5	<b>Potrubie spiro 710mm</b> – bez certifikácie, potrubie je určené na privod vzduchu Potrubie je vrátane tvaroviek (podiel tvaroviek je cca 40%), závesov a požiarnej izolácie	35	bm	121,50	4 252,50
6	<b>Požiarna izolácia</b> potrubia o priemere 710 mm ISOVER ORSTECH Protect EI45S na stupeň EI45 – v zmysle požiarneho návodu ISOVER (izoluje sa prírodné potrubie prechodom cez iný PU)	80	m2	58,50	4 680,00
7	<b>Rozvádzač RM-ZOTaSH1</b> osadený v miestnosti 0.69 pre všetky ZOTaSH zariadenia, ovládací systém SIEMENS SIMATIC LOGO, 3 x vstup EPS, cca 12 x vstup/výstup EPS, 1x tlačítko otvor/zatvor na ovládanie klapiek v DUs-3 pre denné vetranie	1	ks	5 247,00	5 247,00
8	Klapka Klapky sú certifikované podľa STNE EN 12 101-2 na odvod splodín horenia v zmysle požiadaviek STN EN 13501-4 + A1na definované WL a SL, klapky sú vsadené do fasády a budú v RAL a zasklení presne podľa požiadaviek architekta, uvažuje sa jeden pohon / tj napojenie 24 VDC	14	ks	2 259,00	31 626,00
9	Klapka : Klapky sú certifikované podľa STNE EN 12 101-2 na odvod splodín horenia v zmysle požiadaviek STN EN 13501-4 + A1na definované WL a SL, klapky sú vsadené do fasády a budú v RAL a zasklení presne podľa požiadaviek architekta, uvažuje sa jeden pohon / klapka tj napojenie 24 VDC	4	ks	2 169,00	8 676,00

10	<b>ZOTaSH axiálny ventilátor COLT THT-71-61-3 F300</b> (popisné číslo 1.01 na 1NP) - ventilátor určený na odvod vzduchu 15.000 m <sup>3</sup> /hod pri cca 200 Pa <sub>stat</sub> (ventilátory V1 a V2) - ovládanie elektrické, 400V/50Hz, kW Revízny vypínač, prevedenie dlhá skriňa, príslušenstvo svorkovnica, 2 x pružná manžeta, príruby a protipríruby, závesný komplet pre ventilátor. Ventilátor je certifikovaný podľa STN EN 12 101-3 na stupeň F300	2	ks	2 079,00	4 158,00
11	<b>Technická inšpekcia</b> – rozvádzač podlieha schváleniu TI nakoľko ide o objekt kde je zhromažďovací priestor typu A	1	ks	405,00	405,00
12	<b>Ostatný montážny a spojovací materiál</b>	1	ks	315,00	315,00
13	<b>Mriežka Systemair NOVA A</b> s reguláciou R1, rozmer 1225 x 325mm, osadenie do kruhového potrubia – uvažuje sa v prevedení hliník resp pozink bez RAL (popisné číslo 1,03 na 1NP)	12	ks	37,80	453,60
14	<b>Potrubie spiro – do obvodu 2500 mm</b> – certifikácia E <sub>300</sub> (h <sub>0</sub> )S500single podľa STN EN 1366-8, Potrubie je vrátane tvaroviek (podiel tvaroviek je cca 30%), závesov, Bez požiarnej izolácie, potrubie je na konci zaslepené	34	bm	135,90	4 620,60
15	<b>Potrubie štvorhran</b> – sacie hrdlá 1225x325 mm na mriežky NOVA, jedna strana príruha, jedna strana voľná, celková dĺžka hrdla 1 m	12	bm	109,80	1 317,60
16	Montážne práce spolu	1	ks	6 624,00	6 624,00
17	Revízna správa, zaškolenie, výkresy skutkového vyhotovenia	1	ks	360,00	360,00
18	Požiarny ventilátor mcr MONSUN R (THT)-63-4T-3-IE3-F300 2x protipríruby, záves ventilátora, napájanie 400 V - 3kW	3	ks	1 860,00	5 580,00
19	Fasádna žalúziová klapka mcr LAM-4-160-HO-25-St-P3V-E1-SO-XPS, Elektrický pohon 24 V DC, 0,8 A	1	ks	1 188,00	1 188,00
20	Fasádna žalúziová klapka mcr LAM-4-80-HO-25-St-P3V-E1-SO-XPS, Elektrický pohon 24 V DC, 0,8 A	1	ks	864,00	864,00
21	Rozvádzač ZOTaSH - doplnenie	1	ks	960,00	960,00
22	Potrubie Single ZOTaSH hranaté	40	bm	126,00	5 040,00
23	Mriežka do potrubia ZOTaSH	4	ks	132,00	528,00
24	Ostatný montážny a spojovací materiál	1	ks	1 440,00	1 440,00
25	Montáž a doprava	1	ks	5 160,00	5 160,00
26	Revízna správa, zapojenie, projekt skutočného vyhotovenia	1	ks	1 440,00	1 440,00
27	stavebné práce, výprávk, likvidácia sute, montáž a demontáž lešenia	1	kpl	2 282,00	2 282,00
28	dopojenie elektro zo záložného zdroja	1	kpl	2 137,00	2 137,00
	<b>Cena vrátane dopravy a montáže:</b>				<b>108 417,30</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šala

Projektant

Ing. Draškovič

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

20.9.2021

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v

EUR

### A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	29 457,19
4		Montáž	5 400,00
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (r. 1-6)		34 857,19
20	HZS		

### B Doplnkové náklady

8	Práce nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

### C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠALA  
IČO: 173 30 165  
IČ DPH: SK2026373795

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	34 857,19
24	DPH 20,00 % z	6 971,44
25	Cena s DPH (r. 23-24)	41 828,62

### E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

# Rozpočet

Stavba:

Objekt:

Časť:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Šaľa - zníženie energetickej náročnosti objektu

Opony a závesy

Dátum: 20.09.2021

číslo	Produkt	Cena bez DPH za ks	počet	jednotka	Celkom bez DPH
<b>JAVISOVA MECHANIKA A ZATEMNNENIE - KINOSÁLA - JAVISKO</b>					
<b>1 Hlavná opona</b>					
	Hlavná opona dvojdielna, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm, dole kapsa s olovkom, podšívka čierne Molino 200g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-A3800-B1-Q1-Tr1, riasenie				
1.1	100%. Pozn.: 2ks 850cm x 610cm	40,10 €	104,00	m2	4 170,40 €
	Elektrokoľajnica ( <b>OBLÚKOVÁ!!!</b> ) pre hlavnú oponu, dl. 20m, hliníková čierna koľajnica profilu TT2 s vonkajším vedením lana, profil TT: š-35mm x v-42mm, nosnosť 50kg/m, bežky s ložiskovými kolieskami a dvoma zvislými valčekmi proti skrúteniu bežky v koľajnici, nosnosť bežky 15kg, kladky, ovládacie lano 8mm, koncové spínače, elektropohon				
1.2	UNIVERSAL RS 230V/ 200W, 28cm/s, 32,7Nm, pomocné konštrukcie.	3 864,60 €	1,00	kpl	3 864,60 €
					<b>8 035,00 €</b>
<b>2 Revuálna opona</b>					
	Revuálna opona dvojdielna, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 30cm, dole kapsa s olovkom, riasenie 50%. Pozn.: 2ks 600cm x 660cm				
2.1		25,29 €	79,50	m2	2 010,56 €
					<b>2 010,56 €</b>
<b>3 Horizonty</b>					
	Zadný horizont čierny, hladký, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore oka, dole kapsa s olovkom. Pozn.: 1250cm x 1040cm				
3.1		16,20 €	130,00	m2	2 106,00 €
	Zadný horizont svetlý, hladký, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore oka, dole kapsa s olovkom. Pozn.: 1250cm x 1040cm				
3.2		16,93 €	130,00	m2	2 200,90 €
					<b>4 306,90 €</b>
<b>4 Bočné šály</b>					
	Bočné šály čierne, hladké, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm, dole kapsa s olovkom. Pozn.: 8ks 140cm x 950cm, 2ks 140cm x 720cm				
4.1		16,02 €	127,00	m2	2 034,54 €
					<b>2 034,54 €</b>
<b>5 Sufita</b>					
	Sufita čierna, hladká, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm. Pozn.: 1100cm x 300cm				
5.1		18,27 €	33,00	m2	602,91 €
					<b>602,91 €</b>
<b>JAVISOVA MECHANIKA A ZATEMNNENIE - KINOSÁLA - JAVISKO celkom bez DPH</b>					<b>16 989,91 €</b>



## JAVISKOVA MECHANIKA A ZATEMNIENIE - ESTRÁDNA SÁLA

<b>10 Hlavná opona</b>					
10.1	Hlavná opona dvojdielna, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm, dole kapsa s olovkom, podšívka čierne Molino 200g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-A3800-B1-Q1-Tr1, riasenie 100%. Pozn.: 2ks 700cm x 350cm	43,65 €	49,00	m2	2 138,85 €
10.2	Drapéria pred hl. oponou, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm, samozhášavý ÖNORM-A3800-B1-Q1-Tr1, riasenie 100%. Pozn.: 1ks 1100cm x 40cm	58,50 €	4,50	m2	263,25 €
10.3	Kofajnica pre hlavnú oponu s ručným ovládaním lanom, dl. 13m, hliníkova čierna kofajnica profilu TT2 s vonkajším vedením lana, profil TT: š-35mm x v-42mm, nosnosť 50kg/m, bežky s ložiskovými kolieskami a dvoma zvislými valčekmi proti skrúteniu bežky v kofajnici, nosnosť bežky 15kg, kladky, ovládacie lano 8mm, pomocné konštrukcie.	2 121,30 €	1,00	ks	2 121,30 €
					<b>4 260,15 €</b>
<b>11 Revuálna opona</b>					
11.1	Revuálna opona dvojdielna, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 35cm, dole kapsa s olovkom, riasenie 50%. Pozn.: 2ks 650cm x 460cm	26,82 €	60,00	m2	1 609,20 €
					<b>1 609,20 €</b>
<b>12 Horizonty</b>					
12.1	Zadný horizont čierny, hladký, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 35cm, dole kapsa s olovkom. Pozn.: 1150cm x 460cm	17,10 €	53,00	m2	906,30 €
12.2	Zadný horizont svetlý, hladký, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 35cm, dole kapsa s olovkom. Pozn.: 1150cm x 460cm	17,91 €	53,00	m2	949,23 €
					<b>1 855,53 €</b>
<b>13 Bočné šály</b>					
13.1	Bočné šály čierne, hladké, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm, dole kapsa s olovkom. Pozn.: 12ks 140cm x 480cm	17,10 €	81,00	m2	1 385,10 €
					<b>1 385,10 €</b>
<b>14 Sufity</b>					
	Sufita čierna, hladká, Zamat 350g/m2, 100% bavlna, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, hore tkanice po 25cm. Pozn.: 4ks 1170cm x 90cm, 1ks 1170cm x 60cm	23,40 €	49,50	m2	1 158,30 €
					<b>1 158,30 €</b>
<b>15 Zatemnenie okien v estrádnej sále</b>					
<del>15.1</del>	<del>Zatemnenie okien v estrádnej sále, dvojdielne, Blackoutová látka SUNBLOCK SOFT WP 260g/m2, 100% polyester-trevira, samozhášavý ÖNORM-B1-Q1-Tr1, riasenie 30%, hore nosná páska s háčikmi pre zavesenie na kofajnicu, dole kapsa s olovkom. Pozn.: 2ks 1100cm x 470cm</del>	<del>—€</del>	<del>103,50</del>	<del>m2</del>	<del>—€</del>



15.2	Elektrokoľajnica pre zatemnenie okien v estrádnej sále dl.11m-typu Power-751, ľahká biela hliníková koľajnica š-32mm x v-29,7mm, nosnosť 50kg, s otočnými úchytmi na strop, koncovými dorazmi a plastovými bežkami s kolieskami. Elektropohon 230V, 110W, 5Nm, rýchlosť 25 cm/s, koncové spínače sú súčasťou elektropohonu.	- €	2,00	ks-	- €
<b>16 Záclony na okná v estrádnej sále</b>					
16.1	Záclona na okná v estrádnej sále, hladká, záclonovina VOILE CS 55g/m2, 100% polyester trevira, samozhášavý ONORM-B1-Q1-Tr1, hore nosná páska s háčikmi pre zavesenie na koľajnicu, dole olovko. Pozn.: 4ks 550cm x 503cm	- €	111,00	m2-	- €
16.2	Koľajnička pre záclonu s lankovým ovl. dl. 540cm, ľahká biela hliníková koľajnica š-14mm x v-23mm, nosnosť 10kg/m, s úchytmi na strop a na stenu (podľa potreby uchytienia), koncovými dorazmi, plastovými bežkami s kolieskami a lankovým ovládaním so závažím lanka.	- €	4,00	ks-	- €
<b>17 Záclony na okná vestibul estrádna sála (1.01)</b>					
17.1	Záclona na okná vestibul estrádna sála (1.01), hladká, záclonovina VOILE CS 55g/m2, 100% polyester trevira, samozhášavý ONORM-B1-Q1-Tr1, hore nosná páska s háčikmi pre zavesenie na koľajnicu, dole olovko. Pozn.: 5ks 550cm x 365cm	- €	101,00	m2-	- €
17.2	Koľajnička pre záclonu s lankovým ovl. dl. 540cm, ľahká biela hliníková koľajnica š-14mm x v-23mm, nosnosť 10kg/m, s úchytmi na strop a na stenu (podľa potreby uchytienia), koncovými dorazmi, plastovými bežkami s kolieskami a lankovým ovládaním so závažím lanka.	- €	5,00	ks-	- €
<b>18 Záclony na okná bar estrádna sála (1.02)</b>					
18.1	Záclona na okná bar estrádna sála (1.02), hladká, záclonovina VOILE CS 55g/m2, 100% polyester trevira, samozhášavý ONORM-B1-Q1-Tr1, hore nosná páska s háčikmi pre zavesenie na koľajnicu, dole olovko. Pozn.: 2ks 550cm x 305cm	- €	33,55	m2-	- €
18.2	Koľajnička pre záclonu s lankovým ovl. dl. 540cm, ľahká biela hliníková koľajnica š-14mm x v-23mm, nosnosť 10kg/m, s úchytmi na strop a na stenu (podľa potreby uchytienia), koncovými dorazmi, plastovými bežkami s kolieskami a lankovým ovládaním so závažím lanka.	- €	2,00	ks-	- €
<b>JAVISKOVA MECHANIKA A ZATEMNMENIE - ESTRÁDNA SÁLA celkom bez DPH</b>					<b>10 268,28 €</b>
19	Údržba, servis a premazanie, jestvujúcivh koľajnic a závesných konštrukcií pre textil.	900,00 €	1,00	ks	900,00 €
20	Montáž, technický dohľad, zaškolenie obsluhy, revízne správy	5 400,00 €	1,00	ks	5 400,00 €
21	Doprava 3%	1 299,00 €	1,00	ks	1 299,00 €
<b>CENA CELKOM, BEZ DPH:</b>					<b>34 857,19 €</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu

JKSO

Názov objektu

Navrhovaný stav

EČO

Názov časti

Navrhovaný stav - ZTI interiér

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Projektant

Ing. Draškovič

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

20.9.2021

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

### A Základné rozp. náklady

1 HSV Dodávky 0,00

2 Montáž 0,00

3 PSV Dodávky 0,00

4 Montáž 0,00

5 "M" Dodávky 0,00

6 Montáž 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 5 854,02

20 HZS 0,00

### B Doplnkové náklady

8 Práca nadčas 0,00

9 Bez pevnej podl. 0,00

10 Kultúrna pamiatka 0,00

11 0,00

12 DN (r. 8-11)

21 Kompl. činnosť 0,00

### C Vedľajšie rozpočtové náklady

13 GZS %

14 Projektové práce 0,00

15 Sťažené podmienky 0,00

16 Vplyv prostredia 0,00

17 Iné VRN 0,00

18 VRN z rozpočtu 0,00

19 VRN (r. 13-18) 0,00

22 Ostatné náklady 0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

### D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 5 854,02

24 DPH 20,00 % z 1 170,80

25 Cena s DPH (r. 23-24) 7 024,82

### E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

MENERT spol. s r.o.  
Nám. 3. 927 01 ŠAĽA  
IČO: 173 80 166  
DPH: SK2020373795 (2)

Dátum a

## ROZPOČET

**Stavba:** REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu

**Objekt:** Navrhovaný stav

**Časť:** Navrhovaný stav - ZTI interiérov

Spracoval:

Dátum: 20.09.2021

Objednávateľ: MESTO ŠAĽA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV

**251,07**

#### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

**218,40**

1	012	340001001	Rezanie muriva	m	30,000	7,28	218,40
---	-----	-----------	----------------	---	--------	------	--------

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**32,67**

2	014	612421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	9,000	0,90	8,10
3	011	612451082	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa	m2	9,000	2,73	24,57

### PSV Práce a dodávky PSV

**5 602,95**

#### 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

**283,36**

4	721	721172109	Potrubié z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	8,000	9,31	74,48
5	721	721173206	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	24,000	8,51	204,24
6	721	998721204	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,668	2,78	4,64

#### 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

**4 383,20**

7	721	722172110	Potrubié oceľové DN15	m	60,000	6,57	394,20
8	721	722000000.d1	Hydranty s hadicou D25 -30bm - nerez. plná dvierka - prúdnica	ks	17,000	170,10	2 891,70
9	721	723150343	Redukcia DN 50/25	ks	17,000	19,13	325,21
10	721	998722204	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	54,846	3,61	197,99
11	721	998000000.D1	Demontáž existujúceho vodomeru DN25 a montáž nového DN50	ks	1,000	4,10	4,10
11	721.1		Prekládka požiarneho vodovodu v suteréne	súb.	1,000	570,00	570,00

#### 725 Zdravotechnika - zariadenia predmetov

**936,39**

11	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	6,16	6,16
12	721	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	2,000	32,33	64,66
13	642	6420133890	Misa kombinovaná JIKA OLYMP kombi	ks	2,000	126,74	253,48
14	721	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadlietok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	1,000	4,06	4,06
15	721	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	19,03	38,06
16	642	6421370600	Umývadlo JIKA Cubito 45/34	ks	2,000	62,23	124,46
17	721	725219501	Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	17,28	34,56
23	721	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	3,37	6,74
24	551	5513006010	Umývadlová batéria stojanková TIGO, obj.č 3111810040001	ks	2,000	22,66	45,32
25	721	721000000.D1	Sklopné držadlo KOLO Evolution k WC imobilný	ks	2,000	102,32	204,64
26	721	998725204	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	59,788	2,58	154,25

**Celkom**

**5 854,02**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu	JKSO	
Názov objektu	Navrhovaný stav	EČO	
Názov časti	Navrhovaný stav - ZTI exteriér	Miesto	
Objednávateľ	MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa	IČO	
Projektant	Ing. Draškovič	IČ DPH	
Zhotoviteľ	MENERT spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	20.9.2021

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 12 766,72	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

## Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

## D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	12 766,72
24 DPH 20,00 % z	2 553,34
25 Cena s DPH (r. 23-24)	15 320,06

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.  
Ká 3, 927 01 ŠALA  
IČO: 173 30 165  
DPH: SK2020373795

## E Prípochy a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠALA- zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: Navrhovaný stav

Časť: Navrhovaný stav - ZTI exteriér

Spracoval:

Dátum: 20.09.2021

Objednávateľ: MESTO ŠALA, Námestie sv. Trojice 7, 927 01 Šala

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o.

Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

12 766,720

### 1

### Zemné práce

3 179,870

1	221	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 40 mm, -0,10200t	m2	12,000	8,370	100,440
2	221	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	24,000	30,650	735,600
3	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	41,500	34,610	1 436,320
4	001	174101001	Zásyp štrkový, fr. 32-63	m3	6,000	3,310	19,860
4.1		151101901.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m	m2	16,200	27,220	440,960
4.2		151101112.S	Odstránenie paženia ryh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	16,200	3,870	62,690
4.3			Prenájom a doprava paženia	ks	1,000	384,000	384,000

### 4

### Vodorovné konštrukcie

76,560

5	221	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	4,000	19,140	76,560
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

### 8

### Rúrové vedenie

2 201,480

6	R	721.R	D+M lapač Tukov Klartec KL-LT2, vrátane nadstavca a poklopu	ks	1,000	1 345,500	1 345,500
7	271	871350310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 200 mm	m	12,000	3,570	42,840
8	286	2860014590	MASTER rúra 200/6m - PP hladký kanalizačný systém SN10 PIPELIFE	ks	2,000	22,970	45,940
8.1	286	592240009200.1	Betónová šachta zo skruží D+M	ks	1,000	767,200	767,200

### 9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 308,810

9	221	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 200 do 300 mm	m	20,000	27,640	552,800
10	013	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	3,000	184,740	554,220
11	013	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150mm stenovou pilou - 0,01800t	m	80,000	68,630	5 490,400
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,800	12,120	118,780
13	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	245,000	0,410	100,450
14	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,400	8,340	245,200
15	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	9,800	25,200	246,960

### 99

### Presun hmôt HSV

103,840

16	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,863	26,880	103,840
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	---------

## Celkom

12 766,720