

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 607/2013 zo dňa 9.12.2013
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

čl. I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Mesto Šaľa**
 Zastúpený: Martin Alföldi, primátor mesta
 Sídlo: Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 IČO: 306185
 DIČ: 2021024049
 Číslo účtu- predfinancovanie: 0911575008/5600
 Číslo účtu- refundácia: 0911573002/5600
 Telefón/fax: 0317705981-4/0317706021
 E-mail : mesto@sala.sk

(ďalej iba „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **AB Facility s.r.o.**
 Sídlo zhotoviteľa: Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
 Zastúpený: Ing. Peter Cekul – konateľ
 Eva Lindnerová, MBA - konateľka
 IČO: 443 908 23
 IČ pre DPH: SK 20 22 716 971
 DIČ: 20 22 716 971
 Bankové spojenie: Unicredit Bank Slovakia, a.s.
 Číslo účtu: 1123462007/1111
 Poverený na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Dominik Marec
 Poverený na rokovanie vo veciach technických: Vladimír Porubský
 Tel./mobil: 0948 312 288, 0948 740 047
 Fax: -
 E-mail: dominik.marec@abfacility.sk, vladimir.porubsky@abfacility.sk
 Zapísaný v obchodnom registri (živnostenskom registri) v OS BA I., Oddiel Sro,
 pod č. 55217/B

(ďalej iba „zhotoviteľ“)

čl. II

Preambula

Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu zapracovania pripomienky RO pre OPŽP uvedenej v **Zázname z administratívnej kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom** zo dňa 27.11.2013, doručenom mestu Šaľa dňa 2.12.2013, nakoľko zmluva o dielo obsahuje matematické chyby a rozdielne jednotlivé ceny rovnakých položiek v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo. Preto predmetom tohto Dodatku č. 1 je oprava matematických chýb v množstvách a ujednotenie jednotkových cien rovnakých položiek.

h

1
CM

čl. III Predmet dodatku č.1

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. V Cena sa vypúšťajú body 5.1 a 5.2 a nahrádzajú sa novým znením:

5.1 Celkovou cenou je cena s DPH v zmysle predmetu zmluvy čl. III. je výsledkom elektronickej aukcie nasl.:

Cena 134 593,45 EUR s DPH

Slovom: stotridsaťštyritisícpäťstodeväťdesiattri eur, štyridsaťpäť centov,

pričom cena bez DPH je 112 161,21 EUR,

slovom stodvanásťtisícstošesťdesiatjeden eur, dvadsaťjeden centov.

5.2 Z toho DPH 20 %

22 432,24 EUR

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že vypúšťajú prílohu č. 1 Zmluvy o dielo a nahrádzajú ju novým znením prílohy č. 1 tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

čl. IV Záverečné ustanovenia

4.1 Zhotoviteľ i objednávateľ súhlasia s uzavretím tohto Dodatku č.1 zmluvy za hore uvedených podmienok. Ustanovenia Zmluvy dielo č 607/2013 zostávajú naďalej v platnosti nezmenené mimo ustanovení dotknutých týmto dodatkom.

4.2 Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej Zmluvy o dielo č. 607/2013.

4.3 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, a po jeho schválení riadiacim orgánom pre OPŽP.

4.4 Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť na základe ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Tento Dodatok č. 1 v zmysle § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle.

4.5 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého Dodatku č. 1 po jeho podpise oboma zmluvnými stranami na webovom sídle objednávateľa.

4.6 Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 rovnocenných exemplároch, pričom objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ si ponechá 2 exempláre.

príloha dodatku č. 1:

1. Rozpočet (aj na CD nosiči)

V Šali dňa: 30.12.2013

Objednávateľ:
Mesto Šala

.....
Martin Alföldi
primátor



V Bratislave dňa: 9.12.2013

Zhotoviteľ:
AB Facility s.r.o.

.....
Ing. Peter Lekul, konateľ/
Eva Lindnerová, MBA- konateľka

KRYCI LIST

Názov stavby **Výsadba a regenerácia izolačnej zelene , Šafa**

JKSO

Názov objektu **Výsadba a regenerácia izolačnej zelene**

EČO

Miesto

Šafa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Ing. Katarína Tomanová Porubčinová

Zhotoviteľ

AB Facility s.r.o., Križkova 9, 811 04 Bratislava

Spracoval

Ing. Katarína Tomanová Porubčinová

44390823

SK2022716971

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 41 704,55	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 70 456,66	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 112 161,21	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis


Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	112 161,21 €
24	DPH 20,00 % z	22 432,24 €
25	Cena s DPH (r. 23-24)	134 593,45 €

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	


 IČO: 44390823

KAPITULÁCIA

Objekt: Výsadba a regenerácia izolačnej zelene, Šafa

Projekt: Výsadba a regenerácia izolačnej zelene

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

KSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1-1	Sadové úpravy - dreviny na likvidáciu	15,92	10 799,80	10 815,72		
1-2	Sadové úpravy - stromy	21 814,13	12 325,48	34 139,61		
1-3	Sadové úpravy - kry	14 089,36	18 274,62	32 363,98		
1-4	Sadové úpravy - trávnik	5 785,14	25 869,10	31 654,24		
99	Presun hmôt HSV	0,00	3 187,66	3 187,66		

Celkom

112 161,21 €

AN
E
831
IČO: 443

ADANIE

stavba: Výsadba a regenerácia izolačnej zelene, Šaľa

Objekt: Výsadba a regenerácia izolačnej zelene

Časť:

Dátum: 8.10.2009

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1-1

Sadové úpravy - dreviný na likvidáciu

10 815,72

1	231	111212111	Odstránenie drevín priem. do 100 mm výšky s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	61,000	1,11	67,71
2	231	112101111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	82,000	11,85	971,70
3	231	112101221	Vyrúbanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu do 1:5 priemer kmeňa do 200 mm	ks	3,000	8,96	26,88
4	231	112101112	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	7,000	16,17	113,19
5	231	112101113	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	1,000	41,44	41,44
6	231	112201111	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	85,000	14,03	1192,55
7	231	112201112	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	7,000	27,10	189,70
8	231	112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	1,000	69,72	69,72
9	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	3,000	4,73	14,19
10	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	3,000	3,81	11,43
11	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	3,000	6,17	18,51
12	231	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m ³	3,000	8,06	24,18
13	001	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	92,000	12,98	1194,16
14	001	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	1,000	16,56	16,56
15	001	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	92,000	0,12	11,04
16	001	162501422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	1,000	0,30	0,30
17	001	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	92,000	7,13	655,96
18	001	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	1,000	15,35	15,35
19	001	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 100 do 300 mm po nespevnenej ceste	ks	92,000	0,14	12,88
20	001	162601422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po nespevnenej ceste	ks	1,000	0,59	0,59
21	001	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	92,000	1,63	149,96
22	001	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	1,000	4,93	4,93

23	001	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	92,000	0,26	23,92
24	001	162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	1,000	0,50	0,50
25	001	162601599	Autoplošina	hod	55,000	69,50	3822,50
26	001	162601699	Poplatok za uloženie na skládke	t	35,000	10,30	360,50
27	231	184806182	Rez omladzovací, krika ku zemi , s odvozom do 20km	ks	4,000	5,30	21,20
28	231	184806192	Orezanie suchých konárov v korune (14 stromov), s odpratáním do 20km	ks	60,000	12,25	735,00
29	231	111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m3	6,252	163,90	1024,70
30	231	184802639	Chemický postrek stromov	m2	19,000	0,45	8,55
31	251	2519201001	Chemický postrek DISCUS	g	4,000	3,98	15,92
		1-2	Sadové úpravy - stromy				34 139,61
32	231	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	93,000	18,81	1749,33
33	231	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	23,000	22,78	523,94
34	231	183101159	Príplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0, 125 do 0,40 m3	ks	415,000	1,63	676,45
35	231	183101169	Príplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	115,000	4,79	550,85
36	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 1,00 m3	m3	12,000	5,18	62,16
37	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	12,000	3,81	45,72
38	581	5811442099	Ornica -preosiata	t	20,400	25,00	510,00
39	231	184502113	Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	1,000	49,68	49,68
40	231	184102113	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	116,000	20,01	2321,16
41	026	026619241	<i>Acer campestre</i> Elsrijk , obvod kmienka 16/18cm	ks	39,000	131,00	5109,00
42	026	026619242	<i>Acer ginnala</i> , obvod kmienka 16/18cm	ks	10,000	171,00	1710,00
43	026	026619243	<i>Albizia julibrissin</i> Boubri Ombrella, obvod kmienika 16/18cm	ks	5,000	312,00	1560,00
44	026	026619244	<i>Fraxinus excelsior</i> , obvod kmienika 14/16cm	ks	5,000	78,00	390,00
45	026	026619245	<i>Fraxinus excelsior</i> Atlas. obvod kmienika 14/16cm	ks	30,000	96,00	2880,00
46	026	026619246	<i>Juglans regia</i> , obvod kmienika 16/18cm	ks	1,000	115,00	115,00
47	026	026619247	<i>Picea omorika</i> , výška 300-350cm	ks	11,000	370,00	4070,00
48	026	026619248	<i>Quercus cerris</i> , obvod kmienika 16/18cm	ks	13,000	156,00	2028,00
49	026	026619249	<i>Quercus robur</i> Fastigiata-zavetvený k zemi, výška 350-400cm	ks	2,000	548,00	1096,00
50	231	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm -presadenie	ks	1,000	25,77	25,77
51	231	185802112	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 vitahumom, kompostom alebo maštalným hnojom	t	5,143	11,70	60,17
52	103	1031120000	Organický kompost	t	5,143	40,90	210,35

53	231	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	348,000	15,40	5359,20
54	052	0521711000	Tyce ihličňanové tr. 1, hrúbka 7-8, dĺžky 6m a viac s kôrou	ks	348,000	3,57	1242,36
55	231	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	117,000	0,76	88,92
56	673	6731232000	Tkaniny jutové šírky 100 cm	m	45,000	2,10	94,50
57	672	6722112000	Príadza konopná -špagát	kg	2,000	4,00	8,00
58	321	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	117,000	0,30	35,10
59	693	6936651000	Geotextília	m2	117,000	0,32	37,44
60	321	457979113	Príplatok za pripevnenie geotextílie oceľ. skobami	m2	117,000	0,03	3,51
61	553	553000000	Bodce na prichytenie geotextílie	ks	468,000	0,21	98,28
62	231	184921096	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	117,000	1,10	128,70
63	055	0554151000	Mulčovacia kôra	l	9360,000	0,07	655,20
64	231	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	21,200	2,30	48,76
65	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	21,200	8,80	186,56
66	271	212752129	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	117,000	3,50	409,50
		1-3	Sadové úpravy - kry				32 363,98
67	231	111105111	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1055,000	0,41	432,55
68	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1055,000	0,43	453,65
69	231	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1055,000	0,39	411,45
70	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1055,000	0,07	73,85
71	231	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	185,000	0,24	44,40
72	231	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	150,000	18,81	2821,50
73	231	183101149	Príplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	925,000	0,15	138,75
74	231	183101159	Príplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	750,000	1,63	1222,50
75	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	45,000	5,18	233,10
76	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	45,000	3,81	171,45
77	581	5811442099	Ornica -preosiata	t	76,500	25,00	1912,50
78	231	183104119	Príplatok za výmenu pôdy v množstve za každých i začatých 10 % do 600 mm hĺbky do 500 mm (výmena 50%, kusyx5)	m	3567,000	0,44	1569,48
79	231	183104131	Hĺbenie ryhy bez výmeny pôdy-svah do 1:5, šírky do 600mm, hĺbky do 500mm	m	713,400	9,13	6513,34
80	231	184701112	Výsadba živého plota do vopred vyhĺbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom	ks	1399,000	1,34	1874,66
81	231	184102110	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	185,000	0,80	148,00
82	231	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm (kontajner nad 2,5l)	ks	150,000		174,00

83	026	0266149050	<i>Berberis thunbergii</i> , kontajner 2-3l	ks	266,000	1,90	505,40
84	026	0266149051	<i>Berberis thunbergii</i> Kobolt, kontajner 2-3l	ks	44,000	3,10	136,40
85	026	0266149052	<i>Cornus alba</i> Sibirica, kontajner 2-3l	ks	36,000	2,30	82,80
86	026	0266149053	<i>Cornus alba</i> Sibirica variegata, kontajner 2-3l	ks	433,000	2,30	995,90
87	026	0266149054	<i>Cornus mas</i> , kontajner 2-3l	ks	93,000	1,90	176,70
88	026	0266149055	<i>Cotonoaster horizontalis</i> , kontajner 2-3l	ks	34,000	2,00	68,00
89	026	0266149056	<i>Eonymus alatus Compactus</i> , kontajner 2-3l	ks	45,000	13,30	598,50
90	026	0266149057	<i>Ligustrum vulgare Atrovirens</i> , kontajner 2-3l	ks	500,000	2,00	1000,00
91	026	0266149058	<i>Lonicera tatarica</i> , kontajner 2-3l	ks	28,000	1,90	53,20
92	026	0266149059	<i>Ribes alpinum</i> Schmidt, kontajner 2-3l	ks	200,000	2,30	460,00
93	026	0266149060	<i>Viburnum rtiidophyllum</i> , kontajner 5l	ks	57,000	9,10	518,70
94	231	185802112	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 vitahumom, kompostom alebo maštal'ným hnojom	t	23,175	11,70	271,15
95	103	1031120000	Organický kompost	t	23,175	40,90	947,86
96	321	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	1055,000	0,30	316,50
97	693	6936651000	Geotextília	m2	1055,000	0,32	337,60
98	321	457979113	Priplatok za pripevnenie geotextílie oceľ. skobami	m2	1055,000	0,03	31,65
99	553	553000000	Bodce na prichytenie geotextílie	ks	1500,000	0,21	315,00
100	231	184921096	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1055,000	1,10	1160,50
101	055	0554151000	Mulčovacia kôra	l	85440,000	0,07	5980,80
102	231	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	19,111	2,30	43,96
103	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	19,111	8,80	168,18
		1-4	Sadové úpravy - trávnik				31 654,24
104	231	111104211	Pokosenie parkového trávnik s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	25836,000	0,04	1033,44
105	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	25836,000	0,07	1808,52
106	231	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	51672,000	0,02	1033,44
107	231	183405312	Prevzdušnenie trávnik s pieskovaním	har	2,584	228,64	590,81
108	231	183406214	Prerezanie trávnik s prísevom trávneho semena	har	2,584	780,90	2017,85
109	231	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	258,360	2,30	594,23
110	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	258,360	8,80	2273,57
111	231	184802631	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1 postrekom naširoko	m2	25836,000	0,08	2066,88
112	251	2519201000	Chemické odburinenie trávnik Bofix	l	12,920	76,12	983,51
113	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	112,973	1,60	180,76
114	001	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	14121,600	0,98	13839,17
115	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	112,973	3,81	430,43
116	581	5811442100	Ornica -preosiata	t	192,065	25,00	4801,63
		99	Presun hmôt HSV				3 187,66

117	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	475,770	6,70	3187,66
-----	-----	-----------	--	---	---------	------	---------

Celkom

112 161,21 €

preklep v texte, výmena pôdy 50 %
 položka obsahuje aj dodávku piesku
 položka obsahuje aj dodávku trávneho semena

týka sa položiek 34,35,73,74,78
 týka sa položky 107
 týka sa položky 108

1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300